

数量書

工事名： 三里小学校北西舎及び介良中学校南舎トイレ改修工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
三里小学校北西舎トイレ改修	1	式		
介良中学校南舎トイレ改修	1	式		
計				

建築工事 科目別内訳

三里小学校北西舎トイレ改修				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
コンクリート	1	式		
型枠	1	式		
防水	1	式		
タイル	1	式		
木工	1	式		
金属	1	式		
左官	1	式		
建具	1	式		
塗装	1	式		
内外装	1	式		
ユニット及びその他	1	式		
解体	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

建築工事 科目別内訳

介良中学校南舎トイレ改修				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
地業	1	式		
鉄筋	1	式		
コンクリート	1	式		
型枠	1	式		
防水	1	式		
タイル	1	式		
木工	1	式		
金属	1	式		
左官	1	式		
建具	1	式		
塗装	1	式		
内外装	1	式		
ユニット及びその他	1	式		
解体	1	式		

建築工事 細目別内訳

三里小学校北西舎トイレ改修		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般トイレ)						
墨出し		1	式			
養生		1	式			
整理清掃 後片付け		1	式			
外部足場		1	式			
災害防止	メッシュシート	1	式			
内部足場		1	式			
仮設間仕切り	B種 軽鉄下地 仕上材せっこうボード 仮設扉共	1	式			
小計						
(バリアフリートイレ)						
墨出し		1	式			
養生		1	式			
整理清掃 後片付け		1	式			
内部足場		1	式			
小計						

建築工事 細目別内訳

三里小学校北西舎トイレ改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						

建築工事 細目別内訳

三里小学校北西舎トイレ改修		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般トイレ)						
普通コンクリート	Fc21 SL15	1.8	m3			
コンクリート打設手間		1	式			
小計						
(バリアフリートイレ)						
普通コンクリート	Fc21 SL15	0.1	m3			
コンクリート打設手間		1	式			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

三里小学校北西舎トイレ改修		型枠		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般トイレ)						
型枠	材工共	6.7	m ²			
型枠運搬		6.7	m ²			
小計						
(バリアフリートイレ)						
型枠	材工共	0.2	m ²			
型枠運搬		0.2	m ²			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

三里小学校北西舎トイレ改修		防水		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(一般トイレ)						
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1) 5×5	82.7	m			
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1) 10×10	6.8	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	24.2	m			
小計						
(バリアフリートイレ)						
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1) 5×5	13.7	m			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

三里小学校北西舎トイレ改修		タイル		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚垂石タイル	接着工法 材工共	8.8	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

三里小学校北西舎トイレ改修		木工		部材別		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般トイレ)						
造作材	桧 上小節 三方枿・建具枿等 W180未満	0.4	m ³			
造作材	桧 上小節 見切り・三方枿・額縁・建具枿等 W180以上	0.2	m ³			
施工費	釘、金物共	1	式			
壁 構造用合板張り改修仕様	特類 t=12 F☆☆☆☆	45.1	m ²			
小計						
(バリアフリートイレ)						
壁 構造用合板張り改修仕様	特類 t=12 F☆☆☆☆	5.5	m ²			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

三里小学校北西舎トイレ改修		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般トイレ)						
あと施工アンカー	天井 金属系 上向打	170	本			
あと施工アンカー	D13 金属系 横向打	436	本			
床点検口	600角 屋内用 密閉型貼物用 ステンレス製枠 鍵有 材工共	1	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	12	か所			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	169	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	2	m ²			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式			
面台転倒防止補強	LGS, C型钢 材工共 あと施工アンカー-M10共	1	式			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225	112	m ²			
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式			
軽量鉄骨 天井振止め補強		1	式			
ステンレス杵摺	40×20×2 材工共	19.4	m			
掃除具掛け	アルミ製 11×45 L=600 専用フック5個 材工共	3	か所			
掃除具掛け	アルミ製 11×45 L=800 専用フック5個 材工共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

三里小学校北西舎トイレ改修		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スチールアンクルラップ	350×700 (3段) 材工共	1	か所			
雑巾掛け一時撤去 ・再取付		7	か所			
小計						
(バリアフリートイレ)						
あと施工アンカー	天井 金属系 上向打	11	本			
あと施工アンカー	D13 金属系 横向打	12	本			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	18.2	m ²			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式			
面台転倒防止補強	LGS, C型鋼 材工共 あと施工アンカー-M10共	1	式			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225	5.2	m ²			
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式			
軽量鉄骨 天井振止め補強		1	式			
ステンレス杵摺	40×20×2 材工共	1	m			
小計						

建築工事 細目別内訳

三里小学校北西舎トイレ改修		左官		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般トイレ)						
床タイル撤去跡モルタル充填	t=35	6.1	m ²			
床モルタル塗り	金こて ビニル系床材下地 t=48	92.1	m ²			
床モルタル塗り	金こて ビニル系床材下地 厚28	2.1	m ²			
床下地調整	ポリマーセメントペースト塗り	7.1	m ²			
床モルタル塗り	木こて 一般タイル下地 厚37	8.8	m ²			
壁ポリマーセメントペースト塗り	タイル面	80.6	m ²			
壁モルタル補修塗り	t=30	1	式			
小計						
(バリアフリートイレ)						
床タイル撤去跡モルタル充填	t=35	0.2	m ²			
床モルタル塗り	金こて ビニル系床材下地 t=48	5.1	m ²			
床モルタル塗り	金こて ビニル系床材下地 厚28	0.2	m ²			
床下地調整	ポリマーセメントペースト塗り	0.3	m ²			
壁モルタル補修塗り	t=30	1	式			

建築工事 細目別内訳

三里小学校北西舎トイレ改修		建具				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般トイレ)						
(アルミニウム製建具)						
改修AW-1	アルミパネル 880×520 t=3.0 B-1 穴あけ加工250×250共 材工共	4	か所			
改修AW-1	アルミパネル 880×520 t=3.0 B-1 穴あけ加工250×250、φ100共 材工共	4	か所			
開口制限スッパ-	材工共	3	か所			
(鋼製建具)						
SD-1 片開き点検扉		3	か所			
運搬取付		1	式			
(ガラス)						
網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ガラスとめシリング共	1	式			
小計						
(バリアフリートイレ)						
(鋼製建具)						
SD-1 片開き点検扉		1	か所			
運搬取付		1	式			

建築工事 細目別内訳

三里小学校北西舎トイレ改修		塗装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般トイレ)						
UC塗り 改修仕様 細幅物	木部 工程B種(一般) 素地ごしらえB種(新規面)	148	m			
EP-G塗り 改修仕様	ポर्ट面 工程B種(一般) 素地ごしらえA種(新規面)	4.6	m ²			
EP-G塗り 改修仕様 細幅物	モルタル面 工程B種(一般) 素地ごしらえB種(新規面)	30.5	m			
EP-G塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	22.3	m ²			
錆止め塗料塗り	鉄面(屋内露出部)	1	式			
小計						
(バリアフリートイレ)						
錆止め塗料塗り	鉄面(屋内露出部)	1	式			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

三里小学校北西舎トイレ改修		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般トイレ)						
乾式トイレ用ビニル床シート	t=2.0 防滑性 防汚性 抗菌性 張分け共 材工共	88.7	m ²			
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	13.9	m ²			
乾式トイレ用ビニル床シート巻上	t=2.0 H=75 材工共	133	m			
ビニル床シート巻上	t=2.0 H=75 材工共	16.7	m			
ビニル幅木	高さ100	11.3	m			
壁 グラスウール	24k t=50	129	m ²			
壁 化粧けい酸カルシウム板張り	t=6.0 標準色 アルミジョイナー、シーリング共	316	m ²			
壁 シーリングせっこうボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り	255	m ²			
壁 せっこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理	5.5	m ²			
天井 化粧せっこうボード張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	112	m ²			
廻り縁	塩ビ製 突付け	175	m			
小計						
(バリアフリートイレ)						
乾式トイレ用ビニル床シート	t=2.0 防滑性 防汚性 抗菌性 材工共	4.9	m ²			

建築工事 細目別内訳

三里小学校北西舎トイレ改修		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
乾式トイレ用ビニル床シート巻上	t=2.0 H=75 材工共	8.5	m			
壁 グラスウール	24K t=50	11.9	m ²			
壁 化粧けい酸カルシウム板張り	t=6.0 標準色 アルミビシヨイケー共	18.4	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り	14	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	5.2	m ²			
廻り縁	塩ビ製 突付け	9.8	m			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

三里小学校北西舎トイレ改修		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(一般トイレ)						
TB-1		1	か所			
TB-2		1	か所			
TB-3		1	か所			
TB-4		1	か所			
TB-5		1	か所			
TB-6		3	か所			
TB-7		3	か所			
TB-8		3	か所			
TB-9		3	か所			
TB-10		3	か所			
運搬取付		1	式			
ホ°ストフォーム面台	t=20 W=125 材工共	13.2	m			
ホ°ストフォーム面台	t=20 W=157 材工共	5.8	m			
ホ°ストフォーム面台	t=20 W=285 材工共	10.3	m			

建築工事 細目別内訳

三里小学校北西舎トイレ改修		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
棚1	W=200 L=900 ホリ合板フラッシュ 取付金物共 材工共	22	か所			
棚2	W=200 L=800 ホリ合板フラッシュ 取付金物共 材工共	1	か所			
棚3	W=200 L=848 ホリ合板フラッシュ 取付金物共 材工共	3	か所			
ビクトグラフ	アクリル板t5+t3 200×200 カッティングシート UV点字シール共 材工共	8	か所			
姿見鏡	400×1400 t5 耐食仕様 材工共	3	か所			
小計						
(バリアフリートイレ)						
ホースフォーム面台	t=20 W=125 材工共	2	m			
ビクトグラフ	アクリル板t5+t3 200×200 カッティングシート UV点字シール共 材工共	1	か所			
ビクトサイン	扉カッティングシート張り 120×120	1	か所			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

三里小学校北西舎トイレ改修		解体		解体			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
カッター入れ	コンクリート面	174	m				
カッター入れ	モルタル面	260	m				
ビニル床シート撤去	集積共	10.4	m ²				
床モルタル撤去	集積共	1.7	m ²				
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	6.6	m ²				
壁モルタル撤去	集積共	21	m ²				
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	204	m ²				
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共 CB100	12.3	m ³				
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共 RC腰壁100	4	m ³				
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共 土台、面台受	6.2	m ³				
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共 RCスラブ 600×600×120	0.1	m ³				
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	114	m ²				
天井下地撤去	集積共	114	m ²				
下地モルタル撤去	集積共	16	m ²				
アスファルト防水H=300撤去	立上り 集積共	45.4	m				

建築工事 細目別内訳

三里小学校北西舎トイレ改修		解体		解体			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
アスファルト防水H=320 撤去	立上り 集積共	9.8	m				
アスファルト防水H=410 撤去	立上り 集積共	14.8	m				
テラツク-3方枠 175×30撤去	L=5590 集積共	4	か所				
テラツク-縦枠 180×30撤去	L=2400 集積共	8	か所				
テラツク-框 100×60撤去	集積共	14.6	m				
テラツク-手洗い側板 撤去	t=30 集積共	4.7	m ²				
テラツク-面台 540×1200×30 撤去	集積共	4	か所				
テラツク-面台 285×4940×30 撤去	集積共	4	か所				
床点検口 撤去	集積共	1	か所				
天井点検口撤去	集積共	8	か所				
トイレ-ス撤去	【レベル3アスベスト含有建材】 集積共	76.3	m ²				
トイレ-ス扉撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	33.7	m ²				
SD-1 片開き戸 撤去	鋼製(片面張り) 550×1350枠共 集積共 見込: 枠80 扉: 33	4	か所				
AD-1両引き分け戸 3方アルミ枠・レール・ 型板硝子共 撤去	アルミ製 1920×1910 集積共 見込: 70 扉: 35	4	か所				
木製戸撤去	片開き戸 ランマ, 木枠共 集積共	10.1	m ²				

建築工事 細目別内訳

三里小学校北西舎トイレ改修		解体		解体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミパネル撤去	t=3 集積共	3.7	m ²			
ステンレス天板撤去	手洗い t=0.8 集積共	16	m ²			
木額縁撤去	25×35 集積共	30.6	m			
木額縁撤去	75×25 集積共	41.2	m			
木額縁撤去	90×25 集積共	38.2	m			
堅木枠撤去	180×25 集積共	5.8	m			
シート押え金物撤去	ステンレス 幅35 集積共	3.8	m			
掃除具掛けパイプ撤去	ステンレス L=590 φ32 t=1.2 集積共	23	か所			
ガラス撤去	集積共	0.4	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

三里小学校北西舎トイレ改修		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	アスベスト含有建材共	1	式			
発生材処分	アスベスト含有建材共	1	式			
発生材処分	有価物処分	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

介良中学校南舎トイレ改修		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般トイレ)						
墨出し		1	式			
養生		1	式			
整理清掃 後片付け		1	式			
内部足場		1	式			
仮設間仕切り	B種 軽鉄下地 仕上材せっこうボード 仮設扉共	1	式			
出入口仮設間仕切り	木下地 仕上材構造用合板t=9両面 しな合板フラッシュ扉共	1	式			
小計						
(バリアフリートイレ)						
墨出し		1	式			
養生		1	式			
整理清掃 後片付け		1	式			
内部足場		1	式			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

介良中学校南舎トイレ改修		地業		地業			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(一般トイレ)							
砂利地業	再生クラッシュ	4.2	m ³				
砂利地業	砕石鋤取り分敷均し	0.2	m ³				
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15 敷砂共	41.4	m ²				
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	12.7	m ²				
小計							
(バリアフリートイレ)							
砂利地業	再生クラッシュ	0.4	m ³				
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15 敷砂共	6.1	m ²				
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	0.9	m ²				
小計							
計							

建築工事 細目別内訳

介良中学校南舎トイレ改修		鉄筋		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般トイレ)						
異形棒鋼	SD295 D13	0.6	t			
鉄筋スクラップ 控除		1	式			
鉄筋加工組立		0.5	t			
鉄筋運搬費		1	式			
小計						
(バリアフリートイレ)						
異形棒鋼	SD295 D13	0.1	t			
鉄筋スクラップ 控除		1	式			
鉄筋加工組立		0.1	t			
鉄筋運搬費		1	式			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

介良中学校南舎トイレ改修		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般トイレ)						
普通コンクリート	Fc21 SL15	7.8	m3			
コンクリート打設手間		1	式			
小計						
(バリアフリートイレ)						
普通コンクリート	Fc21 SL15	1	m3			
コンクリート打設手間		1	式			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

介良中学校南舎トイレ改修		型枠		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般トイレ)						
型枠	材工, 運搬共	1	式			
小計						
(バリアフリートイレ)						
型枠	材工, 運搬共	1	式			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

介良中学校南舎トイレ改修		木工		部材別		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般トイレ)						
造作材	桧 上小節 三方枿・建具枿等 W180未満	0.2	m ³			
造作材	桧 上小節 見切り・三方枿・額縁・建具枿等 W180以上	0.1	m ³			
下地材	杉 特一等 平割	0.1	m ³			
施工費	釘、金物共	1	式			
壁 構造用合板張り改修仕様	特類 t=12 F☆☆☆☆	17.5	m ²			
小計						
(バリアフリートイレ)						
壁 構造用合板張り改修仕様	特類 t=12 F☆☆☆☆	10.4	m ²			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

介良中学校南舎トイレ改修		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般トイレ)						
あと施工アンカー	天井 金属系 上向打	40	本			
あと施工アンカー	D13 金属系 横向打	237	本			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	3	か所			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	51.9	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	6.4	m ²			
軽量鉄骨フカ壁下地	壁角型鋼製下地 40×25 @303	19.4	m ²			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式			
面台転倒防止補強	LGS, C型鋼 材工共 あと施工アンカー-M10共	1	式			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225	52.2	m ²			
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式			
軽量鉄骨 天井振止め補強		1	式			
ステンレス杵摺	40×20×2 材工共	4.4	m			
小計						
(バリアフリートイレ)						

建築工事 細目別内訳

介良中学校南舎トイレ改修		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
あと施工アンカー	天井 金属系 上向打	9	本			
あと施工アンカー	D13 金属系 横向打	38	本			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	16.4	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	10.4	m ²			
軽量鉄骨フカ壁下地	壁角型鋼製下地 40×25 @303	3.9	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225	6.1	m ²			
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式			
軽量鉄骨 天井振止め補強		1	式			
ステンレス杓摺	40×20×2 材工共	1	m			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

介良中学校南舎トイレ改修		左官		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般トイレ)						
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	46.9	m ²			
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	2.2	m ²			
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	2.9	m ²			
床下地調整	ポリマーセメントペースト塗り	2.5	m ²			
幅木モルタル塗り	金ごて 出幅木 高さ100	0.1	m			
壁ポリマーセメントペースト塗り	タイル面	8.6	m ²			
壁モルタル補修塗り	t=30	1	式			
小計						
(バリアフリートイレ)						
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	6.1	m ²			
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	0.1	m ²			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

介良中学校南舎トイレ改修		建具					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(一般トイレ)							
(アルミニウム製建具)							
改修AW-1, AW-2	アルミ [○] 裨 1600×705 t=3.0 B-1 穴あけ加工 φ150共 材工共	2	か所				
改修AW-3	アルミ [○] 裨 1600×705 t=3.0 B-1 穴あけ加工 φ150 2か所共 材工共	1	か所				
開口制限スッパ-	材工共	3	か所				
(木製建具)							
WD-1	建具金物、吊込み、運搬取付共	2	か所				
(ガラス)							
学校用 強化型板ガラス	厚さ 4mm 平面 1.8㎡以下 ガラスとめ材別途	4.2	㎡				
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	1	式				
小計							
(バリアフリートイレ)							
(鋼製軽量建具)							
LSD-1	軽量吊下げ式片引きユニット	1	か所				
運搬取付		1	式				

建築工事 細目別内訳

介良中学校南舎トイレ改修		塗装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般トイレ)						
UC塗り 改修仕様 細幅物	木部 工程B種(一般) 素地ごしらえB種(新規面)	52.9	m			
UC塗り 改修仕様	木部 工程B種(一般) 素地ごしらえB種(新規面)	3.1	m ²			
EP-G塗り 改修仕様	ポर्ट面 工程B種(一般) 素地ごしらえA種(新規面)	11.9	m ²			
EP-G塗り 改修仕様 細幅物	モルタル面 工程B種(一般) 素地ごしらえB種(新規面)	6.2	m			
EP-G塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	7	m ²			
錆止め塗料塗り	鉄面(屋内露出部)	1	式			
小計						
(バリアフリートイレ)						
錆止め塗料塗り	鉄面(屋内露出部)	1	式			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

介良中学校南舎トイレ改修		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般トイレ)						
乾式トイレ用ビニル床シート	t=2.0 防滑性 防汚性 抗菌性 張分け共 材工共	48.4	m ²			
防滑ビニル床シート	t=2.5 防滑性 防汚性 材工共	3	m ²			
乾式トイレ用ビニル床シート巻上	t=2.0 H=75 材工共	55.7	m			
ビニル幅木	高さ100	4.6	m			
壁 グラスウール	24k t=50	16.2	m ²			
壁 化粧けい酸カルシウム板張り	t=6.0 標準色 アルミジョイナー、シーリング共	128	m ²			
壁 シーリングせっこうボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り	85.4	m ²			
壁 せっこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理	13.2	m ²			
壁 1時間耐火壁	強化石膏ボード t=21+21 LGS65共	1.8	m ²			
耐火シール	四周	7.3	m			
天井 化粧せっこうボード張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	55.8	m ²			
廻り縁	塩ビ製 突付け	66.9	m			
小計						
(バリアフリートイレ)						

建築工事 細目別内訳

介良中学校南舎トイレ改修		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
乾式トイレ用ビニル床シート	t=2.0 防滑性 防汚性 抗菌性 材工共	6.1	m ²			
乾式トイレ用ビニル床シート巻上	t=2.0 H=75 材工共	8.9	m			
壁 グラスウール	24k t=50	18.2	m ²			
壁 化粧けい酸カルシウム板張り	t=6.0 標準色 アルミジョイナー, シーリング共	22.4	m ²			
壁 シーリングせっこうボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り	13.3	m ²			
天井 化粧せっこうボード張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	6.1	m ²			
廻り縁	塩ビ製 突付け	10	m			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

介良中学校南舎トイレ改修		ユニット及びその他		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般トイレ)						
TB-1		1	か所			
TB-2		1	か所			
TB-3		1	か所			
運搬取付		1	式			
ホースフォーム面台	t=20 W=170 材工共	4.4	m			
ホースフォーム面台	t=20 W=140 材工共	8.5	m			
棚1	W=200 L=880 ホリ合板フラッシュ ステンレスブラケット共 材工共	1	か所			
棚2	W=200 L=1055 ホリ合板フラッシュ ステンレスブラケット共 材工共	2	か所			
棚3	W=200 L=970 ホリ合板フラッシュ ステンレスブラケット共 材工共	3	か所			
棚4	W=300 L=930 ホリ合板フラッシュ ステンレスブラケット共 材工共	1	か所			
棚5	W=350 L=646 ホリ合板フラッシュ ステンレスブラケット共 材工共	1	か所			
ステンレスパイプ	25φ(掃除具入) ソケット*2 Scan5個付 材工共	2	か所			
ビクトグラフ	アクリル板t5+t3 200×200 カッティングシート UV点字シール共 材工共	2	か所			
手すり	樹脂製 φ34 材工共	3.1	m			

建築工事 細目別内訳

介良中学校南舎トイレ改修		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計						
(バリアフリートイレ)						
ビクトグラフ	アクリル板t5+t3 200×200 カッティングシート UV点字シール共 材工共	1	か所			
ビクトサイン	扉カッティングシート張り 120×120	3	か所			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

介良中学校南舎トイレ改修		解体		解体			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
カッター入れ	コンクリート面	105	m				
カッター入れ	モルタル面	25.5	m				
カッター入れ	壁 プラスター面	1.6	m				
カッター入れ	壁 しな合板面	17.1	m				
ビニル床シート撤去	集積共	3.1	m ²				
床モルタル撤去	集積共	2.9	m ²				
床フローリング・ブロック t=15張り撤去	集積共	29.4	m ²				
壁モルタル・プラスター 撤去	集積共	15.3	m ²				
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	17.6	m ²				
壁掲示板用クロス張り (ラワン合板t=5.5共)撤去	集積共	18.1	m ²				
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	3.2	m ²				
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共 CB100	3	m ³				
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共 CB150	1.1	m ³				
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共 RC腰壁100	0.6	m ³				
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共 RC腰壁120	0.1	m ³				

建築工事 細目別内訳

介良中学校南舎トイレ改修		解体		解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
木間仕切り壁撤去	頭つなぎ・間柱 100×45@450 集積共	2.4	m ²			
木胴縁撤去	縦45×45 横45×25@450 集積共	11.1	m ²			
木胴縁撤去	縦45×25@450 集積共	0.7	m ²			
木見切り縁撤去	25×60 集積共	39	m			
ブライントボックス撤去	集積共	4.1	m			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	61.7	m ²			
天井下地撤去	集積共	57.8	m ²			
巾木撤去	木 125×30 集積共	18.2	m			
床土間コンクリート撤去	t=80 仕上共 集積共	45.9	m ²			
土間下碎石鋤取り	ア40 場内仮置き	0.2	m ³			
テラツ-框撤去	50×110×1650 集積共	1	か所			
テラツ-框撤去	50×110×1270 集積共	1	か所			
テラツ-面台撤去	集積共 195×5100×30	1	か所			
天井点検口撤去	集積共	2	か所			
アルミカーテンレール撤去	4090 集積共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

介良中学校南舎トイレ改修		解体		解体			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
トイレブース撤去	集積共	19.7	m ²				
トイレブース扉撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	11	m ²				
SP-1 鋼製学校間仕切り	1600×1880 鋼製 見込 枠：80 扉：40 集積共	2	か所				
SP-2 鋼製学校間仕切り	4230×2710 鋼製 見込 枠：80 扉：40 集積共	1	か所				
ガラス撤去	集積共	11.2	m ²				
改修AW-1・2・3 アルミパネ撤去	t=3 集積共	3.4	m ²				
木額縁撤去	25×70 集積共	4.2	m				
木額縁撤去	25×60 集積共	26.9	m				
木額縁撤去	25×45 集積共	22.3	m				
木額縁撤去	25×40 集積共	4.2	m				
木額縁撤去	25×50 集積共	11.6	m				
手洗い撤去	1290×500×700 ステンレス 高圧マシン樹脂化粧合板 集積共	1	か所				
手洗い撤去	1160×500×700 ステンレス 高圧マシン樹脂化粧合板 集積共	1	か所				
掃除具入れ撤去	750×1900×420 ポリエステル化粧合板 集積共	1	か所				
戸棚撤去	1800×1900×500 ポリエステル化粧合板 ガラス共 集積共	1	か所				

建築工事 細目別内訳

介良中学校南舎トイレ改修		解体			解体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
大黒板撤去	3600×1200 鋼板 アルミ 合板 集積共	1	か所				
小黒板撤去	2200×1100 鋼板 アルミ 合板 集積共	1	か所				
ブライント撤去	2000×2100 アルミスラット25 集積共	2	台				
室名札撤去	300×100 アクリ板 集積共	3	か所				
計							

建築工事 細目別内訳

介良中学校南舎トイレ改修		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	アスベスト含有建材共	1	式			
発生材処分	アスベスト含有建材共	1	式			
発生材処分	有価物処分	1	式			
計						