

数量書

工事名： 鴨田小学校中舎トイレ改修工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 科目別内訳

鴨田小学校中舎トイレ改修工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
地業	1	式		
鉄筋	1	式		
コンクリート	1	式		
型枠	1	式		
防水	1	式		
タイル	1	式		
木	1	式		
金属	1	式		
左官	1	式		
建具	1	式		
塗装	1	式		
内外装	1	式		
ユニット及びその他	1	式		
撤去	1	式		

建築工事 細目別内訳

鴨田小学校中舎トイレ改修工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【一般トイレ】						
墨出し		1	式			
養生		1	式			
整理整頓片付け		1	式			
内部足場		1	式			
外部足場		1	式			
災害防止	メッシュシート、金網養生	1	式			
仮設間仕切り	B種 軽鉄下地 仕上材せっこうボード 仮設扉共	1	式			
【ハリアフリートイレ】						
墨出し		1	式			
養生		1	式			
整理整頓片付け		1	式			
内部足場		1	式			
仮設間仕切り	B種 軽鉄下地 仕上材せっこうボード 仮設扉共	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

鴨田小学校中舎トイレ改修工事		金属				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【一般トイレ】						
あと施工アンカー	D10 金属系 横向打	384	本			
あと施工アンカー	天井 金属系 上向打	224	本			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	24	か所			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	37.8	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	274	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	21	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			
面台転倒防止補強	LGS 材工共 あと施工アンカー-M10共	1	式			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225	198	m ²			
軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算		1	式			
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式			
ステンレスパイプ	25φ(掃除具入) ソケット×2 Sカ5個付 材工共	11	か所			
玉付フック 2個		11	か所			
SUS見切り	W=35 材工共	2	m			

建築工事 細目別内訳

鴨田小学校中舎トイレ改修工事		左官				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【一般トイレ】						
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	73.7	m ²			
床下地調整	ポリマーセメントペースト塗り	5.6	m ²			
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚45	37.2	m ²			
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚50	87.4	m ²			
壁ポリマーセメントペースト 塗り	タイル面	262	m ²			
壁モルタル補修塗り	t=30	1	式			
【ハリアフリートイレ】						
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	5.2	m ²			
壁ポリマーセメントペースト 塗り	タイル面	17.6	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

鴨田小学校中舎トイレ改修工事		建具				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【一般トイレ】						
【金属製建具西側】						
SD-100	アングル戸 600×600	3	か所			
運搬取付		1	式			
AW-100	1750×1350	4	か所			
AW-101	1750×1550	2	か所			
運搬取付		1	式			
【金属製建具東側】						
SD-100	アングル戸 500×1800	1	か所			
SD-101	アングル戸 600×1800	2	か所			
運搬取付		1	式			
【ガラス】						
学校用 強化型板ガラス	厚さ 4mm 平面 1.8㎡以下 ガラスとめ材別途	11.2	㎡			
ガラスとめ (シーリング) (両面)	SR-1	1	式			
アルミパネ	t=3 875×500 開口250角	6	か所			

建築工事 細目別内訳

鴨田小学校中舎トイレ改修工事		内外装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【一般トイレ】						
乾式トイレ用ビニル床シート	t=2.0 防滑性 防汚性 抗菌性 張分け共 材工共	164	m ²			
乾式トイレ用ビニル床シート巻上	t=2.0 H=70 材工共	243	m			
ガラスウール	24k t=50	151	m ²			
化粧けい酸カルシウム板張り	t=6 標準色 塩ビ、アルミジョイナー共	634	m ²			
壁 シーシングせっこうボード張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り	356	m ²			
天井 化粧せっこうボード張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	198	m ²			
廻り縁	塩ビ製	251	m			
【ハリアフリートイレ】						
乾式トイレ用ビニル床シート	t=2.0 防滑性 防汚性 抗菌性 材工共	5.2	m ²			
乾式トイレ用ビニル床シート巻上	t=2.0 H=70 材工共	7.8	m			
化粧けい酸カルシウム板張り	t=6 標準色 塩ビ、アルミジョイナー共	20.5	m ²			
天井 化粧せっこうボード張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	5.2	m ²			
廻り縁	塩ビ製	9.2	m			
計						

建築工事 細目別内訳

鴨田小学校中舎トイレ改修工事		ユニット及びその他				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【一般トイレ】						
【西側便所】						
TB100 トイレブース		3	か所			
TB101 トイレブース		3	か所			
TB102 トイレブース		3	か所			
TB103 トイレブース		3	か所			
運搬取付		1	式			
マリン化粧板	t=40 H=1200	3	か所			
運搬取付		1	式			
ポストフォーム面台	t=25 W=150 材工共	19.3	m			
ポストフォーム面台	t=25 W=260 材工共	7.8	m			
棚板	W=250 L=668 ポリ合板フラッシュ ステンレスブラケット共	3	か所			
棚板	W=300 L=798 ポリ合板フラッシュ ステンレスブラケット共	3	か所			
棚板	W=200 L=1000 ポリ合板フラッシュ ステンレスブラケット共	3	か所			
棚板	W=200 L=900 ポリ合板フラッシュ ステンレスブラケット共	9	か所			

建築工事 細目別内訳

鴨田小学校中舎トイレ改修工事		ユニット及びその他				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
棚板	W=200 L=804 ポリ合板フッシュ ステンレスブラケット共	3	か所			
ビクトグラフ	アクリル板t5+t3 200×200 カッティングシート UV点字シール共 材工共	6	か所			
【東側便所】						
TB100 トイレブース		1	か所			
TB101 トイレブース		1	か所			
TB102 トイレブース		1	か所			
TB103 トイレブース		1	か所			
TB104 トイレブース		2	か所			
TB105 トイレブース		2	か所			
TB106 トイレブース		2	か所			
TB107 トイレブース		2	か所			
TB108 トイレブース		2	か所			
TB109 トイレブース		2	か所			
運搬取付		1	式			
ホースフォーム面台	t=25 W=150 材工共	14.5	m			

建築工事 細目別内訳

鴨田小学校中舎トイレ改修工事		ユニット及びその他				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホ ^ス フォーム面台	t=25 W=160 材工共	14.6	m			
棚板	W=300 L=559 ホ ^リ 合板フ ^ラ ッシュ ステンレス ^ラ ケット共	4	か所			
棚板	W=300 L=798 ホ ^リ 合板フ ^ラ ッシュ ステンレス ^ラ ケット共	1	か所			
棚板	W=200 L=900 ホ ^リ 合板フ ^ラ ッシュ ステンレス ^ラ ケット共	4	か所			
棚板	W=200 L=890 ホ ^リ 合板フ ^ラ ッシュ ステンレス ^ラ ケット共	2	か所			
棚板	W=200 L=864 ホ ^リ 合板フ ^ラ ッシュ ステンレス ^ラ ケット共	2	か所			
ピ ^ク ト ^グ ラ ^フ	アクリル板t5+t3 200×200 カッティングシート UV点字シール共 材工共	6	か所			
【ハ ^リ アフリートイレ】						
ホ ^ス フォーム面台	t=25 W=150 材工共	2.3	m			
ピ ^ク ト ^グ ラ ^フ	アクリル板t5+t3 200×200 カッティングシート UV点字シール共 材工共	1	か所			
ピ ^ク ト ^サ イ ^ン	扉カッティングシート張り 120×120	2	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

鴨田小学校中舎トイレ改修工事		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【一般トイレ】						
カッター入れ	コンクリート面	226	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	6.3	m ³			
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	7.6	m ³			
ビニル床シート撤去	集積共	53.6	m ²			
床モルタル撤去	集積共	53.6	m ²			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	15.8	m ²			
間仕切りALC撤去	タイル共 集積共	221	m ²			
ケイカル板撤去	t=6 レベル3 塩ビ廻り縁共 集積共	198	m ²			
天井下地撤去	集積共	198	m ²			
天井点検口撤去	集積共	24	か所			
テラゾーブロック撤去	t=30 W=100 集積共	4	m			
テラゾーブロック撤去	t=30 W=150 集積共	15.8	m			
テラゾーブロック撤去	t=30 W=170 集積共	2.1	m			
テラゾーブロック撤去	t=30 W=200 集積共	9.3	m			

建築工事 細目別内訳

鴨田小学校中舎トイレ改修工事		撤去					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
トイレース撤去	集積共	159	m ²				
SUS流し撤去	1440×520×600 集積共	6	か所				
SUS流し撤去	450×520×300 集積共	6	か所				
SUS流し撤去	1130×520×500 集積共	4	か所				
SUS流し撤去	450×520×250 集積共	4	か所				
SUS見切り撤去	W=30 集積共	21.6	m				
鋼製建具撤去	西側 SD-1 東側 SD-1, SD-2 集積共	5.1	m ²				
アルミサッシ撤去	アルミカバー共 集積共	14.2	m ²				
ガラス撤去	t=4 集積共	5.7	m ²				
アクリルカーテン撤去	集積共	4	m ²				
木製建具撤去	東側 WD-1, WD-2 集積共	3	か所				
木製建具枠撤去	集積共	3	か所				
額縁撤去	集積共	9.8	m				
ステンレス三方枠撤去	900×1895 集積共	4	か所				
鏡撤去	集積共	17.6	m ²				

