

数量書

工事名： くろしおアリーナキャットウォーク改修工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 細目別内訳

くろしおアリーナ		キャットウォーク改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(鋼材)						
溝形鋼	SS400 [-100*50*5*7.5	3.6	t			
等辺山形鋼	SS400 L-65*65*6	0.7	t			
角形鋼管	STKR400 □-50*50*3.2	2.4	t			
エキスパンﾄ [®] メタル	XG-21 4.5*7.0	1.4	t			
切板鋼板	SS400 PL-9	0.9	t			
切板鋼板	SS400 PL-6	0.3	t			
高力ボルト	F8T M16*45	1,019	本			
普通ボルト	F4T M12*40	936	本			
普通ボルト	F4T M12*55	378	本			
鉄骨スクラップ [®] 控除		1	式			
(施工)						
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共	8.9	t			
溶融亜鉛めっき	HDZT63~77 現場補修共	1	式			
鉄骨運搬	場内小運搬共	8.9	t			

