

数量書

工事名： 横堀公園整備電気設備工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

電気設備工事 細目別内訳

屋外		構内配電線路				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	159	m			
耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	(16) 地中	5	m			
耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	(28) 地中	10	m			
耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 16mm	6	m			
耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 28mm	8	m			
金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)	(17) 工事用等	1	m			
金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)	(30) 工事用等	3	m			
異種管接続材		7	個			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	8	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C FEP内(PF・CD)	15	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C FEP内(PF・CD)	148	m			
600V耐燃性ポリレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	2.0mm	7	m			
600V耐燃性ポリレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	15	m			
600V耐燃性ポリレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	5.5mm2	1	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	7	m			

電気設備工事 細目別内訳

屋外		構内配電線路				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
引込鋼管柱	7m	1	本			
引込柱基礎	ｽﾊﾞｲﾙﾀﾞ外 800共	1	基			
街路灯	図示A1 ｼﾞｰﾙ共	5	個			
街路灯	図示A2 ｼﾞｰﾙ共 片側遮光板付	2	個			
街路灯基礎	ｽﾊﾞｲﾙﾀﾞ外 800 基礎上部防食ﾃｰﾌﾟ共	7	基			
引込開閉器盤	SUS製	1	面			
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾙ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸｰﾗｰ型	60	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾙ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸｰﾗｰ型	41	m3			
埋戻し	機 械 再生砂	14	m3			
砂利地業	切込み砂利	5	m3			
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	159	m			
接地工事	ED	9	か所			
接地工事	ELBED	2	か所			
地中埋設標	鉄製	6	個			
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	13	個			

電気設備工事 細目別内訳

屋外		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性ホリレン絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	107	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 3C FEP内(PF・CD)	6	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	6	m			
照明器具	図示B	8	個			
熱線センサー付スイッチ(壁取付)	親器8A - 屋外	3	個			
熱線センサー付スイッチ(壁取付)	子器DC12V - 屋外	3	個			
防水コンセント	- 2P15A×2 接地極端子付抜け止め 125V -	1	個			
電灯盤	L-1 SUS製 トル呼出表示機(1窓用)・電源アダプタ共	1	面			
ブルボックス SS-V形 防水(硬質ビニル製)	300× 300× 200	1	個			
ブルボックス SS-V形 防水(硬質ビニル製)	200× 200× 200	2	個			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	14	m			
復帰用DS		1	個			
呼出ボタン	引き紐・点字付	3	個			
警報ランプ	赤色 防水	1	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

屋外		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	87	m			
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	13	m			
600V CVケーブル	5.5mm2- 2C FEP内(PF・CD)	50	m			
600V CVケーブル	3.5mm2- 2C FEP内(PF・CD)	38	m			
根切り(機械)	バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	34	m3			
埋戻し	機械 バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	34	m3			
DV電線撤去	2.6mm -2R 架空 30m	2	径間			
引留金物撤去	SUS	3	個			
街路灯撤去	ポール, コンクリート基礎共	3	個			
時計撤去	ポール, コンクリート基礎共	1	個			
既存引込鋼管柱撤去	7m	1	本			
既存引込分電盤撤去	既設 引込盤	1	面			
高所作業車	トラック架装リフト プラム型 作業床高10m	1	式			
計						

