

数量書

工事名： 土佐山高川普通住宅解体工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

解体工事 科目別内訳

解体						
名	称	数	量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
解体		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

解体工事 細目別内訳

解体		直接仮設					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
外部足場		1	式				
災害防止		1	式				
計							

解体工事 細目別内訳

解体		解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【住宅棟】						
石綿含有建材撤去	屋根 和形スレート瓦 アスファルトフイック 共 集積共	242	m ²			
石綿含有建材撤去	内部壁 化粧スグ 石膏板 集積共	95.1	m ²			
石綿含有建材撤去	軒裏,天井 石綿板 ヲシホ-ト 集積共	93.2	m ²			
石綿含有建材撤去	天井 ハスリ 集積共	11.6	m ²			
木造上屋撤去	内部造作材・建具含む 集積共	306	m ²			
基礎撤去	鉄筋切断共 集積共	171	m ²			
土間撤去	t100 珞ス,玄関前,洗い場 鉄筋切断共 集積共	42.6	m ²			
珞ス屋根撤去	集積共	38.4	m ²			
CB撤去	t100 鉄筋切断共 集積共	16	m ²			
【物置棟】						
石綿含有建材撤去	屋根 大波スレート 集積共	50.2	m ²			
木造上屋撤去	集積共	32.4	m ²			
基礎撤去	鉄筋切断共 集積共	32.4	m ²			
【電気設備】						

解体工事 細目別内訳

解体		解体					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
構内配線撤去	木柱共 集積共	1	式				
幹線設備撤去	配線, 配管共 集積共	1	式				
電灯設備撤去	配線, 配管共 集積共	1	式				
コンセント設備撤去	配線, 配管共 集積共	1	式				
弱電設備撤去	配線, 配管共 集積共	1	式				
【機械設備】							
浄化槽撤去	鉄筋コンクリート造 W1700×D7000×H2500程度 付帯機器共 集積共	1	式				
衛生・ガス器具撤去	集積共	1	式				
換気扇撤去	集積共	1	式				
弁類撤去	集積共	1	式				
配管類撤去	集積共	1	式				
樹撤去	集積共	1	式				
【その他】							
植栽(イ) 伐採・抜根	集積共	1	本				
植栽(ロ) 伐採・抜根	集積共	12	か所				

解体工事 細目別内訳

解体		解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
植栽(ニ) 伐採・抜根	集積共	1	本			
植栽(ホ) 伐採・抜根	集積共	1	本			
植栽(ハ) 伐採・抜根	集積共	1	本			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	53.2	m3			
整地		637	m ²			
側溝補修		1	式			
配管端部処理 (樹脂管類)	30A 切断共	1	か所			
進入防止柵	くい丸太 90 地上高1.5m @2m 程度 トラップ3段	11.5	m			
土工機械運搬		1	式			
計						

解体工事 細目別内訳

解体		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬	石綿含有材共	1	式			
発生材処分	石綿含有材共	1	式			
発生材処分	有価物処分	1	式			
計						