

設 計	検 算	係 長	課長補佐	課 長

令和 6 年度

認証・単独

中須賀区整街路等築造工事(その5-2)

見積参考資料

- ・「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。
- ・入札においては「見積参考資料」に記載された事項を最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違いがある場合においても、入札の公平性が確保される範囲で入札事務を継続するものとする。
- ・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項については、契約後、必要に応じて建設工事請負契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。

工事場所	高知市 中須賀町
工事日数	日間 着工 令和 年 月 日 完成 令和 7 年 2 月 28 日

市街地整備課

設計金額 円		工 事 の 大 要 施工延長 L= 826 m 幅員 W= 3.0~9.0m 【認 証（都市再生区画整理事業）】 側溝工 L= 921 m 函渠工 L= 23 m 管渠工 L= 25 m 集水桝工 N= 16 基 擁壁工 L= 113 m 路側工 L= 20 m 舗装工 A= 2,825 m ² 【単 独】 造成工 一式
内	工事価格 円	
訳	消費税及び地方消費税相当額 円	
工事請負対象金額 円		
消費税及び地方消費税相当額抜きの工事請負対象金額 円		工 事 理 由 本工事は、中須賀土地区画整理事業の事業計画に基づき、街路築造及び仮換地の造成を行うものである。
摘 要		

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路新設・改築					
街路等築造工事					
【認証:都市再生区画】					
構造物撤去工					
構造物撤去工【認証:都市再生区画】	式	1			明細表 第1号
土工					
道路土工【認証:都市再生区画】	式	1			明細表 第2号
排水構造物工					
側溝工(W300)【認証:都市再生区画】	式	1			明細表 第3号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
側溝工(W500)【認証:都市再生区画】	式	1			明細表 第4号
函渠工【認証:都市再生区画】	式	1			明細表 第5号
管渠工【認証:都市再生区画】	式	1			明細表 第6号
集水柵工【認証:都市再生区画】	式	1			明細表 第7号
擁壁工					
L型擁壁工【認証:都市再生区画】	式	1			明細表 第8号
重力式擁壁工【認証:都市再生区画】	式	1			明細表 第9号
小型擁壁工【認証:都市再生区画】	式	1			明細表 第10号
路側工					
管渠型側溝工【認証:都市再生区画】	式	1			明細表 第11号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
雨水取付管工【認証:都市再生区画】	式	1			明細表 第12号
縁石工【認証:都市再生区画】	式	1			明細表 第13号
L型側溝工【認証:都市再生区画】	式	1			明細表 第14号
取合せ工【認証:都市再生区画】	式	1			明細表 第15号
付帯工【認証:都市再生区画】	式	1			明細表 第16号
舗装工					
舗装工【認証:都市再生区画】	式	1			明細表 第17号
区画線工					
区画線工【認証:都市再生区画】	式	1			明細表 第18号
仮設工					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留工【認証:都市再生区画】	式	1			明細表 第19号
水替工【認証:都市再生区画】	式	1			明細表 第20号
交通管理工【認証:都市再生区画】	式	1			明細表 第21号
【単独】					
構造物撤去工					
構造物撤去工【単独】	式	1			明細表 第22号
土工					
整地土工【単独】	式	1			明細表 第23号
仮設工					
仮設道路・仮舗装工【単独】	式	1			明細表 第24号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通管理工【单独】	式	1			明細表 第25号
直接工事費計					
共通仮設費積上分					
運搬費	式	1			
仮設材運搬費	式	1			明細表 第26号
準備費	式	1			
木根等処分費	式	1			明細表 第27号
安全費	式	1			
安全管理員	式	1			明細表 第28号
技術管理費	式	1			

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質等試験費	式	1			明細表 第29号
共通仮設費率分	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税等相当額					

明細表 第 1号 構造物撤去工【認証:都市再生区画】		明細表			
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,しない<標準>(全ての費用)	m	200			施工P 第1号
汚泥吸排車運搬 L=10.0 km,DID区間:有	m3	0.2			単価表 第1号
処分料 カッター汚泥 汚泥-3	t	0.2			処分費
舗装版破碎 アスファルト舗装版,障害無し,騒音振動対策必要,15cm以下,積込作業有り,しない<標準>(全ての費用)	m ²	920			施工P 第2号
殻運搬 舗装版破碎,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,DID区間有り,4.0km以下,しない<標準>(全ての費用)	m3	39			施工P 第3号
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-1	m3	39			処分費
構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,低騒音・低振動対策あり	m3	40			単価表 第2号
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,DID区間有り,5.7km以下,しない<標準>(全ての費用)	m3	40			施工P 第4号
処分料 再資源化施設(無筋コンクリート) 再生骨材-1	m3	40			処分費
構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,低騒音・低振動対策あり	m3	53			単価表 第3号

明細表 第 1号 構造物撤去工【認証:都市再生区画】		明細表			
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込, DID区間有り, 5.7km以下, しない<標準>(全ての費用)	m3	53			施工P 第 5 号
処分料 再資源化施設(鉄筋コンクリート) 再生骨材-1	m3	53			処分費
現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t	t	0.51			施工P 第 6 号
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t, DID区間有り, 7.0km以下	t	0.51			施工P 第 7 号
スクラップ ヘルム H1	t	0.51			対象外
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込, ヘルム式, 支柱間隔3m, 週休2日補正:無	m	58			単価表 第 4 号
1 式 当り					

明細表 第 2号 道路土工【認証:都市再生区画】		明細表			
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂 , オブソカト , 押土無し , 障害無し , 5,000m3未満	m3	160			施工P 第 8 号
床掘り 土砂 , 標準 , 土留無し , 障害無し	m3	680			施工P 第 9 号
床掘り 土砂 , 標準 , 切梁腹起式 , 障害有り	m3	180			施工P 第 10 号
床掘り 土砂 , 平均施工幅1m以上2m未満 , 土留無し , 障害無し	m3	680			施工P 第 11 号
床掘り 土砂 , 平均施工幅1m以上2m未満 , 切梁腹起式 , 障害有り	m3	26			施工P 第 12 号
床掘り 土砂 , 上記以外(小規模) , しない<標準>(全ての費用)	m3	12			施工P 第 13 号
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	570			施工P 第 14 号
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	450			施工P 第 15 号
路床盛土 4.0m以上 , 10,000m3未満 , 障害無し	m3	350			施工P 第 16 号
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	180			施工P 第 17 号

明細表 第 3号 側溝工(W300)【認証:都市再生区画】		明細表			
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 標準 B300-H300-L2000 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m	132			単価表 第 5 号
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20)高炉W/C=60% 以下	m	1			単価表 第 6 号 標準B300-H300-L1000
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m	1			単価表 第 7 号 暗渠B300-H300-L2000
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20)高炉W/C=60% 以下	m	7			単価表 第 8 号 暗渠B300-H300-L1000
自由勾配側溝 標準 B300-H400-L2000 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m	289			単価表 第 9 号
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉W/C=60% 以下	m	7			単価表 第 10 号 標準B300-H400-L1000
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m	10			単価表 第 11 号 暗渠B300-H400-L2000
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉W/C=60% 以下	m	15			単価表 第 12 号 暗渠B300-H400-L1000
自由勾配側溝 標準 B300-H500-L2000 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m	168			単価表 第 13 号
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉W/C=60% 以下	m	2			単価表 第 14 号 標準B300-H500-L1000

明細表 第 3号 側溝工(W300)【認証:都市再生区画】		明細表			
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m	3			単価表 第 15 号 暗渠B300-H500-L2000
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉W/C=60% 以下	m	4			単価表 第 16 号 暗渠B300-H500-L1000
自由勾配側溝 標準 B300-H600-L2000,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m	33			単価表 第 17 号
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉W/C=60% 以下	m	3			単価表 第 18 号 標準B300-H600-L1000
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m	5			単価表 第 19 号 暗渠B300-H600-L2000
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20)高炉W/C=60% 以下	m	3			単価表 第 20 号 暗渠B300-H600-L1000
自由勾配側溝 標準 B300-H700-L2000,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m	13			単価表 第 21 号
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m	0.6			単価表 第 22 号 暗渠B300-H700-L2000
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20)高炉W/C=60% 以下	m	0.6			単価表 第 23 号 暗渠B300-H700-L1000
自由勾配側溝 標準 B300-H800-L2000,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m	16			単価表 第 24 号

明細表 第 3号 側溝工(W300)【認証:都市再生区画】		明細表			
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	m	1			単価表 第 25 号 標準B300-H800-L1000
自由勾配側溝 L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m	3			単価表 第 26 号 暗渠B300-H800-L2000
自由勾配側溝 L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m	0.6			単価表 第 27 号 暗渠B300-H800-L1000
自由勾配側溝 標準 B300-H900-L2000,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m	34			単価表 第 28 号
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	m	1			単価表 第 29 号 標準B300-H900-L1000
自由勾配側溝 L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m	3			単価表 第 30 号 暗渠B300-H900-L2000
自由勾配側溝 L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m	3			単価表 第 31 号 暗渠B300-H900-L1000
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m	20			単価表 第 32 号 標準B300-H1000-L2000
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	m	2			単価表 第 33 号 標準B300-H1000-L1000
自由勾配側溝 L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m	4			単価表 第 34 号 暗渠B300-H1000-L2000

明細表 第 3号 側溝工(W300)【認証:都市再生区画】		明細表			
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20)高炉 W/C=60%以下	m	12			単価表 第 35 号 標準B300-H1100-L2000
自由勾配側溝 L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20)高炉 W/C=60%以下	m	1			単価表 第 36 号 標準B300-H1100-L1000
自由勾配側溝 L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20)高炉 W/C=60%以下	m	1			単価表 第 37 号 暗渠B300-H1100-L2000
自由勾配側溝 L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20)高炉 W/C=60%以下	m	0.6			単価表 第 38 号 暗渠B300-H1100-L1000
自由勾配側溝 L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20)高炉 W/C=60%以下	m	4			単価表 第 39 号 標準B300-H1200-L2000
自由勾配側溝 L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20)高炉 W/C=60%以下	m	1			単価表 第 40 号 暗渠B300-H1200-L1000
自由勾配側溝 L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20)高炉 W/C=60%以下	m	8			単価表 第 41 号 標準B300-H1300-L2000
自由勾配側溝 L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20)高炉 W/C=60%以下	m	1			単価表 第 42 号 暗渠B300-H1300-L1000
生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C=60%以下	m3	26			
蓋版 据付,40kg/枚以下	枚	83			単価表 第 43 号

明細表 第 4号 側溝工(W500)【認証:都市再生区画】		明細表			
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 標準 B500-H1100-L2000,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m	10			単価表 第 45 号
自由勾配側溝 L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8- 25(20) 高炉 W/C=60%以下	m	1			単価表 第 46 号 標準B500-H1100-L1000
自由勾配側溝 L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8- 25(20) 高炉 W/C=60%以下	m	0.6			単価表 第 47 号 暗渠B500-H1100-L1000
自由勾配側溝 標準 B500-H1200-L2000,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m	14			単価表 第 48 号
自由勾配側溝 L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8- 25(20) 高炉 W/C=60%以下	m	1			単価表 第 49 号 暗渠B500-H1200-L1000
自由勾配側溝 標準 B500-H1300-L2000,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m	14			単価表 第 50 号
自由勾配側溝 L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8- 25(20) 高炉 W/C=60%以下	m	1			単価表 第 51 号 暗渠B500-H1300-L2000
自由勾配側溝 標準 B500-H1400-L2000,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m	14			単価表 第 52 号
自由勾配側溝 L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8- 25(20) 高炉 W/C=60%以下	m	1			単価表 第 53 号 暗渠B500-H1400-L2000
自由勾配側溝 L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8- 25(20) 高炉 W/C=60%以下	m	10			WB821420 単価表 第 54 号 標準B500-H1500-L2000

明細表 第 4号 側溝工(W500)【認証:都市再生区画】		明細表			
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 L=2000 2000を超え2900kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20)高炉 W/C=60%以下	m	4			単価表 第 55 号 暗渠B500-H1500-L2000
自由勾配側溝 L=2000 2000を超え2900kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20)高炉 W/C=60%以下	m	0.7			単価表 第 56 号 暗渠B500-H1500-L1000
自由勾配側溝 L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20)高炉 W/C=60%以下	m	14			単価表 第 57 号 標準B500-H1600-L2000
自由勾配側溝 L=2000 2000を超え2900kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20)高炉 W/C=60%以下	m	1			単価表 第 58 号 暗渠B500-H1600-L1000
自由勾配側溝 L=2000 2000を超え2900kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20)高炉 W/C=60%以下	m	12			単価表 第 59 号 標準B500-H1700-L2000
自由勾配側溝 L=2000 2000を超え2900kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20)高炉 W/C=60%以下	m	3			単価表 第 60 号 暗渠B500-H1700-L2000
自由勾配側溝 L=2000 2000を超え2900kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20)高炉 W/C=60%以下	m	6			単価表 第 61 号 標準B500-H1800-L2000
自由勾配側溝 L=2000 2000を超え2900kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20)高炉 W/C=60%以下	m	0.7			単価表 第 62 号 暗渠B500-H1800-L1000
生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C=60%以下	m3	6			
蓋版 据付,40を超え170kg/枚以下	枚	10			単価表 第 44 号

明細表 第 5号 函渠工【認証:都市再生区画】		明細表			
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボックスカルバート 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎砕石+均しコンクリート, 縦締め有り, 標準, しない<標準>(全ての費用)	m	23			施工P 第 22 号
アンボンドPC鋼より線 φ 12.7mm, L=4.5m(余長含む), 切断加工費含む	本	4			
アンボンドPC鋼より線 φ 12.7mm, L=9.2m(余長含む), 切断加工費含む	本	4			
アンボンドPC鋼より線 φ 12.7mm, L=11.2m(余長含む), 切断加工費含む	本	4			
定着金具 アンカープレート90×90, クリップ φ 12.7mm用	組	24			
型枠 一般型枠, 小型構造物	m ²	0.7			施工P 第 23 号
コンクリート 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下, 一般養生, しない<標準>(全ての費用), 小型車加算無し	m ³	0.1			施工P 第 24 号
1 式 当り					

明細表 第 6号 管渠工【認証:都市再生区画】		明細表			
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管 据付, 300mm, 2.00 m/個, しない<標準>(全ての費用), 1種	m	13			施工P 第 25 号
鉄筋コンクリート台付管 据付, 350mm, 2.00 m/個, しない<標準>(全ての費用), 1種	m	4			施工P 第 26 号
鉄筋コンクリート台付管 据付, 450mm, 2.00 m/個, しない<標準>(全ての費用), 1種	m	4			施工P 第 27 号
鉄筋コンクリート台付管 据付, 500mm, 2.00 m/個, しない<標準>(全ての費用), 1種	m	5			施工P 第 28 号
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下, 一般養生, 現場 内小運搬無し, しない<標準>(全ての費用), 小型車加算無し	m ³	1			施工P 第 29 号
型枠 一般型枠, 均しコンクリート	m ²	5			施工P 第 30 号
モルタル練 高炉, しない<標準>(全ての費用)	m ³	0.2			施工P 第 31 号
暗渠排水管 据付, 波状管及び網状管, 450~600mm, 継手材料要, しない<標準>(全ての費用)	m	5			施工P 第 32 号 高密度ホ ^ホ リエチレン管 φ500(ダ ^ダ フル)
暗渠排水管 据付・撤去, 波状管及び網状管, 450~600mm, 継手材料要, しない<標準>(全ての 費用)	m	16			施工P 第 33 号 高密度ホ ^ホ リエチレン管 φ500(ダ ^ダ フル)
1 式 当り					

明細表 第 7号 集水桝工【認証:都市再生区画】		明細表			
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(材料費除く) 据付,200kg/基を超え400kg/基以下,基礎砕石有り,しなないく標準>(全ての費用)	基	8			施工P 第 34 号
コンクリート 小型構造物,人力打設,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下,一般養生,現場内小運搬無し,しなないく標準>(全ての費用),小型車加算無し	m3	0.3			施工P 第 35 号
コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下,一般養生,現場内小運搬無し,しなないく標準>(全ての費用),小型車加算無し	m3	0.4			施工P 第 29 号
型枠 一般型枠,均しコンクリート	m ²	1			施工P 第 30 号
プレキャスト集水桝(桝本体+蓋) 300×600×600,T-25,ボルト固定,並目 NK桝2型同等品以上	基	4			
プレキャスト集水桝(桝本体+蓋) 300×600×800,T-25,ボルト固定,並目 NK桝2型同等品以上	基	1			
プレキャスト集水桝(桝本体+蓋) 300×600×1000,T-25,ボルト固定,並目 NK桝2型同等品以上	基	3			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40(高炉)W/C=60%以下,0.58m3を超え0.61m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭),小型車加算無し	箇所	2			施工P 第 36 号
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40(高炉)W/C=60%以下,0.61m3を超え0.65m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭),小型車加算無し	箇所	2			施工P 第 37 号
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40(高炉)W/C=60%以下,0.82m3を超え0.87m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭),小型車加算無し	箇所	3			施工P 第 38 号

明細表 第 7号
集水桝工【認証:都市再生区画】

明細表

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40(高炉)W/C=60%以下,1.70m3を超え1.80m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭),小型車加算無し	箇所	1			施工P 第 39 号
蓋版 据付,40kg/枚以下	枚	3			単価表 第 43 号
蓋版 据付,40を超え170kg/枚以下	枚	6			単価表 第 44 号
鋼製グレーチング桝用 500×500,T-14,ボルト固定,並目,滑り止め	組	3			
鋼製グレーチング桝用 600×600,T-14,ボルト固定,並目,滑り止め	組	3			
鋼製グレーチング桝用 600×600,T-14,ボルト固定,細目,滑り止め	組	1			
鋼製グレーチング桝用 1000×1000(2分割),T-14,ボルト固定,並目,滑り止め	組	1			
足掛金物 295×150×φ16以上SUS403同等品 芯材ステンレス完全樹脂被覆	個	20			
1 式 当り					

明細表 第 8号 L型擁壁工【認証:都市再生区画】		明細表			
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,基礎砕石有り,均しコンクリト有り,標準	m	44.8			施工P 第 40 号
型枠 一般型枠,小型構造物	m ²	2			施工P 第 23 号
コンクリト 小型構造物,人力打設,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下,一般養生,現場内小運搬無し,しない<標準>(全ての費用),小型車加算無し	m ³	0.8			施工P 第 35 号
裏込砕石 再生クラッシュ RC-40,しない<標準>(全ての費用)	m ³	21			施工P 第 41 号
型枠 一般型枠,小型構造物	m ²	3			施工P 第 23 号
コンクリト 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,24-8-25(20)(高炉)W/C=55%以下,一般養生,しない<標準>(全ての費用),小型車加算無し	m ³	0.3			施工P 第 42 号
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m ³	2			施工P 第 15 号
再生砕石 RC-40	m ³	3			
型枠 一般型枠,小型構造物	m ²	0.7			施工P 第 23 号
コンクリト 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉)W/C=60%以下,一般養生,しない<標準>(全ての費用),小型車加算無し	m ³	4			施工P 第 43 号

明細表 第 8号
L型擁壁工【認証:都市再生区画】

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
目地板 30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	㎡	0.4			施工P 第 44 号
1 式 当り					

明細表 第 9号 重力式擁壁工【認証:都市再生区画】		明細表			
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁 平均高さ1mを超え2m未満,18-8-40(高炉)W/C=60%以下,基礎碎石有り,均しコンクリート無し,一般養生,圧送管延長無し,小型車加算無し,一般型枠	m ³	81			施工P 第 45 号
型枠 一般型枠,小型構造物	m ²	5			施工P 第 23 号
コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下,一般養生,しない<標準>(全ての費用),小型車加算無し	m ³	1			施工P 第 24 号
裏込碎石 再生クラッシュ RC-40,しない<標準>(全ての費用)	m ³	16			施工P 第 41 号
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m ³	6			施工P 第 15 号
再生碎石 RC-40	m ³	8			
コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉)W/C=60%以下,一般養生,しない<標準>(全ての費用),小型車加算無し	m ³	13			施工P 第 43 号
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m ²	1			施工P 第 44 号
1 式 当り					

明細表 第 14号 L型側溝工【認証:都市再生区画】		明細表			
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クワッシュン RC-40,しなない<標準>(全ての費用)	m ²	14			施工P 第 52 号
型枠 一般型枠,小型構造物	m ²	4			施工P 第 23 号
コンクリート 小型構造物,人力打設,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下,一般養生,現場内小運搬無し,しなない<標準>(全ての費用),小型車加算無し	m ³	2			施工P 第 35 号
歩車道境界ブロック 設置,ブロック各種(600mm以下、50kg未満),1.98 個/m,基礎砕石無し,均し基礎コンクリート無し	m	9			施工P 第 53 号 横断歩行者用 198/205*70*500
歩車道境界ブロック 設置,ブロック各種(600mm以下、50kg未満),1.65 個/m,基礎砕石無し,均し基礎コンクリート無し	m	10			施工P 第 54 号 自転車帯用 200/210*50/70*600
歩車道境界ブロック 設置,ブロック各種(600mm以下、50kg未満),3.92 個/m,基礎砕石無し,均し基礎コンクリート無し	m	1			施工P 第 55 号 摺付用 198/200*205*50/70*250
1 式 当り					

明細表 第 15号 取合せ工【認証:都市再生区画】		明細表			
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 補足材なし, W=1.4m未満	m ²	4			
路盤紙敷設 クラフト紙	m ²	4			
溶接金網敷設 スパー入, 丸鉄線溶接金網 φ6×150×150	m ²	4			
型枠 一般型枠, 小型構造物	m ²	0.5			施工P 第 23 号
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下, 一般養生, 現場内小運搬無し, しなない<標準>(全ての費用), 小型車加算無し	m ³	0.4			施工P 第 35 号
1 式 当り					

明細表 第 16号 付帯工【認証:都市再生区画】		明細表			
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クワッツァレン RC-40,しなない<標準>(全ての費用)	m ²	0.5			施工P 第 52 号
型枠 一般型枠,小型構造物	m ²	2			施工P 第 23 号
コンクリート 小型構造物,人力打設,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下,一般養生,現場内小運搬無し,しなない<標準>(全ての費用),小型車加算無し	m ³	0.2			施工P 第 35 号
車止めポスト設置 しなない<標準>(全ての費用)	本	3			施工P 第 56 号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径100mm以上110mm未満,削孔深さ200mm以上400mm以下	孔	3			施工P 第 57 号
箱抜き しなない<標準>(全ての費用)	m	4.4			施工P 第 58 号
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込,ピラー式,支柱間隔3m,H=1,100 センタータイプ 塗装,週休2日補正:無	m	120			単価表 第 63 号
1 式 当り					

明細表 第 17号 舗装工【認証:都市再生区画】		明細表			
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-30 , 110 mm, 1層施工 , しない<標準>(全ての費用)	m ²	2,420			施工P 第 59 号
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 , 30 mm, 再生密粒度アスコン(13) , 瀝青材料無し , しない<標準>(全ての費用) , 小型車加算無し , 夜間割増無し , 溶融スラグ無し	m ²	2,420			施工P 第 60 号
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-30 , 100 mm, 1層施工 , しない<標準>(全ての費用)	m ²	20			施工P 第 61 号
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 , 40 mm, 再生密粒度アスコン(13) , プライムコート PK-3 , しない<標準>(全ての費用) , 小型車加算無し , 夜間割増無し , 溶融スラグ無し	m ²	20			施工P 第 62 号
不陸整正 補足材料無し , しない<標準>(全ての費用)	m ²	40			施工P 第 63 号
基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 , 50 mm, 再生粗粒度アスコン(20) , プライムコート PK-3 , しない<標準>(全ての費用) , 小型車加算無し , 夜間割増無し , 溶融スラグ無し	m ²	40			施工P 第 64 号
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均施工2.4m以上 , 50 mm, 導水バイク無し , 排水性高粘度改質アスコン(13) , タックコート PKR(ゴム入り) , 小型車加算無し , 夜間割増無し	m ²	40			施工P 第 65 号
フィルター層 平均厚さ100mm以上120mm未満	m ²	160			施工P 第 66 号 再生砂
上層路盤(歩道部) 110 mm, 1層施工 , 路盤材(各種) , しない<標準>(全ての費用)	m ²	160			施工P 第 67 号 再生碎石 RC-30
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 , 30 mm, 再生密粒度アスコン(13) , 瀝青材無し , しない<標準>(全ての費用) , 小型車加算無し , 夜間割増無し , 溶融スラグ無し	m ²	160			施工P 第 68 号

明細表 第 19号 土留工【認証:都市再生区画】		明細表			
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 掘削深1.5m以下,両側施工,山積0.45m ³ ・2.9t吊	m	4			単価表 第 67 号
軽量鋼矢板建込工 掘削深2.0m以下,両側施工,山積0.45m ³ ・2.9t吊	m	25			単価表 第 68 号
軽量鋼矢板建込工 掘削深2.5m以下,両側施工,山積0.45m ³ ・2.9t吊	m	26			単価表 第 69 号
軽量鋼矢板引抜工 掘削深1.5m以下,両側施工,パツクホリ,山積0.45m ³	m	4			単価表 第 70 号
軽量鋼矢板引抜工 掘削深2.0m以下,両側施工,パツクホリ,山積0.45m ³	m	25			単価表 第 71 号
軽量鋼矢板引抜工 掘削深2.5m以下,両側施工,パツクホリ,山積0.45m ³	m	26			単価表 第 72 号
土留支保工(軽量金属支保工) 設置撤去,1段(2.0m以下),水圧式パイプサポート	m	29			単価表 第 73 号
土留支保工(軽量金属支保工) 設置撤去,2段(3.5m以下),水圧式パイプサポート	m	26			単価表 第 74 号
軽量鋼矢板賃料(t当り) 軽量鋼矢板2型,供用日数27日,修理費及び損耗費あり,1回使用,補助工法なし	t	5.0			単価表 第 75 号
アルミ腹起し(基本料) 幅70~80 高115~130 長4000 管埋設工事用	本	8			

明細表 第 19号
土留工【認証:都市再生区画】

明細表

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ腹起し(基本料) 幅70~80 高115~130 長2000 管理設工専用	本	6			
水圧ホース(基本料) アルミ製 調整長770~1300	本	8			
水圧ホース(基本料) アルミ製 調整長2000~2700	本	12			
水圧ホース(基本料) アルミ製 調整長2600~3100	本	6			
水圧手動ポンプ(基本料) タンク水量15~19リットル	台	1			
アルミ腹起し(賃料) 幅70~80 高115~130 長4000 管理設工専用	本・日	272			
アルミ腹起し(賃料) 幅70~80 高115~130 長2000 管理設工専用	本・日	79			
水圧ホース(賃料) アルミ製 調整長770~1300	本・日	80			
水圧ホース(賃料) アルミ製 調整長2000~2700	本・日	316			
水圧ホース(賃料) アルミ製 調整長2600~3100	本・日	18			

明細表 第 22号 構造物撤去工【単独】		明細表			
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎 アスファルト舗装版，障害無し，騒音振動対策必要，15cm以下，積込作業有り，しない<標準>(全ての費用)	m ²	1,430			施工P 第2号
殻運搬 舗装版破碎，機械(対策不要厚15cm超)又は必要，DID区間有り，4.0km以下，しない<標準>(全ての費用)	m ³	57			施工P 第3号
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-1	m ³	57			処分費
構造物とりこわし 無筋構造物，機械施工，低騒音・低振動対策あり	m ³	11			単価表 第2号
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし，機械積込，DID区間有り，5.7km以下，しない<標準>(全ての費用)	m ³	11			施工P 第4号
処分料 再資源化施設(無筋コンクリート) 再生骨材-1	m ³	11			処分費
構造物とりこわし 鉄筋構造物，機械施工，低騒音・低振動対策あり	m ³	5			単価表 第3号
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし，機械積込，DID区間有り，5.7km以下，しない<標準>(全ての費用)	m ³	5			施工P 第5号
処分料 再資源化施設(鉄筋コンクリート) 再生骨材-1	m ³	5			処分費
現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t	t	0.26			施工P 第6号

明細表 第 23号
 整地土工【単独】

明細表

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 土砂，オープンカット，押土無し，障害無し，5,000m3未満	m3	19			施工P 第 8 号
路床盛土 4.0m以上，10,000m3未満，障害無し	m3	3,200			施工P 第 16 号
積込(ルース) 土砂，土量50,000m3未満	m3	1,700			施工P 第 72 号
土砂等運搬 標準，バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)，土砂(岩塊・玉石混り土含む)，DID区間有り，0.3km以下	m3	1,670			施工P 第 73 号
整地 敷均し(ルース)，標準(10,000m3未満)，障害無し	m3	3,700			施工P 第 74 号
1 式 当り					

名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥吸排車運転		日	3.2			
諸雑費		式	1			
		(100	m3 当り)
		(1	m3 当り)
*** 施工条件 *** 運搬距離 : L=10.0 km DID区間の有無 : DID区間:有						

単価表 第 1号

汚泥吸排車運搬

単価表

(100)

金額 :

内容 : L=10.0 km, DID区間:有

1 m3 当り

単価表 第 2号 構造物とりこわし 単価表 (1) 金額 : 内容 : 無筋構造物 , 機械施工 , 低騒音・低振動対策あり 1 m3 当り					
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:無	m3	1			
諸雑費	式	1			
	(1	m3 当り)
*** 施工条件 *** 構造物区分 : 無筋構造物 作業区分 : 機械施工					
時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 低騒音・低振動対策の有無 : 低騒音・低振動対策あり					

単価表 第 3号 構造物とりこわし 単価表 (1) 金額 : 内容 : 鉄筋構造物 , 機械施工 , 低騒音・低振動対策あり 1 m3 当り					
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:無	m3	1			
諸雑費	式	1			
	(1	m3 当り)
*** 施工条件 *** 構造物区分 : 鉄筋構造物 作業区分 : 機械施工					
時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 低騒音・低振動対策の有無 : 低騒音・低振動対策あり					

単価表 第 4号 横断・転落防止柵撤去工 単価表 (1) 金額： 内容：コンクリート建込，ヒーム式，支柱間隔3m，週休2日補正：無 1 m 当り					
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵撤去工(市場単価) コンクリート建込撤去 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	1			
諸雑費	式	1			
	(1	m 当り)
*** 施工条件 *** 施工区分 : コンクリート建込 防護柵の種類 : ヒーム式					
支柱間隔 : 支柱間隔3m 時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準					
週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:無					

名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無		m	10			
自由勾配側溝 B300-H300 L=2000mm		個	5			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下		m ³	0.3			基礎コンクリート
再生砕石 RC-40		m ³	0.72			
諸雑費		式	1			
		(10	m 当り)
		(1	m 当り)
*** 施工条件 ***						
規格(標準用)		: 標準 B300-H300-L2000				
時間的制約の有無		: 時間的制約:無				
作業時間帯		: 標準				
基礎砕石施工の有無		: 基礎砕石あり				
基礎砕石の種類		: 再生砕石 RC-40				
基礎・底部コンクリートの規格		: 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下				
小型車加算の有無		: 小型車加算:無				
種類		: 標準用				

単価表 第 5号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額:

内容: 標準 B300-H300-L2000 , 基礎砕石あり , 再生砕石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下

1 m 当り

単価表 第 6号		自由勾配側溝		単価表		(10)	
金額 :		内容 : L=2000 1000kg/個以下, 基礎碎石あり, 再生碎石 RC-40, 18-8-25 (20) 高炉W/C=60%以下				1 m 当り	
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無	m	10					
自由勾配側溝 標準B300-H300-L1000	個	10					
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート		
再生碎石 RC-40	m3	0.72					
諸雑費	式	1					
	(10		m 当り)		
	(1		m 当り)		

単価表 第 7号		自由勾配側溝		単価表		(10)	
金額 :		内容 : L=2000 1000kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下				1 m 当り	
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無	m	10					
自由勾配側溝	個	5					
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.3			基礎コンクリート		
再生碎石 RC-40	m ³	0.72					
諸雑費	式	1					
	(10			m 当り)	
	(1			m 当り)	
*** 施工条件 ***							
規格(標準用)	: 上記以外						
規格・仕様	: L=2000 1000kg/個以下						
時間的制約の有無	: 時間的制約:無						
作業時間帯	: 標準						
基礎碎石施工の有無	: 基礎碎石あり						
基礎碎石の種類	: 再生碎石 RC-40						
基礎・底部コンクリートの規格	: 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下						
小型車加算の有無	: 小型車加算:無						

名称・規格・条件		単位	数量	単価	金額	摘要
種類 : 標準用 自由勾配側溝の規格 : 暗渠B300-H300-L2000 基礎碎石の設計数量 : 0.60 m3/10m						
基礎コンクリート設計数量 : 0.28 m3/10m 底部コンクリートの設計数量 : 0.00 m3/10m						

単価表 第 7号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額 :

内容 : L=2000 1000kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下

1 m 当り

単価表 第 8号 自由勾配側溝		単価表			(10)	
金額 :		内容 : L=2000 1000kg/個以下, 基礎碎石あり, 再生碎石 RC-40, 18-8-25 (20) 高炉W/C=60%以下			1 m 当り	
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無	m	10				
自由勾配側溝 暗渠B300-H300-L1000	個	10				
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート	
再生碎石 RC-40	m3	0.72				
諸雑費	式	1				
	(10		m 当り)	
	(1		m 当り)	

単価表 第 9号		自由勾配側溝		単価表		(10)	
金額 :		内容 : 標準 B300-H400-L2000 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下				1 m 当り	
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無	m	10					
自由勾配側溝 B300-H400 L=2000mm	個	5					
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.3			基礎コンクリート		
再生碎石 RC-40	m ³	0.72					
諸雑費	式	1					
	(10		m 当り)		
	(1		m 当り)		
*** 施工条件 ***							
規格(標準用)		: 標準 B300-H400-L2000					
時間的制約の有無		: 時間的制約:無					
作業時間帯		: 標準					
基礎碎石施工の有無		: 基礎碎石あり					
基礎碎石の種類		: 再生碎石 RC-40					
基礎・底部コンクリートの規格		: 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下					
小型車加算の有無		: 小型車加算:無					
種類		: 標準用					

単価表 第 10号		自由勾配側溝		単価表		(10)	
金額 :		内容 : L=2000 1000kg/個以下, 基礎碎石あり, 再生碎石 RC-40, 18-8-25 (20) 高炉W/C=60%以下				1 m 当り	
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無	m	10					
自由勾配側溝 標準B300-H400-L1000	個	10					
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.3			基礎コンクリート		
再生碎石 RC-40	m ³	0.72					
諸雑費	式	1					
	(10		m 当り)		
	(1		m 当り)		

単価表 第 11号		自由勾配側溝		単価表		(10)	
金額 :		内容 : L=2000 1000kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下				1 m 当り	
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無	m	10					
自由勾配側溝	個	5					
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.3			基礎コンクリート		
再生碎石 RC-40	m ³	0.72					
諸雑費	式	1					
	(10			m 当り)	
	(1			m 当り)	
*** 施工条件 ***							
規格(標準用)		: 上記以外					
規格・仕様		: L=2000 1000kg/個以下					
時間的制約の有無		: 時間的制約:無					
作業時間帯		: 標準					
基礎碎石施工の有無		: 基礎碎石あり					
基礎碎石の種類		: 再生碎石 RC-40					
基礎・底部コンクリートの規格		: 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下					
小型車加算の有無		: 小型車加算:無					

名称・規格・条件		単位	数量	単価	金額	摘要
種類 : 標準用 自由勾配側溝の規格 : 暗渠B300-H400-L2000 基礎碎石の設計数量 : 0.60 m ³ /10m 基礎コンクリート設計数量 : 0.28 m ³ /10m 底部コンクリートの設計数量 : 0.00 m ³ /10m						

単価表 第 11号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額 :

内容 : L=2000 1000kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25 (20) 高炉W/C=60%以下

1 m 当り

単価表 第 12号 自由勾配側溝		単価表			(10)	
金額 :		内容 : L=2000 1000kg/個以下, 基礎碎石あり, 再生碎石 RC-40, 18-8-25 (20) 高炉W/C=60%以下			1 m 当り	
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無	m	10				
自由勾配側溝 暗渠B300-H400-L1000	個	10				
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート	
再生碎石 RC-40	m3	0.72				
諸雑費	式	1				
	(10		m 当り)	
	(1		m 当り)	

名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無		m	10			
自由勾配側溝 B300-H500 L=2000mm		個	5			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下		m ³	0.3			基礎コンクリート
再生砕石 RC-40		m ³	0.72			
諸雑費		式	1			
		(10	m 当り)
		(1	m 当り)
*** 施工条件 ***						
規格(標準用)		: 標準 B300-H500-L2000				
時間的制約の有無		: 時間的制約:無				
作業時間帯		: 標準				
基礎砕石施工の有無		: 基礎砕石あり				
基礎砕石の種類		: 再生砕石 RC-40				
基礎・底部コンクリートの規格		: 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下				
小型車加算の有無		: 小型車加算:無				
種類		: 標準用				

単価表 第 13号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額:

内容: 標準 B300-H500-L2000, 基礎砕石あり, 再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下

1 m 当り

単価表 第 14号 自由勾配側溝		単価表			(10)	
金額 :		内容 : L=2000 1000kg/個以下, 基礎碎石あり, 再生碎石 RC-40, 18-8-25 (20) 高炉W/C=60%以下			1 m 当り	
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無	m	10				
自由勾配側溝 標準B300-H500-L1000	個	10				
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.3			基礎コンクリート	
再生碎石 RC-40	m ³	0.72				
諸雑費	式	1				
	(10		m 当り)	
	(1		m 当り)	

単価表 第 15号		自由勾配側溝		単価表		(10)	
金額 :		内容 : L=2000 1000kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下				1 m 当り	
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無	m	10					
自由勾配側溝	個	5					
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.3			基礎コンクリート		
再生碎石 RC-40	m ³	0.72					
諸雑費	式	1					
	(10			m 当り)	
	(1			m 当り)	
*** 施工条件 ***							
規格(標準用)	: 上記以外						
規格・仕様	: L=2000 1000kg/個以下						
時間的制約の有無	: 時間的制約:無						
作業時間帯	: 標準						
基礎碎石施工の有無	: 基礎碎石あり						
基礎碎石の種類	: 再生碎石 RC-40						
基礎・底部コンクリートの規格	: 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下						
小型車加算の有無	: 小型車加算:無						

名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
種類 : 標準用 自由勾配側溝の規格 : 暗渠B300-H500-L2000 基礎碎石の設計数量 : 0.60 m3/10m						
基礎コンクリート設計数量 : 0.28 m3/10m 底部コンクリートの設計数量 : 0.00 m3/10m						

単価表 第 15号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額 :

内容 : L=2000 1000kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下

1 m 当り

単価表 第 16号		自由勾配側溝		単価表		(10)	
金額 :		内容 : L=2000 1000kg/個以下, 基礎碎石あり, 再生碎石 RC-40, 18-8-25 (20) 高炉W/C=60%以下				1 m 当り	
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無	m	10					
自由勾配側溝 暗渠B300-H500-L1000	個	10					
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート		
再生碎石 RC-40	m3	0.72					
諸雑費	式	1					
	(10		m 当り)		
	(1		m 当り)		

名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無		m	10			
自由勾配側溝 B300-H600 L=2000mm		個	5			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下		m ³	0.3			基礎コンクリート
再生砕石 RC-40		m ³	0.72			
諸雑費		式	1			
		(10	m 当り)
		(1	m 当り)
*** 施工条件 ***						
規格(標準用)		: 標準 B300-H600-L2000				
時間的制約の有無		: 時間的制約:無				
作業時間帯		: 標準				
基礎砕石施工の有無		: 基礎砕石あり				
基礎砕石の種類		: 再生砕石 RC-40				
基礎・底部コンクリートの規格		: 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下				
小型車加算の有無		: 小型車加算:無				
種類		: 標準用				

単価表 第 17号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額:

内容: 標準 B300-H600-L2000 , 基礎砕石あり , 再生砕石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下

1 m 当り

単価表 第 18号 自由勾配側溝		単価表			(10)	
金額 :		内容 : L=2000 1000kg/個以下, 基礎碎石あり, 再生碎石 RC-40, 18-8-25 (20) 高炉W/C=60%以下			1 m 当り	
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無	m	10				
自由勾配側溝 標準B300-H600-L1000	個	10				
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート	
再生碎石 RC-40	m3	0.72				
諸雑費	式	1				
	(10		m 当り)	
	(1		m 当り)	

単価表 第 19号		自由勾配側溝		単価表		(10)	
金額 :		内容 : L=2000 1000kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下				1 m 当り	
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無	m	10					
自由勾配側溝	個	5					
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.3			基礎コンクリート		
再生碎石 RC-40	m ³	0.72					
諸雑費	式	1					
	(10			m 当り)	
	(1			m 当り)	
*** 施工条件 ***							
規格(標準用)		: 上記以外					
規格・仕様		: L=2000 1000kg/個以下					
時間的制約の有無		: 時間的制約:無					
作業時間帯		: 標準					
基礎碎石施工の有無		: 基礎碎石あり					
基礎碎石の種類		: 再生碎石 RC-40					
基礎・底部コンクリートの規格		: 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下					
小型車加算の有無		: 小型車加算:無					

名称・規格・条件		単位	数量	単価	金額	摘要
種類 : 標準用 自由勾配側溝の規格 : 暗渠B300-H600-L2000 基礎碎石の設計数量 : 0.60 m3/10m 基礎コンクリート設計数量 : 0.28 m3/10m 底部コンクリートの設計数量 : 0.00 m3/10m						

単価表 第 19号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額 :

内容 : L=2000 1000kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下

1 m 当り

単価表 第 20号		自由勾配側溝		単価表		(10)	
金額 :		内容 : L=2000 1000kg/個以下, 基礎碎石あり, 再生碎石 RC-40, 18-8-25 (20) 高炉W/C=60%以下				1 m 当り	
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無	m	10					
自由勾配側溝 暗渠B300-H600-L1000	個	10					
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート		
再生碎石 RC-40	m3	0.72					
諸雑費	式	1					
	(10		m 当り)		
	(1		m 当り)		

単価表 第 21号		自由勾配側溝		単価表		(10)	
金額 :		内容 : 標準 B300-H700-L2000 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下				1 m 当り	
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無	m	10					
自由勾配側溝 B300-H700 L=2000mm	個	5					
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.3			基礎コンクリート		
再生碎石 RC-40	m ³	0.72					
諸雑費	式	1					
	(10		m 当り)		
	(1		m 当り)		
*** 施工条件 ***							
規格(標準用)		: 標準 B300-H700-L2000					
時間的制約の有無		: 時間的制約:無					
作業時間帯		: 標準					
基礎碎石施工の有無		: 基礎碎石あり					
基礎碎石の種類		: 再生碎石 RC-40					
基礎・底部コンクリートの規格		: 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下					
小型車加算の有無		: 小型車加算:無					
種類		: 標準用					

単価表 第 22号		自由勾配側溝		単価表		(10)	
金額 :		内容 : L=2000 1000kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下				1 m 当り	
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無	m	10					
自由勾配側溝	個	5					
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.3			基礎コンクリート		
再生碎石 RC-40	m ³	0.72					
諸雑費	式	1					
	(10			m 当り)	
	(1			m 当り)	
*** 施工条件 ***							
規格(標準用)		: 上記以外					
規格・仕様		: L=2000 1000kg/個以下					
時間的制約の有無		: 時間的制約:無					
作業時間帯		: 標準					
基礎碎石施工の有無		: 基礎碎石あり					
基礎碎石の種類		: 再生碎石 RC-40					
基礎・底部コンクリートの規格		: 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下					
小型車加算の有無		: 小型車加算:無					

名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
種類 : 標準用 自由勾配側溝の規格 : 暗渠B300-H700-L2000 基礎碎石の設計数量 : 0.60 m3/10m						
基礎コンクリート設計数量 : 0.28 m3/10m 底部コンクリートの設計数量 : 0.00 m3/10m						

単価表 第 22号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額 :

内容 : L=2000 1000kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下

1 m 当り

単価表 第 23号 自由勾配側溝		単価表			(10)	
金額 :		内容 : L=2000 1000kg/個以下, 基礎碎石あり, 再生碎石 RC-40, 18-8-25 (20) 高炉W/C=60%以下			1 m 当り	
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無	m	10				
自由勾配側溝 暗渠B300-H700-L1000	個	10				
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート	
再生碎石 RC-40	m3	0.72				
諸雑費	式	1				
	(10		m 当り)	
	(1		m 当り)	

名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無		m	10			
自由勾配側溝 B300-H800 L=2000mm		個	5			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下		m ³	0.3			基礎コンクリート
再生砕石 RC-40		m ³	0.72			
諸雑費		式	1			
		(10	m 当り)
		(1	m 当り)
*** 施工条件 ***						
規格(標準用)		: 標準 B300-H800-L2000				
時間的制約の有無		: 時間的制約:無				
作業時間帯		: 標準				
基礎砕石施工の有無		: 基礎砕石あり				
基礎砕石の種類		: 再生砕石 RC-40				
基礎・底部コンクリートの規格		: 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下				
小型車加算の有無		: 小型車加算:無				
種類		: 標準用				

単価表 第 24号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額:

内容: 標準 B300-H800-L2000 , 基礎砕石あり , 再生砕石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下

1 m 当り

単価表 第 25号 自由勾配側溝		単価表			(10)	
金額 :		内容 : L=2000 1000kg/個以下, 基礎碎石あり, 再生碎石 RC-40, 18-8-25 (20) 高炉W/C=60%以下			1 m 当り	
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無	m	10				
自由勾配側溝 標準B300-H800-L1000	個	10				
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート	
再生碎石 RC-40	m3	0.72				
諸雑費	式	1				
	(10		m 当り)	
	(1		m 当り)	

単価表 第 26号		自由勾配側溝		単価表		(10)	
金額 :		内容 : L=2000 1000を超え2000kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下		1 m 当り			
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無	m	10					
自由勾配側溝	個	5					
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.3			基礎コンクリート		
再生碎石 RC-40	m ³	0.72					
諸雑費	式	1					
	(10		m 当り)		
	(1		m 当り)		
*** 施工条件 ***							
規格(標準用)		: 上記以外					
規格・仕様		: L=2000 1000を超え2000kg/個以下					
時間的制約の有無		: 時間的制約:無					
作業時間帯		: 標準					
基礎碎石施工の有無		: 基礎碎石あり					
基礎碎石の種類		: 再生碎石 RC-40					
基礎・底部コンクリートの規格		: 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下					
小型車加算の有無		: 小型車加算:無					

単価表 第 27号 自由勾配側溝 単価表 (10) 金額 : 内容 : L=2000 1000を超え2000kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 1 m 当り					
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無	m	10			
自由勾配側溝 暗渠B300-H800-L1000	個	10			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	0.72			
諸雑費	式	1			
	(10	m 当り)
	(1	m 当り)

名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無		m	10			
自由勾配側溝 B300-H900 L=2000mm		個	5			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下		m ³	0.3			基礎コンクリート
再生砕石 RC-40		m ³	0.72			
諸雑費		式	1			
		(10	m 当り)
		(1	m 当り)
*** 施工条件 ***						
規格(標準用)		: 標準 B300-H900-L2000				
時間的制約の有無		: 時間的制約:無				
作業時間帯		: 標準				
基礎砕石施工の有無		: 基礎砕石あり				
基礎砕石の種類		: 再生砕石 RC-40				
基礎・底部コンクリートの規格		: 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下				
小型車加算の有無		: 小型車加算:無				
種類		: 標準用				

単価表 第 28号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額:

内容: 標準 B300-H900-L2000, 基礎砕石あり, 再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下

1 m 当り

単価表 第 29号		自由勾配側溝		単価表		(10)	
金額 :		内容 : L=2000 1000kg/個以下, 基礎碎石あり, 再生碎石 RC-40, 18-8-25 (20) 高炉W/C=60%以下				1 m 当り	
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無	m	10					
自由勾配側溝 標準B300-H900-L1000	個	10					
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート		
再生碎石 RC-40	m3	0.72					
諸雑費	式	1					
	(10		m 当り)		
	(1		m 当り)		

単価表 第 30号		自由勾配側溝		単価表		(10)	
金額 :		内容 : L=2000 1000を超え2000kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下		1 m 当り			
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無	m	10					
自由勾配側溝	個	5					
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.3			基礎コンクリート		
再生碎石 RC-40	m ³	0.72					
諸雑費	式	1					
	(10		m 当り)		
	(1		m 当り)		
*** 施工条件 ***							
規格(標準用)	: 上記以外						
規格・仕様	: L=2000 1000を超え2000kg/個以下						
時間的制約の有無	: 時間的制約:無						
作業時間帯	: 標準						
基礎碎石施工の有無	: 基礎碎石あり						
基礎碎石の種類	: 再生碎石 RC-40						
基礎・底部コンクリートの規格	: 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下						
小型車加算の有無	: 小型車加算:無						

単価表 第 31号 自由勾配側溝 単価表 (10) 金額 : 内容 : L=2000 1000を超え2000kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 1 m 当り					
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無	m	10			
自由勾配側溝 暗渠B300-H900-L1000	個	10			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m ³	0.72			
諸雑費	式	1			
	(10	m 当り)
	(1	m 当り)

単価表 第 32号		自由勾配側溝		単価表		(10)	
金額 :		内容 : L=2000 1000kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下				1 m 当り	
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無	m	10					
自由勾配側溝	個	5					
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.3			基礎コンクリート		
再生碎石 RC-40	m ³	0.72					
諸雑費	式	1					
	(10		m 当り)		
	(1		m 当り)		
*** 施工条件 ***							
規格(標準用)		: 上記以外					
規格・仕様		: L=2000 1000kg/個以下					
時間的制約の有無		: 時間的制約:無					
作業時間帯		: 標準					
基礎碎石施工の有無		: 基礎碎石あり					
基礎碎石の種類		: 再生碎石 RC-40					
基礎・底部コンクリートの規格		: 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下					
小型車加算の有無		: 小型車加算:無					

名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
種類 : 標準用 自由勾配側溝の規格 : 標準B300-H1000-L2000 基礎碎石の設計数量 : 0.60 m3/10m 基礎コンクリート設計数量 : 0.28 m3/10m 底部コンクリートの設計数量 : 0.00 m3/10m						

単価表 第 32号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額 :

内容 : L=2000 1000kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下

1 m 当り

単価表 第 33号 自由勾配側溝		単価表			(10)	
金額 :		内容 : L=2000 1000kg/個以下, 基礎碎石あり, 再生碎石 RC-40, 18-8-25 (20) 高炉W/C=60%以下			1 m 当り	
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無	m	10				
自由勾配側溝 標準B300-H1000-L1000	個	10				
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート	
再生碎石 RC-40	m3	0.72				
諸雑費	式	1				
	(10		m 当り)	
	(1		m 当り)	

単価表 第 34号		自由勾配側溝		単価表		(10)	
金額 :		内容 : L=2000 1000を超え2000kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下		1 m 当り			
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無	m	10					
自由勾配側溝	個	5					
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.3			基礎コンクリート		
再生碎石 RC-40	m ³	0.72					
諸雑費	式	1					
	(10		m 当り)		
	(1		m 当り)		
*** 施工条件 ***							
規格(標準用)	: 上記以外						
規格・仕様	: L=2000 1000を超え2000kg/個以下						
時間的制約の有無	: 時間的制約:無						
作業時間帯	: 標準						
基礎碎石施工の有無	: 基礎碎石あり						
基礎碎石の種類	: 再生碎石 RC-40						
基礎・底部コンクリートの規格	: 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下						
小型車加算の有無	: 小型車加算:無						

単価表 第 35号		自由勾配側溝		単価表		(10)	
金額 :		内容 : L=2000 1000を超え2000kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下		1 m 当り			
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無	m	10					
自由勾配側溝	個	5					
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.3			基礎コンクリート		
再生碎石 RC-40	m ³	0.72					
諸雑費	式	1					
	(10		m 当り)		
	(1		m 当り)		
*** 施工条件 ***							
規格(標準用)		: 上記以外					
規格・仕様		: L=2000 1000を超え2000kg/個以下					
時間的制約の有無		: 時間的制約:無					
作業時間帯		: 標準					
基礎碎石施工の有無		: 基礎碎石あり					
基礎碎石の種類		: 再生碎石 RC-40					
基礎・底部コンクリートの規格		: 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下					
小型車加算の有無		: 小型車加算:無					

単価表 第 36号 自由勾配側溝		単 価 表		(10)	
金額 :		内容 : L=2000 1000を超え2000kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下		1 m 当り	
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無	m	10			
自由勾配側溝 標準B300-H1100-L1000	個	10			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m ³	0.72			
諸雑費	式	1			
	(10	m 当り)
	(1	m 当り)

単価表 第 37号		自由勾配側溝		単価表		(10)	
金額 :		内容 : L=2000 1000を超え2000kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下		1 m 当り			
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無	m	10					
自由勾配側溝	個	5					
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.3			基礎コンクリート		
再生碎石 RC-40	m ³	0.72					
諸雑費	式	1					
	(10		m 当り)		
	(1		m 当り)		
*** 施工条件 ***							
規格(標準用)		: 上記以外					
規格・仕様		: L=2000 1000を超え2000kg/個以下					
時間的制約の有無		: 時間的制約:無					
作業時間帯		: 標準					
基礎碎石施工の有無		: 基礎碎石あり					
基礎碎石の種類		: 再生碎石 RC-40					
基礎・底部コンクリートの規格		: 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下					
小型車加算の有無		: 小型車加算:無					

単価表 第 38号 自由勾配側溝		単価表		(10)	
金額：		内容：L=2000 1000を超え2000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下		1 m 当り	
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			
自由勾配側溝 暗渠B300-H1100-L1000	個	10			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m ³	0.72			
諸雑費	式	1			
	(10	m 当り)
	(1	m 当り)

単価表 第 39号		自由勾配側溝		単価表		(10)	
金額 :		内容 : L=2000 1000を超え2000kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下		1 m 当り			
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無	m	10					
自由勾配側溝	個	5					
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.3			基礎コンクリート		
再生碎石 RC-40	m ³	0.72					
諸雑費	式	1					
	(10		m 当り)		
	(1		m 当り)		
*** 施工条件 ***							
規格(標準用)		: 上記以外					
規格・仕様		: L=2000 1000を超え2000kg/個以下					
時間的制約の有無		: 時間的制約:無					
作業時間帯		: 標準					
基礎碎石施工の有無		: 基礎碎石あり					
基礎碎石の種類		: 再生碎石 RC-40					
基礎・底部コンクリートの規格		: 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下					
小型車加算の有無		: 小型車加算:無					

単価表 第 40号 自由勾配側溝 単価表 (10) 金額 : 内容 : L=2000 1000を超え2000kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 1 m 当り					
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無	m	10			
自由勾配側溝 暗渠B300-H1200-L1000	個	10			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	0.72			
諸雑費	式	1			
	(10	m 当り)
	(1	m 当り)

単価表 第 41号		自由勾配側溝		単価表		(10)	
金額 :		内容 : L=2000 1000を超え2000kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下		1 m 当り			
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無	m	10					
自由勾配側溝	個	5					
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.3			基礎コンクリート		
再生碎石 RC-40	m ³	0.72					
諸雑費	式	1					
	(10		m 当り)		
	(1		m 当り)		
*** 施工条件 ***							
規格(標準用)		: 上記以外					
規格・仕様		: L=2000 1000を超え2000kg/個以下					
時間的制約の有無		: 時間的制約:無					
作業時間帯		: 標準					
基礎碎石施工の有無		: 基礎碎石あり					
基礎碎石の種類		: 再生碎石 RC-40					
基礎・底部コンクリートの規格		: 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下					
小型車加算の有無		: 小型車加算:無					

単価表 第 42号 自由勾配側溝 単価表 (10) 金額 : 内容 : L=2000 1000を超え2000kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 1 m 当り					
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無	m	10			
自由勾配側溝 暗渠B300-H1300-L1000	個	10			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	0.72			
諸雑費	式	1			
	(10	m 当り)
	(1	m 当り)

名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 時間的制約:無		枚	1.0			
諸雑費		式	1			
		(1	枚 当り)
*** 施工条件 ***						
蓋版の種類		: 上記以外				
作業区分		: 据付				
施工区分		: 40kg/枚以下				
時間的制約の有無		: 時間的制約:無				
作業時間帯		: 標準				
施工箇所		: 通常				
蓋版の規格		:				

単価表 第 43号

蓋版

単価表

(1)

金額:

内容: 据付, 40kg/枚以下

1 枚 当り

名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:無		枚	1.0			
諸雑費		式	1			
		(1	枚 当り)
*** 施工条件 ***						
蓋版の種類		: 上記以外				
作業区分		: 据付				
施工区分		: 40を超え170kg/枚以下				
時間的制約の有無		: 時間的制約:無				
作業時間帯		: 標準				
施工箇所		: 通常				
蓋版の規格		:				

単価表 第 44号

蓋版

単価表

(1)

金額 :

内容 : 据付 , 40を超え170kg/枚以下

1 枚 当り

名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無		m	10			
自由勾配側溝 B500-H1100 L=2000mm		個	5			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下		m ³	0.66			基礎コンクリート
再生砕石 RC-40		m ³	1.1			
諸雑費		式	1			
		(10	m 当り)
		(1	m 当り)
*** 施工条件 ***						
規格(標準用)		: 標準 B500-H1100-L2000				
時間的制約の有無		: 時間的制約:無				
作業時間帯		: 標準				
基礎砕石施工の有無		: 基礎砕石あり				
基礎砕石の種類		: 再生砕石 RC-40				
基礎・底部コンクリートの規格		: 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下				
小型車加算の有無		: 小型車加算:無				
種類		: 標準用				

単価表 第 45号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額:

内容: 標準 B500-H1100-L2000, 基礎砕石あり, 再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下

1 m 当り

単価表 第 46号 自由勾配側溝 単価表 (10) 金額 : 内容 : L=2000 1000を超え2000kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 1 m 当り					
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無	m	10			
自由勾配側溝 標準B500-H1100-L1000	個	10			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.66			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m ³	1.1			
諸雑費	式	1			
	(10	m 当り)
	(1	m 当り)

単価表 第 47号 自由勾配側溝 単価表 (10) 金額 : 内容 : L=2000 1000を超え2000kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 1 m 当り					
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無	m	10			
自由勾配側溝 暗渠B500-H1100-L1000	個	10			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.66			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m ³	1.1			
諸雑費	式	1			
	(10	m 当り)
	(1	m 当り)

名称・規格・条件		単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無		m	10			
自由勾配側溝 B500-H1200 L=2000mm		個	5			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下		m ³	0.66			基礎コンクリート
再生砕石 RC-40		m ³	1.1			
諸雑費		式	1			
		(10	m 当り)
		(1	m 当り)
*** 施工条件 ***						
規格(標準用)		: 標準 B500-H1200-L2000				
時間的制約の有無		: 時間的制約:無				
作業時間帯		: 標準				
基礎砕石施工の有無		: 基礎砕石あり				
基礎砕石の種類		: 再生砕石 RC-40				
基礎・底部コンクリートの規格		: 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下				
小型車加算の有無		: 小型車加算:無				
種類		: 標準用				

単価表 第 48号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額:

内容: 標準 B500-H1200-L2000, 基礎砕石あり, 再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下

1 m 当り

単価表 第 49号 自由勾配側溝 単価表 (10) 金額 : 内容 : L=2000 1000を超え2000kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 1 m 当り					
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無	m	10			
自由勾配側溝 暗渠B500-H1200-L1000	個	10			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.66			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m ³	1.1			
諸雑費	式	1			
	(10	m 当り)
	(1	m 当り)

名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無		m	10			
自由勾配側溝 B500-H1300 L=2000mm		個	5			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下		m ³	0.66			基礎コンクリート
再生砕石 RC-40		m ³	1.1			
諸雑費		式	1			
		(10	m 当り)
		(1	m 当り)
*** 施工条件 ***						
規格(標準用)		: 標準 B500-H1300-L2000				
時間的制約の有無		: 時間的制約:無				
作業時間帯		: 標準				
基礎砕石施工の有無		: 基礎砕石あり				
基礎砕石の種類		: 再生砕石 RC-40				
基礎・底部コンクリートの規格		: 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下				
小型車加算の有無		: 小型車加算:無				
種類		: 標準用				

単価表 第 50号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額:

内容: 標準 B500-H1300-L2000, 基礎砕石あり, 再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下

1 m 当り

単価表 第 51号		自由勾配側溝		単価表		(10)	
金額 :		内容 : L=2000 1000を超え2000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下		1 m 当り			
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無	m	10					
自由勾配側溝	個	5					
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.66			基礎コンクリート		
再生碎石 RC-40	m ³	1.1					
諸雑費	式	1					
	(10		m 当り)		
	(1		m 当り)		
*** 施工条件 ***							
規格(標準用)		: 上記以外					
規格・仕様		: L=2000 1000を超え2000kg/個以下					
時間的制約の有無		: 時間的制約:無					
作業時間帯		: 標準					
基礎碎石施工の有無		: 基礎碎石あり					
基礎碎石の種類		: 再生碎石 RC-40					
基礎・底部コンクリートの規格		: 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下					
小型車加算の有無		: 小型車加算:無					

単価表 第 52号		自由勾配側溝		単価表		(10)	
金額 :		内容 : 標準 B500-H1400-L2000 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下				1 m 当り	
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無	m	10					
自由勾配側溝 B500-H1400 L=2000mm	個	5					
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.66			基礎コンクリート		
再生碎石 RC-40	m ³	1.1					
諸雑費	式	1					
	(10		m 当り)		
	(1		m 当り)		
*** 施工条件 ***							
規格(標準用)		: 標準 B500-H1400-L2000					
時間的制約の有無		: 時間的制約:無					
作業時間帯		: 標準					
基礎碎石施工の有無		: 基礎碎石あり					
基礎碎石の種類		: 再生碎石 RC-40					
基礎・底部コンクリートの規格		: 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下					
小型車加算の有無		: 小型車加算:無					
種類		: 標準用					

名称・規格・条件		単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無		m	10			
自由勾配側溝		個	5			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下		m ³	0.66			基礎コンクリート
再生砕石 RC-40		m ³	1.1			
諸雑費		式	1			
		(10	m 当り)
		(1	m 当り)
*** 施工条件 ***						
規格(標準用)		: 上記以外				
規格・仕様		: L=2000 1000を超え2000kg/個以下				
時間的制約の有無		: 時間的制約:無				
作業時間帯		: 標準				
基礎砕石施工の有無		: 基礎砕石あり				
基礎砕石の種類		: 再生砕石 RC-40				
基礎・底部コンクリートの規格		: 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下				
小型車加算の有無		: 小型車加算:無				

単価表 第 53号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額:

内容: L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下

1 m 当り

単価表 第 54号		自由勾配側溝		単価表		(10)	
金額 :		内容 : L=2000 1000を超え2000kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下		1 m 当り			
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無	m	10					
自由勾配側溝	個	5					
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.66			基礎コンクリート		
再生碎石 RC-40	m ³	1.1					
諸雑費	式	1					
	(10		m 当り)		
	(1		m 当り)		
*** 施工条件 ***							
規格(標準用)		: 上記以外					
規格・仕様		: L=2000 1000を超え2000kg/個以下					
時間的制約の有無		: 時間的制約:無					
作業時間帯		: 標準					
基礎碎石施工の有無		: 基礎碎石あり					
基礎碎石の種類		: 再生碎石 RC-40					
基礎・底部コンクリートの規格		: 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下					
小型車加算の有無		: 小型車加算:無					

単価表 第 55号		自由勾配側溝		単価表		(10)	
金額 :		内容 : L=2000 2000を超え2900kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下		1 m 当り			
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無	m	10					
自由勾配側溝	個	5					
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.66			基礎コンクリート		
再生碎石 RC-40	m ³	1.1					
諸雑費	式	1					
	(10		m 当り)		
	(1		m 当り)		
*** 施工条件 ***							
規格(標準用)		: 上記以外					
規格・仕様		: L=2000 2000を超え2900kg/個以下					
時間的制約の有無		: 時間的制約:無					
作業時間帯		: 標準					
基礎碎石施工の有無		: 基礎碎石あり					
基礎碎石の種類		: 再生碎石 RC-40					
基礎・底部コンクリートの規格		: 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下					
小型車加算の有無		: 小型車加算:無					

単価表 第 56号 自由勾配側溝 単価表 (10) 金額 : 内容 : L=2000 2000を超え2900kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 1 m 当り					
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無	m	10			
自由勾配側溝 暗渠B500-H1500-L1000	個	10			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.66			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	1.1			
諸雑費	式	1			
	(10	m 当り)
	(1	m 当り)

単価表 第 57号		自由勾配側溝		単価表		(10)	
金額 :		内容 : L=2000 1000を超え2000kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下		1 m 当り			
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無	m	10					
自由勾配側溝	個	5					
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.66			基礎コンクリート		
再生碎石 RC-40	m ³	1.1					
諸雑費	式	1					
	(10		m 当り)		
	(1		m 当り)		
*** 施工条件 ***							
規格(標準用)		: 上記以外					
規格・仕様		: L=2000 1000を超え2000kg/個以下					
時間的制約の有無		: 時間的制約:無					
作業時間帯		: 標準					
基礎碎石施工の有無		: 基礎碎石あり					
基礎碎石の種類		: 再生碎石 RC-40					
基礎・底部コンクリートの規格		: 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下					
小型車加算の有無		: 小型車加算:無					

単価表 第 58号 自由勾配側溝 単価表 (10) 金額 : 内容 : L=2000 2000を超え2900kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 1 m 当り					
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無	m	10			
自由勾配側溝 暗渠B500-H1600-L1000	個	10			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.66			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m ³	1.1			
諸雑費	式	1			
	(10	m 当り)
	(1	m 当り)

単価表 第 59号		自由勾配側溝		単価表		(10)	
金額 :		内容 : L=2000 2000を超え2900kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下		1 m 当り			
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無	m	10					
自由勾配側溝	個	5					
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.66			基礎コンクリート		
再生碎石 RC-40	m ³	1.1					
諸雑費	式	1					
	(10		m 当り)		
	(1		m 当り)		
*** 施工条件 ***							
規格(標準用)		: 上記以外					
規格・仕様		: L=2000 2000を超え2900kg/個以下					
時間的制約の有無		: 時間的制約:無					
作業時間帯		: 標準					
基礎碎石施工の有無		: 基礎碎石あり					
基礎碎石の種類		: 再生碎石 RC-40					
基礎・底部コンクリートの規格		: 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下					
小型車加算の有無		: 小型車加算:無					

名称・規格・条件		単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無		m	10			
自由勾配側溝		個	5			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下		m ³	0.66			基礎コンクリート
再生砕石 RC-40		m ³	1.1			
諸雑費		式	1			
		(10	m 当り)
		(1	m 当り)
*** 施工条件 ***						
規格(標準用)		: 上記以外				
規格・仕様		: L=2000 2000を超え2900kg/個以下				
時間的制約の有無		: 時間的制約:無				
作業時間帯		: 標準				
基礎砕石施工の有無		: 基礎砕石あり				
基礎砕石の種類		: 再生砕石 RC-40				
基礎・底部コンクリートの規格		: 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下				
小型車加算の有無		: 小型車加算:無				

単価表 第 60号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額:

内容: L=2000 2000を超え2900kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下

1 m 当り

単価表 第 61号		自由勾配側溝		単価表		(10)	
金額 :		内容 : L=2000 2000を超え2900kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下		1 m 当り			
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無	m	10					
自由勾配側溝	個	5					
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.66			基礎コンクリート		
再生碎石 RC-40	m ³	1.1					
諸雑費	式	1					
	(10		m 当り)		
	(1		m 当り)		
*** 施工条件 ***							
規格(標準用)		: 上記以外					
規格・仕様		: L=2000 2000を超え2900kg/個以下					
時間的制約の有無		: 時間的制約:無					
作業時間帯		: 標準					
基礎碎石施工の有無		: 基礎碎石あり					
基礎碎石の種類		: 再生碎石 RC-40					
基礎・底部コンクリートの規格		: 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下					
小型車加算の有無		: 小型車加算:無					

単価表 第 62号 自由勾配側溝 単価表 (10) 金額 : 内容 : L=2000 2000を超え2900kg/個以下 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 1 m 当り					
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無	m	10			
自由勾配側溝 暗渠B500-H1800-L1000	個	10			
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.66			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m ³	1.1			
諸雑費	式	1			
	(10	m 当り)
	(1	m 当り)

名称・規格・条件		単位	数量	単価	金額	摘要
単価表 第 63号 横断・転落防止柵設置工 単価表 (1) 金額： 内容：コンクリート建込，ビーム式，支柱間隔3m，H=1,100 センタータイプ 塗装，週休2日補正：無 1 m 当り						
横断・転落防止柵設置工(市場単価)		m	1			
コンクリート建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m						
転落防止柵(構造物用)		m	1			
@3mH=1.10mタイプ 4本 センタータイプ 塗装						
諸雑費		式	1			
		(1	m 当り)
*** 施工条件 *** 施工区分 : コンクリート建込 防護柵の種類 : ビーム式						
支柱間隔 : 支柱間隔3m 材料区分 : H=1,100 センタータイプ 塗装 施工規模 : 100m以上						
時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:無						

名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:無		m	1,000			
路面標示用塗料 溶融 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15~18% 3種1号 JIS K 5665		kg	570			[1]
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm) JIS R 3301		kg	25			[1]
接着用プライマー 区画線用 比重0.9		kg	25			[1]
軽油 一般用 バトロール給油		リットル	44			[1]
諸雑費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計		式	1			
		(1,000	m 当り)
		(1	m 当り)
*** 施工条件 ***						
施工区分		: 溶融式・手動				
規格・仕様		: 実線 15cm				
時間的制約の有無		: 時間的制約:無				
作業時間帯		: 標準				
塗布厚		: 塗布厚1.5mm				

単価表 第 64号

区画線設置

単価表

(1,000)

金額:

内容: 溶融式・手動, 実線 15cm, ガラスビーズ含有量15~18%, 白, アスファルト舗装用, しない<標準>(全ての費用)

1 m 当り

名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装区分 : 上記以外 供用区分 : 供用区間 塗料規格(熔融式) : ガラスビーズ含有量15~18%						
塗料区分 : 白 プライマー規格 : アスファルト舗装用 1日未満の作業の適用(費用の内訳) : しない<標準>(全ての費用)						

単価表 第 64号

区画線設置

単価表

(1,000)

金額 :

内容 : 熔融式・手動 , 実線 15cm , ガラスビーズ含有量15~18% , 白 , アスファルト舗装用 , しない<標準>(全ての費用)

1 m 当り

単価表 第 65号		区画線設置		単価表		(1,000)	
金額：		内容：融融式・手動，矢印・記号・文字 15cm換算，ガラスビーズ含有量15～18%，白，アスファルト舗装用，しななく標準		1 m 当り			
		>(全ての費用)					
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 [融融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:無	m	1,000					
路面標示用塗料 融融 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18% 3種1号 JIS K 5665	kg	570			[1]		
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm) JIS R 3301	kg	25			[1]		
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	kg	25			[1]		
軽油 一般用 バトロール給油	リットル	110			[1]		
諸雑費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1					
	(1,000		m 当り)		
	(1		m 当り)		
*** 施工条件 ***							
施工区分		: 融融式・手動					
規格・仕様		: 矢印・記号・文字 15cm換算					
時間的制約の有無		: 時間的制約:無					
作業時間帯		: 標準					
塗布厚		: 塗布厚1.5mm					

名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装区分 : 上記以外 供用区分 : 供用区間 塗料規格(熔融式) : ガラスビーズ含有量15~18%						
塗料区分 : 白 プライマー規格 : アスファルト舗装用 1日未満の作業の適用(費用の内訳) : しない<標準>(全ての費用)						

単価表 第 65号

区画線設置

単価表

(1,000)

金額 :

内容 : 熔融式・手動 , 矢印・記号・文字 15cm換算 , ガラスビーズ含有量15~18% , 白 , アスファルト舗装用 , しない<標準>(全ての費用)

1 m 当り

単価表 第 66号		区画線設置		単価表		(1,000)	
金額 :		内容 : 熔融式・手動 , 矢印・記号・文字 15cm換算 , 未供用区間 , ガラスビーズ含有量15~18% , 白 , アスファルト舗装用 ,		1 m 当り			
		しない<標準>(全ての費用)					
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 [熔融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:無	m	1,000					
路面標示用塗料 熔融 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15~18% 3種1号 JIS K 5665	kg	570			[1]		
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm) JIS R 3301	kg	25			[1]		
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	kg	25			[1]		
軽油 一般用 バトロール給油	リットル	100			[1]		
諸雑費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1					
	(1,000		m 当り)		
	(1		m 当り)		
*** 施工条件 ***							
施工区分		: 熔融式・手動					
規格・仕様		: 矢印・記号・文字 15cm換算					
時間的制約の有無		: 時間的制約:無					
作業時間帯		: 標準					
塗布厚		: 塗布厚1.5mm					

名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人	1.7			
特殊作業員		人	1.7			
普通作業員		人	5.1			
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・標準型] 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型(第1次)		時間	11			
諸雑費		式	1			
		(100	m 当り)
		(1	m 当り)
*** 施工条件 ***						
掘削深		: 掘削深1.5m以下				
施工区分		: 両側施工				
バックホウの規格		: 山積0.45m3・2.9t吊				

単価表 第 67号

軽量鋼矢板建込工

単価表

(100)

金額:

内容: 掘削深1.5m以下, 両側施工, 山積0.45m3・2.9t吊

1 m 当り

名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人	2			
特殊作業員		人	2			
普通作業員		人	6			
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・標準型] 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型(第1次)		時間	11.6			
諸雑費		式	1			
		(100	m 当り)
		(1	m 当り)
*** 施工条件 ***						
掘削深		: 掘削深2.0m以下				
施工区分		: 両側施工				
バックホウの規格		: 山積0.45m3・2.9t吊				

単価表 第 68号

軽量鋼矢板建込工

単価表

(100)

金額 :

内容 : 掘削深2.0m以下 , 両側施工 , 山積0.45m3・2.9t吊

1 m 当り

名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人	2.4			
特殊作業員		人	2.4			
普通作業員		人	7.2			
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・標準型] 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型(第1次)		時間	12.5			
諸雑費		式	1			
		(100	m 当り)
		(1	m 当り)
*** 施工条件 ***						
掘削深		: 掘削深2.5m以下				
施工区分		: 両側施工				
バックホウの規格		: 山積0.45m3・2.9t吊				

単価表 第 69号

軽量鋼矢板建込工

単価表

(100)

金額 :

内容 : 掘削深2.5m以下 , 両側施工 , 山積0.45m3・2.9t吊

1 m 当り

名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人	0.9			
特殊作業員		人	0.9			
普通作業員		人	2.7			
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・標準型] 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型(第1次)		時間	5.7			
諸雑費		式	1			
		(100	m 当り)
		(1	m 当り)
<p>*** 施工条件 ***</p> <p>掘削深 : 掘削深1.5m以下 施工区分 : 両側施工</p> <p>引抜き機種 : バックホウ バックホウ規格 : 山積0.45m3</p>						

単価表 第 70号

軽量鋼矢板引抜き工

単価表

(100)

金額 :

内容 : 掘削深1.5m以下 , 両側施工 , バックホウ , 山積0.45m3

1 m 当り

単価表 第 71号 軽量鋼矢板引抜工 単価表 (100) 金額： 内容：掘削深2.0m以下，両側施工，バックホウ，山積0.45m3 1 m 当り					
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.9			
特殊作業員	人	0.9			
普通作業員	人	2.7			
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・標準型] 山積0.45m3 2.9t吊 排出カース対策型(第1次)	時間	6.2			
諸雑費	式	1			
	(100	m 当り)
	(1	m 当り)
*** 施工条件 *** 掘削深 : 掘削深2.0m以下 施工区分 : 両側施工 引抜工機種 : バックホウ バックホウ規格 : 山積0.45m3					

単価表 第 72号 軽量鋼矢板引抜工 単価表 (100)					
金額 : 内容 : 掘削深2.5m以下, 両側施工, ハックホ, 山積0.45m3 1 m 当り					
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.9			
特殊作業員	人	0.9			
普通作業員	人	2.7			
ハックホ[クローラ型・クレーン機能付き・標準型] 山積0.45m3 2.9t吊 排出カス対策型(第1次)	時間	6.5			
諸雑費	式	1			
	(100	m 当り)
	(1	m 当り)
*** 施工条件 *** 掘削深 : 掘削深2.5m以下 施工区分 : 両側施工 引抜工機種 : ハックホ ハックホ規格 : 山積0.45m3					

名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人	1.1			
特殊作業員		人	1.1			
普通作業員		人	3.3			
諸雑費		式	1			
		(100	m 当り)
		(1	m 当り)
*** 施工条件 *** 施工区分 : 設置撤去 設置段数 : 1段(2.0m以下)						
切梁材の種類		: 水圧式ハイブリット				

単価表 第 73号

土留支保工(軽量金属支保工)

単価表

(100)

金額 :

内容 : 設置撤去 , 1段(2.0m以下) , 水圧式ハイブリット

1 m 当り

名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人	2.2			
特殊作業員		人	2.2			
普通作業員		人	6.6			
諸雑費		式	1			
		(100	m 当り)
		(1	m 当り)
*** 施工条件 *** 施工区分 : 設置撤去 設置段数 : 2段(3.5m以下)						
切梁材の種類		: 水圧式ハイブリット				

単価表 第 74号

土留支保工(軽量金属支保工)

単価表

(100)

金額 :

内容 : 設置撤去 , 2段(3.5m以下) , 水圧式ハイブリット

1 m 当り

単価表 第 75号 軽量鋼矢板賃料(t当り) 単価表 (1) 金額： 内容：軽量鋼矢板2型，供用日数27日，修理費及び損耗費あり，1回使用，補助工法なし 1 t 当り					
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料(t) 軽量矢板2型，供用日数27日	t	1.0			単価表 第 76 号
修理費及び損耗費	t	1.0			(n+1)/2
諸雑費	式	1			
	(1	t 当り)
*** 施工条件 *** 鋼矢板の種類 : 軽量鋼矢板2型 継続工事の有無 : 継続工事なし					
当該工事の供用日数 : 供用日数27日 修理費及び損耗費計上の有無 : 修理費及び損耗費あり 一現場での使用回数 : 1回使用					
補助工法の有無 : 補助工法なし 軽量鋼矢板の整備費の規格 : 軽量鋼矢板Ⅱ型					

名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼矢板 [軽量矢板] 軽量型[2型・3型] 1~3箇月		t	1			
諸雑費		式	1			
		(1	t 当り)
*** 施工条件 *** 鋼矢板の種類 : 軽量矢板2型 供用日数 : 供用日数27 日						

単価表 第 76号

軽量鋼矢板賃料(t)

単価表

(1)

金額 :

内容 : 軽量矢板2型 , 供用日数27 日

1 t 当り

単価表 第 77号 ホン普 運転工 単価表 (1) 金額 : 内容 : 作業時 , 発動発電機 , 1 台 1 日 当り					
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	人	0.11			[1]
普通作業員	人	0.05			[1]
工事中水中モータホン普 [普通型(潜水ホン普)] 口径50mm 全揚程5m	日	1			[1]
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA	日	1			[1]
諸雑費 18 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1		日 当り)
*** 施工条件 *** 排水方法 : 作業時 使用電源 : 発動発電機 潜水ホン普 (φ 50mm) の台数 : 1 台					

単価表 第 78号

ポンプ設置・撤去

単価表

(1)

金額：

内容：

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.5			
特殊作業員	人	0.1			
普通作業員	人	2.0			
バックホ運転(締切排水工)	日	0.5			
諸雑費	式	1			
	(1	箇所 当り)

名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人	1.0			
諸雑費		式	1			
		(1	人 当り)
*** 施工条件 *** 勤務時間帯 : 昼間勤務						

単価表 第 80号

交通誘導警備員B

単価表

(1)

金額 :

内容 :

1 人 当り

単価表 第 81号 仮設材等運搬 単価表 (1) 金額： 内容：12m以内，10kmまで，往復 1 t 当り					
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬(基本運賃料金) 12m以内，10kmまで	t	1			単価表 第 82 号
諸雑費	式	1			
	(1	t 当り)
*** 施工条件 *** 仮設材等の製品長 : 12m以内 片道運搬距離 : 10kmまで					
深夜早朝(22:00~5:00)割増の有無 : 深夜早朝割増:無 運搬区分 : 往復					

名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼材運送10kmまで 製品長12m以内		t	1			
諸雑費		式	1			
		(1	t 当り)
*** 施工条件 *** 仮設材等の製品長 : 12m以内 片道運搬距離 : 10kmまで						

単価表 第 82号

仮設材等運搬(基本運賃料金)

単価表

(1)

金額 :

内容 : 12m以内 , 10kmまで

1 t 当り

名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の積込み, 取卸し費 積込み, 取卸し(往復分)		t	1			
諸雑費		式	1			
		(1	t 当り)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 積込み, 取卸し(往復分)						

単価表 第 83号

積込み, 取卸し費(仮設材等)

単価表

(1)

金額 :

内容 : 積込み, 取卸し(往復分)

1 t 当り

単価表 第 84号 伐採木等運搬 単価表 (1) 金額 : 内容 : 往復運搬距離L=19.8 km, 2t積級 1 台 当り					
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転(伐採木等運搬) 2t積級	時間	0.66			
諸雑費	式	1			
	(1	台 当り)
*** 施工条件 *** 往復運搬距離 : 往復運搬距離L=19.8 km ダンプトラックの規格 : 2t積級					
タイヤ損耗条件 : 良好					

諸経費計算情報

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
単価適用地区	高知土木事務所 1 地区(南部地区)
工種区分	道路改良工事
I C T補正 (3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理)	補正しない
技術者間接費の計上有無	計上しない
機器単体費の計上有無	計上しない
施工地域・工事場所区分の補正 (共通仮設費)	市街地 (DID補正) (1) - 3
除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正	補正しない
施工地域・工事場所区分の補正 (現場管理費)	市街地 (DID補正) (1) - 3
堤頂20mの補正	補正しない
緊急工事の補正	補正しない
前払金支出割合	35%を超える (1.00)
契約保証に係る補正	金銭的保証
工事価格まるめ区分	万円まるめ
諸経費等率指定	率指定しない
現場環境改善費の計上有無	計上しない

公表単価一覧表

名称・規格1・規格2	単位	単価	摘要
アンボンドPC鋼より線 φ12.7mm, L=4.5m(余長含む), 切断加工費含む	本	3,600	明細表 第5号 見積単価
アンボンドPC鋼より線 φ12.7mm, L=9.2m(余長含む), 切断加工費含む	本	7,400	明細表 第5号 見積単価
アンボンドPC鋼より線 φ12.7mm, L=11.2m(余長含む), 切断加工費含む	本	9,000	明細表 第5号 見積単価
定着金具 アンカープレート90×90, グリップ φ12.7mm用	組	3,400	明細表 第5号 見積単価
プレキャスト集水桝(桝本体+蓋) 300×600×600, T-25, ボルト固定, 並目 NK桝2型同等品以上	基	137,700	明細表 第7号 見積単価
プレキャスト集水桝(桝本体+蓋) 300×600×800, T-25, ボルト固定, 並目 NK桝2型同等品以上	基	153,100	明細表 第7号 見積単価
プレキャスト集水桝(桝本体+蓋) 300×600×1000, T-25, ボルト固定, 並目 NK桝2型同等品以上	基	162,400	明細表 第7号 見積単価
鋼製グレーチング桝用 500×500, T-14, ボルト固定, 並目, 滑り止め	組		明細表 第7号 R6.5建設物価P.276
鋼製グレーチング桝用 600×600, T-14, ボルト固定, 並目, 滑り止め	組		明細表 第7号 R6.5建設物価P.276
鋼製グレーチング桝用 600×600, T-14, ボルト固定, 細目, 滑り止め	組		明細表 第7号 R6.5建設物価P.277

公表単価一覧表

名称・規格1・規格2	単位	単価	摘要
鋼製グレーチング柵用 1000×1000(2分割), T-14, ボルト固定, 並目, 滑り止め	組		明細表 第7号 R6.5建設物価P.276
削孔費及び製品加工費 管渠型側溝, φ200程度	箇所	12,000	明細表 第11号 見積単価
路盤紙敷設 クラフト紙	m ²	96	明細表 第15号 見積単価
溶接金網敷設 スパー入, 丸鉄線溶接金網 φ6×150×150	m ²	1,150	明細表 第15号 見積単価
不陸整正 補足材なし, W=1.4m未満	m ²	620	明細表 第15号 見積単価
不陸整正 補足材なし, W=1.4m以上3.0m以下	m ²	422	明細表 第17号 ほか 見積単価
視覚障がい者誘導標示 透水性(開粒)舗装, 新設舗装面	m	13,220	明細表 第18号 見積単価
視覚障がい者誘導用シート 密粒度舗装用, 仮設	m	6,161	明細表 第18号 見積単価
水圧ホース(基本料) アクリル製 調整長770~1300	本		明細表 第19号 R6.5建設物価P.819

公表単価一覧表

名称・規格1・規格2	単位	単価	摘要
水圧ホース(基本料) 7M製 調整長2000~2700	本		明細表 第19号 R6.5建設物価P.819
水圧ホース(基本料) 7M製 調整長2600~3100	本		明細表 第19号 R6.5建設物価P.819
水圧ホース(賃料) 7M製 調整長770~1300	本・日		明細表 第19号 R6.5建設物価P.819
水圧ホース(賃料) 7M製 調整長2000~2700	本・日		明細表 第19号 R6.5建設物価P.819
水圧ホース(賃料) 7M製 調整長2600~3100	本・日		明細表 第19号 R6.5建設物価P.819
簡易支持力試験 試験費,分析費,出張費等諸経費を含む,10点採取	箇所	116,000	明細表 第29号 対象外 見積単価
自由勾配側溝 標準B300-H300-L1000	個	11,400	単価表 第6号 見積単価
自由勾配側溝 標準B300-H400-L1000	個	14,000	単価表 第10号 見積単価
自由勾配側溝 標準B300-H500-L1000	個	15,900	単価表 第14号 見積単価
自由勾配側溝 標準B300-H600-L1000	個	19,500	単価表 第18号 見積単価

公 表 単 価 一 覧 表

名称・規格1・規格2	単 位	単 価	摘 要
自由勾配側溝 標準B300-H800-L1000	個	26,600	単価表 第25号 見積単価
自由勾配側溝 標準B300-H900-L1000	個	29,600	単価表 第29号 見積単価
自由勾配側溝 標準B300-H1000-L1000	個	35,300	単価表 第33号 見積単価
自由勾配側溝 標準B300-H1100-L1000	個	38,300	単価表 第36号 見積単価
自由勾配側溝 暗渠B300-H300-L1000	個	33,100	単価表 第8号 見積単価
自由勾配側溝 暗渠B300-H400-L1000	個	38,900	単価表 第12号 見積単価
自由勾配側溝 暗渠B300-H500-L1000	個	45,500	単価表 第16号 見積単価
自由勾配側溝 暗渠B300-H600-L1000	個	51,600	単価表 第20号 見積単価
自由勾配側溝 暗渠B300-H700-L1000	個	57,900	単価表 第23号 見積単価
自由勾配側溝 暗渠B300-H800-L1000	個	64,100	単価表 第27号 見積単価

公 表 単 価 一 覧 表

名称・規格1・規格2	単 位	単 価	摘 要
自由勾配側溝 暗渠B300-H900-L1000	個	71,300	単価表 第31号 見積単価
自由勾配側溝 暗渠B300-H1100-L1000	個	83,900	単価表 第38号 見積単価
自由勾配側溝 暗渠B300-H1200-L1000	個	90,400	単価表 第40号 見積単価
自由勾配側溝 暗渠B300-H1300-L1000	個	96,800	単価表 第42号 見積単価
自由勾配側溝 標準B300-H1000-L2000	個	50,500	単価表 第32号 見積単価
自由勾配側溝 標準B300-H1100-L2000	個	54,600	単価表 第35号 見積単価
自由勾配側溝 標準B300-H1200-L2000	個	62,600	単価表 第39号 見積単価
自由勾配側溝 標準B300-H1300-L2000	個	67,200	単価表 第41号 見積単価
自由勾配側溝 暗渠B300-H300-L2000	個	28,600	単価表 第7号 見積単価
自由勾配側溝 暗渠B300-H400-L2000	個	32,900	単価表 第11号 見積単価

公 表 単 価 一 覧 表

名称・規格1・規格2	単 位	単 価	摘 要
自由勾配側溝 暗渠B300-H500-L2000	個	38,000	単価表 第15号 見積単価
自由勾配側溝 暗渠B300-H600-L2000	個	42,600	単価表 第19号 見積単価
自由勾配側溝 暗渠B300-H700-L2000	個	47,400	単価表 第22号 見積単価
自由勾配側溝 暗渠B300-H800-L2000	個	52,100	単価表 第26号 見積単価
自由勾配側溝 暗渠B300-H900-L2000	個	57,800	単価表 第30号 見積単価
自由勾配側溝 暗渠B300-H1000-L2000	個	62,500	単価表 第34号 見積単価
自由勾配側溝 暗渠B300-H1100-L2000	個	67,400	単価表 第37号 見積単価
自由勾配側溝 標準B500-H1100-L1000	個	43,000	単価表 第46号 見積単価
自由勾配側溝 暗渠B500-H1100-L1000	個	112,700	単価表 第47号 見積単価
自由勾配側溝 暗渠B500-H1200-L1000	個	120,200	単価表 第49号 見積単価

公 表 単 価 一 覧 表

名称・規格1・規格2	単 位	単 価	摘 要
自由勾配側溝 暗渠B500-H1500-L1000	個	159,900	単価表 第56号 見積単価
自由勾配側溝 暗渠B500-H1600-L1000	個	168,700	単価表 第58号 見積単価
自由勾配側溝 暗渠B500-H1800-L1000	個	186,300	単価表 第62号 見積単価
自由勾配側溝 標準B500-H1500-L2000	個	100,800	単価表 第54号 見積単価
自由勾配側溝 標準B500-H1600-L2000	個	105,300	単価表 第57号 見積単価
自由勾配側溝 標準B500-H1700-L2000	個	111,600	単価表 第59号 見積単価
自由勾配側溝 標準B500-H1800-L2000	個	117,000	単価表 第61号 見積単価
自由勾配側溝 暗渠B500-H1300-L2000	個	95,300	単価表 第51号 見積単価
自由勾配側溝 暗渠B500-H1400-L2000	個	100,400	単価表 第53号 見積単価
自由勾配側溝 暗渠B500-H1500-L2000	個	122,400	単価表 第55号 見積単価

公表単価一覧表

名称・規格1・規格2	単位	単価	摘要
自由勾配側溝 暗渠B500-H1700-L2000	個	135,000	単価表 第60号 見積単価
修理費及び損耗費	t	16,500	単価表 第75号 (n+1)/2
ボックスカルバート	個	180,704	施工P 第22号 見積単価
暗渠排水管 φ500高密度ポリエチレン管,タプル構造	m		施工P 第32号 ほか 県単価
プレキャスト擁壁	個	400,746	施工P 第40号 見積単価
側溝 300×300×2000 DOB 300A同等品	m		施工P 第47号 県単価
側溝 300×300×2000 グレーチング付 DOB 300A同等品	m		施工P 第48号 県単価
暗渠排水管 塩ビ管VP150×165×8.9mm	m		施工P 第49号 県単価
碎石 再生砂,水締め	m ³		施工P 第50号 県単価
歩車道境界ブロック 乗入部(横断歩行者用) 198/205×70×500mm	個	3,400	施工P 第53号 見積単価

公表単価一覧表

名称・規格1・規格2	単位	単価	摘要
歩車道境界ブロック 乗入部(自転車帯用) 200/210×50/70×600mm	個	2,500	施工P 第54号 見積単価
歩車道境界ブロック (摺付用) 198/200×205×50/70×250mm	個	3,700	施工P 第55号 見積単価
材料費 ステンレス製上下式, φ114.3×H700	本	88,200	施工P 第56号 見積単価
円形空洞型枠 φ100×2.7×4000, 紙製	m	262	施工P 第58号 見積単価
フィルター材 再生砂	m ³		施工P 第66号 県単価
路盤材 再生碎石 RC-30	m ³		施工P 第67号 県単価

数量総括表

認証(都市再生区画整理事業)

名称	規格	数量	計上数量	単位	備考
構造物撤去工					
舗装版切断	アスファルト舗装版,15cm以下	196.80	200	m	
汚泥吸排車運搬	L=10.0km ,DID区間有り	0.17	0.2	m3	
処分料	カッター汚泥 汚泥-3	0.24	0.2	t	
舗装版破碎	アスファルト舗装版,障害無し,騒音振動対策必要,15cm以下,積込作業有り	915.00	920	m ²	
殻運搬	舗装版破碎,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,DID区間有り,4.0km以下	38.70	39	m3	
処分料	再資源化施設(As) 再生骨材-1	38.70	39	m3	
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,低騒音・低振動対策あり	40.34	40	m3	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,DID区間有り,5.7km以下	40.34	40	m3	
処分料	再資源化施設(無筋コンクリート) 再生骨材-1	40.34	40	m3	
構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,低騒音・低振動対策あり	53.46	53	m3	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,DID区間有り,5.7km以下	53.46	53	m3	
処分料	再資源化施設(鉄筋コンクリート) 再生骨材-1	53.46	53	m3	
現場発生品及び支給品 積込・荷卸	クレーン装置付4~4.5t級,吊能力2.9t	0.51	0.51	t	鋼材積込み・ 荷卸し費用
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4~4.5t級,吊能力2.9t,DID区間有り,7.0km以下	0.51	0.51	t	鋼材運搬費
スクラップ	ヘビィー H1	0.51	0.51	t	
転落防止柵撤去	コンクリート建込撤去,ビーム式,支柱間隔 3m, 週休2日補正:無	57.90	58	m	
土工:道路土工					
掘削(94K)	土砂,オープンカット,押土無し,障害無し,5,000m3未満	159.8	160	m3	
床掘り(14K-1)	土砂,標準,土留無し,障害無し	681.1	680	m3	
床掘り(14K-1)	土砂,標準,切梁腹起式,障害有り	179.4	180	m3	
床掘り(14K-2)	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,土留無し,障害無し	684.0	680	m3	
床掘り(14K-2)	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,切梁腹起式,障害有り	25.9	26	m3	
床掘り(14K-3)	土砂,上記以外(小規模)	12.3	12	m3	
埋戻し(B4-C)	最大埋戻幅1m以上4m未満	574.2	570	m3	
埋戻し(B4-D)	最大埋戻幅1m未満	451.1	450	m3	
路床盛土(BV1)	4.0m以上,10,000m3未満,障害無し	345.9	350	m3	
路床盛土(BV2)	2.5m以上4.0m未満	180.4	180	m3	
路床盛土(BV3, BV4)	2.5m未満	90.6	91	m3	
路体(築堤)盛土(BV6)	2.5m以上4.0m未満	19.0	19	m3	
路体(築堤)盛土(BV7)	2.5m未満	5.1	5	m3	
基面整正:床均し(T)		803.7	800	m ²	
排水構造物工:側溝工(W300)					
自由勾配側溝	標準 B300-H300-L2000,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	132.21	132	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
目田勾配側溝 標準B300-H300-L1000	L=2000 1000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	1.00	1	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
目田勾配側溝 暗渠B300-H300-L2000	L=2000 1000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	1.07	1	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
目田勾配側溝 暗渠B300-H300-L1000	L=2000 1000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	7.38	7	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
自由勾配側溝	標準 B300-H400-L2000,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	289.03	289	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
目田勾配側溝 標準B300-H400-L1000	L=2000 1000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	7.02	7	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
目田勾配側溝 暗渠B300-H400-L2000	L=2000 1000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	10.15	10	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
目田勾配側溝 暗渠B300-H400-L1000	L=2000 1000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	15.06	15	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m

数量総括表

認証(都市再生区画整理事業)

名称	規格	数量	計上数量	単位	備考
自由勾配側溝	標準 B300-H500-L2000,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	168.03	168	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
目田勾配側溝	L=2000 1000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	2.01	2	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
標準B300-H500-L1000	L=2000 1000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	3.41	3	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
自由勾配側溝	L=2000 1000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	3.62	4	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
目田勾配側溝	標準 B300-H600-L2000,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	33.13	33	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
目田勾配側溝	L=2000 1000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	3.01	3	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
標準B300-H600-L1000	L=2000 1000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	4.56	5	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
自由勾配側溝	L=2000 1000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	2.85	3	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
目田勾配側溝	標準 B300-H700-L2000,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	13.45	13	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
目田勾配側溝	L=2000 1000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	0.60	0.6	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
標準B300-H700-L1000	L=2000 1000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	0.56	0.6	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
自由勾配側溝	標準 B300-H800-L2000,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	15.77	16	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
目田勾配側溝	L=2000 1000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	1.00	1	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
標準B300-H800-L1000	L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	2.50	3	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
自由勾配側溝	L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	0.60	0.6	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
目田勾配側溝	標準 B300-H900-L2000,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	34.05	34	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
目田勾配側溝	L=2000 1000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	1.00	1	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
標準B300-H900-L1000	L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	3.34	3	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
自由勾配側溝	L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	2.84	3	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
目田勾配側溝	L=2000 1000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	20.03	20	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
標準B300-H1000-L2000	L=2000 1000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	2.01	2	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
自由勾配側溝	L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	3.64	4	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
目田勾配側溝	L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	12.02	12	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
標準B300-H1100-L2000	L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	1.00	1	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
自由勾配側溝	L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	1.26	1	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
目田勾配側溝	L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	0.59	0.6	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
標準B300-H1100-L1000	L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	3.90	4	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
自由勾配側溝	L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	1.34	1	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
目田勾配側溝	L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	8.01	8	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
標準B300-H1300-L2000	L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	1.08	1	m	基礎砕石:0.60m3/10m 基礎コン:0.28m3/10m
自由勾配側溝	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	25.57	26	m3	
生コンクリート	据付,40kg/枚以下	83.00	83	枚	
蓋版	車道用 細目 幅300 1m用 嵩上げ	17.00	17	枚	
鋼製グレーチング 自由勾配側溝用	車道用 幅300 1m用 嵩上げ	66.00	66	枚	
鋼製グレーチング 自由勾配側溝用	据付,40を超え170kg/枚以下	586.00	586	枚	
蓋版	車道用 呼び名300 L=500mm	586.00	586	枚	
側溝蓋 自由勾配側溝用	排水構造物工:側溝工(W500)				
自由勾配側溝	標準 B500-H1100-L2000,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	9.76	10	m	基礎砕石:0.92m3/10m 基礎コン:0.62m3/10m
目田勾配側溝	L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	1.00	1	m	基礎砕石:0.92m3/10m 基礎コン:0.62m3/10m
標準B500-H1100-L1000	L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	0.57	0.6	m	基礎砕石:0.92m3/10m 基礎コン:0.62m3/10m
自由勾配側溝	L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下				

数量総括表

認証(都市再生区画整理事業)

名称	規格	数量	計上数量	単位	備考
自由勾配側溝	標準 B500-H1200-L2000 ,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	13.52	14	m	基礎碎石 :0.92m3/10m 基礎コン :0.62m3/10m
目田勾配側溝	L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	1.43	1	m	基礎碎石 :0.92m3/10m 基礎コン :0.62m3/10m
暗渠B500-H1200-L1000	標準 B500-H1300-L2000 ,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	14.02	14	m	基礎碎石 :0.92m3/10m 基礎コン :0.62m3/10m
自由勾配側溝	L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	1.02	1	m	基礎碎石 :0.92m3/10m 基礎コン :0.62m3/10m
目田勾配側溝	標準 B500-H1400-L2000 ,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	14.02	14	m	基礎碎石 :0.92m3/10m 基礎コン :0.62m3/10m
暗渠B500-H1400-L2000	L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	1.02	1	m	基礎碎石 :0.92m3/10m 基礎コン :0.62m3/10m
自由勾配側溝	L=2000 2000を超え2900kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	4.00	4	m	基礎碎石 :0.92m3/10m 基礎コン :0.62m3/10m
目田勾配側溝	標準B500-H1500-L2000	9.76	10	m	基礎碎石 :0.92m3/10m 基礎コン :0.62m3/10m
暗渠B500-H1500-L2000	L=2000 2000を超え2900kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	0.69	0.7	m	基礎碎石 :0.92m3/10m 基礎コン :0.62m3/10m
自由勾配側溝	L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	14.02	14	m	基礎碎石 :0.92m3/10m 基礎コン :0.62m3/10m
目田勾配側溝	L=2000 2000を超え2900kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	1.00	1	m	基礎碎石 :0.92m3/10m 基礎コン :0.62m3/10m
暗渠B500-H1600-L1000	L=2000 2000を超え2900kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	12.03	12	m	基礎碎石 :0.92m3/10m 基礎コン :0.62m3/10m
自由勾配側溝	L=2000 2000を超え2900kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	2.96	3	m	基礎碎石 :0.92m3/10m 基礎コン :0.62m3/10m
暗渠B500-H1700-L2000	L=2000 2000を超え2900kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	5.76	6	m	基礎碎石 :0.92m3/10m 基礎コン :0.62m3/10m
自由勾配側溝	L=2000 2000を超え2900kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	0.71	0.7	m	基礎碎石 :0.92m3/10m 基礎コン :0.62m3/10m
暗渠B500-H1800-L1000	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	5.73	6	m3	
生コンクリート	据付 ,40を超え170kg/枚以下	10.00	10	枚	
鋼製グレーチング 自由勾配側溝用	車道用 幅500 1m用 嵩上げ	10.00	10	枚	
蓋版	据付 ,40を超え170kg/枚以下	75.00	75	枚	
側溝蓋 自由勾配側溝用	車道用 呼び名500 L=500mm	75.00	75	枚	
排水構造物工:函渠工					
ボックスカルパート	据付 ,2.0m/個 ,0<B≤1.25 0<H≤1.25 ,基礎碎石+均しコンクリート,縦締め有り, 標準	22.66	23	m	
アンボンドPC鋼より線	φ 12.7mm, L=4.5m(余長含む), 切断加工費含む	4.00	4	本	
アンボンドPC鋼より線	φ 12.7mm, L=9.2m(余長含む), 切断加工費含む	4.00	4	本	
アンボンドPC鋼より線	φ 12.7mm, L=11.2m(余長含む), 切断加工費含む	4.00	4	本	
定着金具	アンカープレート90×90, グリップ φ 12.7mm用	24.00	24	組	
型枠	一般型枠 , 小型構造物	0.70	0.7	m ²	
コンクリート	小型構造物 ,バックホウ打設 ,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 , 現場内小運搬無し,小型車加算無し	0.11	0.1	m3	
排水構造物工:管渠工					
鉄筋コンクリート台付管	据付 ,300mm ,2.00 m/個,1種管	12.51	13	m	
鉄筋コンクリート台付管	据付 ,350mm ,2.00 m/個,1種管	4.25	4	m	
鉄筋コンクリート台付管	据付 ,450mm ,2.00 m/個,1種管	3.50	4	m	
鉄筋コンクリート台付管	据付 ,500mm ,2.00 m/個,1種管	5.00	5	m	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ,人力打設 ,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 , 一般養生 ,現場内小運搬無し,小型車加算無し	1.34	1	m3	
型枠	一般型枠 ,均しコンクリート	5.05	5	m ²	
モルタル練(敷モルタル)	高炉	0.17	0.2	m3	
暗渠排水管	据付 ,波状管及び網状管, 450~600mm, 継手材料要, 高密度ポリエチレン管 φ 500(ダブル構造)	5.00	5	m	
暗渠排水管	据付・撤去, 波状管及び網状管, 450~600mm, 継手材料要, 高密度ポリエチレン管 φ 500(ダブル構造)	16.00	16	m	
排水構造物工:集水樹工					
プレキャスト集水樹(材料費除く)	据付 ,200kg/基を超え400kg/基以下,基礎碎石有り	8.00	8	基	
コンクリート	小型構造物 ,人力打設 ,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 , 現場内小運搬無し,小型車加算無し	0.27	0.3	m3	

数量総括表

認証(都市再生区画整理事業)

名称	規格	数量	計上数量	単位	備考
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下,一般養生,現場内小運搬無し,小型車加算無し	0.38	0.4	m3	
型枠	一般型枠,均しコンクリート	1.34	1	m ²	
プレキャスト集水桝(桝本体+蓋)	300×600×600,T-25,ボルト固定,並目NK桝2型同等品以上	4.00	4	基	
プレキャスト集水桝(桝本体+蓋)	300×600×800,T-25,ボルト固定,並目NK桝2型同等品以上	1.00	1	基	
プレキャスト集水桝(桝本体+蓋)	300×600×1000,T-25,ボルト固定,並目NK桝2型同等品以上	3.00	3	基	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉)W/C=60%以下,0.58m3を超え0.61m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭),小型車加算無し	2.00	2	箇所	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉)W/C=60%以下,0.61m3を超え0.65m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭),小型車加算無し	2.00	2	箇所	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉)W/C=60%以下,0.82m3を超え0.87m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭),小型車加算無し	3.00	3	箇所	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉)W/C=60%以下,1.70m3を超え1.80m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭),小型車加算無し	1.00	1	箇所	
蓋版	据付,40kg/枚以下	3.00	3	枚	
蓋版	据付,40を超え170kg/枚以下	6.00	6	枚	
鋼製グレーチング 桝用	500×500,T-14,ボルト固定,並目,滑り止め	3.00	3	組	
鋼製グレーチング 桝用	600×600,T-14,ボルト固定,並目,滑り止め	3.00	3	組	
鋼製グレーチング 桝用	600×600,T-14,ボルト固定,細目,滑り止め	1.00	1	組	
鋼製グレーチング 桝用	1000×1000(2分割),T-14,ボルト固定,並目,滑り止め	1.00	1	組	
足掛金物	295×150×φ16以上SUS403同等品,芯材ステンレス完全樹脂被覆	20.00	20	個	
擁壁工:L型擁壁工					
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下,基礎砕石有り,均しコンクリート有り,標準	44.76	44.8	m	
型枠	一般型枠,小型構造物	2.25	2	m ²	
コンクリート	小型構造物,人力打設,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下,一般養生,現場内小運搬無し,小型車加算無し	0.79	0.8	m3	
裏込砕石	再生クワッシュラン RC-40	21.49	21	m3	
型枠	一般型枠,小型構造物	3.01	3	m ²	
コンクリート	小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,24-8-25(20)(高炉)W/C=55%以下,一般養生,現場内小運搬無し,小型車加算無し	0.34	0.3	m3	
埋戻し(B4-D)	最大埋戻幅1m未満	2.12	2	m3	
再生砕石	RC-40	2.54	3	m3	
型枠	一般型枠,小型構造物	0.72	0.7	m ²	
コンクリート	小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉)W/C=60%以下,一般養生,現場内小運搬無し,小型車加算無し	4.31	4	m3	
目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	0.43	0.4	m2	
擁壁工:重力式擁壁工					
重力式擁壁	平均高さ1mを超え2m未満,18-8-40(高炉)W/C=60%以下,基礎砕石有り,均しコンクリート無し,一般養生,圧送管延長無し,小型車加算無し,一般型枠	80.89	81	m3	
型枠	一般型枠,小型構造物	4.91	5	m ²	
コンクリート	小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下,一般養生,現場内小運搬無し,小型車加算無し	0.99	1	m3	
裏込砕石	再生クワッシュラン RC-40	15.54	16	m3	
埋戻し(B4-D)	最大埋戻幅1m未満	6.43	6	m3	
再生砕石	RC-40	7.72	8	m3	
コンクリート	小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉)W/C=60%以下,一般養生,現場内小運搬無し,小型車加算無し	13.03	13	m3	
目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	1.30	1	m3	
擁壁工:小型擁壁工					
小型擁壁	平均高さ0.8m以上1.0m以下,18-8-40(高炉)W/C=60%以下,基礎砕石有り,均しコンクリート無し,一般養生・特殊養生(練炭),小型車加算無し	0.72	0.7	m3	
型枠	一般型枠,小型構造物	0.43	0.4	m ²	
コンクリート	小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉)W/C=60%以下,一般養生,現場内小運搬無し,小型車加算無し	0.33	0.3	m3	

数量総括表

認証(都市再生区画整理事業)

名称	規格	数量	計上数量	単位	備考
路側工:管渠型側溝工					
管(函)渠型側溝	据付,内空200mm以上300mm以下,基礎砕石有りt=100,DOB 300A同等品	14.35	14	m	
管(函)渠型側溝	据付,内空200mm以上300mm以下,基礎砕石有りt=100,グレーチング付 DOB 300A同等品	5.00	5	m	
削孔費及び製品加工費	管渠型側溝,φ200程度	5.00	5	箇所	
路側工:雨水取付管工					
暗渠排水管	据付,直管,50~150mm,塩ビ管VPφ150	15.84	16	m	
フィルター材	再生砂,水締め	2.72	3	m ³	
路側工:縁石工					
地先境界ブロック	設置,C種(150×150×600),再生クワッチャン RC-40,18-8-5(20)(高炉)W/C=60%以下,養生工有り,小型車加算無し	15.50	16	m	
路側工:L型側溝工					
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生クワッチャン RC-40	14.26	14	m ²	
型枠	一般型枠,小型構造物	4.37	4	m ²	
コンクリート	小型構造物,人力打設,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下,一般養生,現場内小運搬無し,小型車加算無し	1.54	2	m ³	
歩車道境界ブロック(横断歩行者用)	設置,ブロック各種(600mm以下,50kg未満),1.98個/m,基礎砕石無し,均し基礎コンクリート無し,198/205×70×500,17kg/個	8.57	9	m	
歩車道境界ブロック(自転車帯用)	設置,ブロック各種(600mm以下,50kg未満),1.65個/m,基礎砕石無し,均し基礎コンクリート無し,200/210×50/70×600,17kg/個	9.69	10	m	
歩車道境界ブロック(摺付用)	設置,ブロック各種(600mm以下,50kg未満),3.92個/m,基礎砕石無し,均し基礎コンクリート無し,198/200×205×50/70×250,8kg/個	1.00	1	m	
路側工:取合せ工					
不陸整正	補足材なし,平均幅員1.4m未満	4.00	4	m ²	
路盤紙敷設	クラフト紙系	4.00	4	m ²	
溶接金網敷設(スパーサー入)	φ6×150×150	4.00	4	m ²	
型枠	一般型枠,小型構造物	0.51	0.5	m ²	
コンクリート	小型構造物,人力打設,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下,一般養生,現場内小運搬無し,小型車加算無し	0.40	0.4	m ³	
路側工:付帯工					
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生クワッチャン RC-40	0.48	0.5	m ²	
型枠	一般型枠,小型構造物	2.04	2	m ²	
コンクリート	小型構造物,人力打設,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下,一般養生,現場内小運搬無し,小型車加算無し	0.22	0.2	m ³	
車止めポスト設置工	設置,ステンレス製上下式,φ114.3×H700	3.00	3	本	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	削孔径100mm以上110mm未満,削孔深さ200mm以上400mm未満	2.84	3	孔	
箱抜き(円形空洞型枠)	φ100×2.7×4000,紙製	4.40	4.4	m	
横断・転落防止柵設置工	コンクリート建込,ビーム式,支柱間隔3m,H=1,100,センタータイプ,塗装,週休2日補正:無	119.52	120	m	
舗装工					
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30,110mm,1層施工	2,420.00	2,420	m ²	
表層(車道・路肩部)	平均幅員3.0m超,30mm,再生密粒度アスコン(13),瀝青材料無し,小型車加算無し,夜間割増無し,溶融スラグ無し	2,420.00	2,420	m ²	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30,100mm,1層施工	20.00	20	m ²	
表層(車道・路肩部)	平均幅員3.0m超,40mm,再生密粒度アスコン(13),プライムコート(PK-3),小型車加算無し,夜間割増無し,溶融スラグ無し	20.00	20	m ²	
不陸整正	補足材なし	40.00	40	m ²	
基層(車道・路肩部)	平均幅員3.0m超,50mm,再生粗粒度アスコン(20),プライムコート(PK-3),小型車加算無し,夜間割増無し,溶融スラグ無し	40.00	40	m ²	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	平均幅員2.4m超,50mm,導水パイプ無し,排水性高粘度改質アスコン(13),タックコートPKR(ゴム入り),小型車加算無し,夜間割増無し	40.00	40	m ²	
フィルター層	平均厚さ100mm以上120mm未満,再生砂	160.00	160	m ²	
上層路盤(歩道部)	110mm,1層施工,再生砕石 RC-30	160.00	160	m ²	
表層(歩道部)	平均幅員1.4m以上,30mm,再生密粒度アスコン(13),瀝青材無し,小型車加算無し,夜間割増無し,溶融スラグ無し	160.00	160	m ²	

数量総括表

認証(都市再生区画整理事業)

名称	規格	数量	計上数量	単位	備考
上層路盤(歩道部)	100mm,1層施工,再生粒度調整砕石RM-30	170.00	170	m ²	
表層(歩道部)	平均幅員1.4m以上,40mm,再生密粒度アスコン(13),プライムコート(PK-3), 小型車加算無し,夜間割増無し,溶融スラグ無し	170.00	170	m ²	
不陸整正	補足材なし,平均幅員1.4m以上3.0m以下	15.00	15	m ²	
透水性アスファルト舗装	平均幅員1.4m以上2.4m未満,40mm,開粒度(透水性)アスコン(2.05t/m ³), 小型車加算無し,夜間割増無し,溶融スラグ無し	15.00	15	m ²	
区画線工					
区画線設置	溶融式・手動,実線 W=15cm,供用区間, ガラスビーズ含有量15~18%,白,アスファルト舗装用	80.00	80	m	
区画線設置	溶融式・手動,矢印・記号・文字 15cm換算,供用区間, ガラスビーズ含有量15~18%,白,アスファルト舗装用	15.12	15	m	
区画線設置	溶融式・手動,矢印・記号・文字 15cm換算,未供用区間, ガラスビーズ含有量15~18%,白,アスファルト舗装用	15.12	15	m	
視覚障がい者誘導用シート	密粒度舗装用,仮設	8.40	8	m	
視覚障がい者誘導標示	透水性(開粒)舗装,新設舗装面	8.40	8	m	
仮設工:土留工					
軽量鋼矢板建込工	掘削深1.5m以下,両側施工,山積0.45m ³ ・2.9t吊	4.27	4	m	
軽量鋼矢板建込工	掘削深2.0m以下,両側施工,山積0.45m ³ ・2.9t吊	24.53	25	m	
軽量鋼矢板建込工	掘削深2.5m以下,両側施工,山積0.45m ³ ・2.9t吊	26.16	26	m	
軽量鋼矢板引抜き工	掘削深1.5m以下,両側施工,バックホウ,山積0.45m ³	4.27	4	m	
軽量鋼矢板引抜き工	掘削深2.0m以下,両側施工,バックホウ,山積0.45m ³	24.53	25	m	
軽量鋼矢板引抜き工	掘削深2.5m以下,両側施工,バックホウ,山積0.45m ³	26.16	26	m	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去,1段(2.0m以下),水圧式ハイブサポート	28.80	29	m	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去,2段(3.5m以下),水圧式ハイブサポート	26.16	26	m	
軽量鋼矢板賃料(t当り)	軽量鋼矢板2型,供用日数27日,修理費及び損耗費あり	5.00	5.0	t	
アルミ腹起し(基本料)	幅70~80,高115~130,長4000	8.00	8	本	
アルミ腹起し(基本料)	幅70~80,高115~130,長2000	6.00	6	本	
水圧サポート(基本料)	アルミ製,調整長770~1300	8.00	8	本	
水圧サポート(基本料)	アルミ製,調整長2000~2700	12.00	12	本	
水圧サポート(基本料)	アルミ製,調整長2600~3100	6.00	6	本	
水圧手動ポンプ(基本料)	タンク水量15~19リットル	1.00	1	台	
アルミ腹起し(賃料)	幅70~80,高115~130,長4000	272.00	272	本・日	
アルミ腹起し(賃料)	幅70~80,高115~130,長2000	79.00	79	本・日	
水圧サポート(賃料)	アルミ製,調整長770~1300	80.00	80	本・日	
水圧サポート(賃料)	アルミ製,調整長2000~2700	316.00	316	本・日	
水圧サポート(賃料)	アルミ製,調整長2600~3100	18.00	18	本・日	
水圧手動ポンプ(賃料)	タンク水量15~19リットル	27.00	27	台・日	
仮設工:水替工					
ポンプ運転工	作業時,発動発電機,1台	20.00	20	日	函渠工区間
ポンプ設置・撤去		1.00	1	箇所	L型擁壁工区間
排水ポンプ運転	排水量0m ³ /h以上40m ³ /h未満,作業時排水	13.00	13	日	L型擁壁工区間
仮設工:交通管理工					
交通誘導警備員B	42日間,3人/日	126.00	126	人	
運搬費					
仮設材等運搬	12m以内,10kmまで,往復	5.00	5.0	t	
積み込み取卸し費(仮設材等)	積み込み取卸し(往復分)	5.00	5.0	t	

数量総括表

認証(都市再生区画整理事業)

名 称	規 格	数 量	計上数量	単 位	備 考
準備費					
天然生林等伐採	胸高直径10cm	1.00	1	本	
伐採木等運搬	往復運搬距離L=19.8km, 2t積級	1.00	1	台	
処分料	枝, 木くず-33	0.04	0.04	t	
処分料	根, 木くず-33	0.02	0.02	t	
安全費					
列車見張り員	42日間, 1人/日	42.00	42	人	
技術管理費					
六価クロム試験	環境庁告示46号溶出試験, 試験方法1	1.00	1	検体	
簡易支持力試験	試験費, 分析費, 出張費等諸経費を含む, 10点採取	3.00	3	箇所	

数量総括表 単独

名称	規格	数量	計上数量	単位	備考
構造物撤去工					
舗装版破砕	アスファルト舗装版,障害無し,騒音振動対策必要,15cm以下,積込作業有り	1,430.00	1,430	m ²	
殻運搬	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,DID区間有り,4.0km以下	57.20	57	m ³	
処分料	再資源化施設(As) 再生骨材-1	57.20	57	m ³	
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,低騒音・低振動対策あり	10.99	11	m ³	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,DID区間有り,5.7km以下	10.99	11	m ³	
処分料	再資源化施設(無筋コンクリート) 再生骨材-1	10.99	11	m ³	
構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,低騒音・低振動対策あり	4.61	5	m ³	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,DID区間有り,5.7km以下	4.61	5	m ³	
処分料	再資源化施設(鉄筋コンクリート) 再生骨材-1	4.61	5	m ³	
現場発生品及び支給品 積込・荷卸	クレーン装置付4~4.5t級,吊能力2.9t	0.26	0.26	t	鋼材積込み・ 荷卸し費用
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4~4.5t級,吊能力2.9t,DID区間有り,7.0km以下	0.26	0.26	t	鋼材運搬費
スクラップ	ペビ H1	0.26	0.26	t	
現場発生品及び支給品 積込・荷卸	クレーン装置付4~4.5t級,吊能力2.9t	4.57	4.57	t	廃プラ積込み・ 荷卸し費用
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4~4.5t級,吊能力2.9t,DID区間有り,7.0km以下	4.57	4.57	t	廃プラ運搬費
処分料	廃プラ-6	13.06	13	m ³	
土工:整地土工					
掘削(94K)	土砂,オープンカット,押土無し,障害無し,5,000m ³ 未満	18.8	19	m ³	
路床盛土(BV1)	4.0m以上,10,000m ³ 未満,障害無し	3,241.1	3,200	m ³	
積込み(ルーズ)	土砂,土量50,000m ³ 未満	1,666.7	1,700	m ³	
土砂等運搬	標準,バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間:有,L=0.3km以下	1,666.7	1,670	m ³	
整地	敷均し(ルーズ),標準(10,000m ³ 未満),障害無し	3,691.4	3,700	m ³	
仮設工:仮設道路・仮舗装工					
不陸整正	補足材なし	890.00	890	m ²	
表層(車道・路肩部)	平均幅員3.0m超,30mm,再生密粒度アスコン(13),瀝青材料無し,小型車加算無し, 夜間割増無し,溶融スラグ無し	890.00	890	m ²	
不陸整正	補足材なし,平均幅員1.4m以上3.0m以下	35.00	35	m ²	
表層(歩道部)	平均幅員1.4m以上,30mm,再生密粒度アスコン(13),瀝青材料無し, 小型車加算無し,夜間割増無し,溶融スラグ無し	35.00	35	m ²	
仮設工:交通管理工					
交通誘導警備員B	5日間,3人/日	15.00	15	人	

中須賀区整街路等築造工事(その5-2)

施工延長 集計表

No.	路線名	延長(m)
1	区9-1号線	67.390
2	区6-3号線	55.805
3	区6-2号線	146.147
4	区5-12号線	62.145
5	区5-11号線	63.817
6	区5-10号線	59.347
7	区5-9号線	89.990
8	区5-8号線	92.448
9	区5-7号線	77.290
10	歩3-3号線	29.911
11	歩3-2号線	81.385
合 計		825.675

施 工 条 件 明 示 書

明示事項（説明書）

【工程関係】

1. 他の工事による施工時期及び全体工期等への影響

(1) 影響箇所

中須賀土地区画整理事業施行地区内及び市道 旭街 2 号線

(2) 他の工事内容

中須賀土地区画整理事業に伴う次の工事

- ・ 下水道工事
- ・ 上水道移転工事
- ・ ガス工作物移転工事
- ・ 電線路移転工事
- ・ 電気通信設備移転工事
- ・ 通信線路移転工事

(3) 他の工事の開始及び完了の時期

発注者及び関係機関と協議の上調整する。

2. 施工時期、施工時間及び施工方法の制限

(1) 制限を受ける時期及び時間

他工事及び建物移転の状況により適宜協議を行う。

(都) 旭町福井線（市道 旭街 2 号線）と区 6 - 2 号線（市道 旭街 3 号線、

施 工 条 件 明 示 書

明示事項（説明書）

旭街982号線)においては、道路工事協議書同意条件によること。

施工方法

特になし。

3. 当該工事の関係機関との協議の未成立事項

(1) 制限を受ける内容

線路中心より7.5mの範囲内での機械掘削等の作業については、JR四国 高知保線区に近接工事協議書を高知市より提出予定。

上記工事内容については、列車見張り員の現場配置を想定。

(本工事にて設計計上。)

成立見込み時期

令和6年7月頃

4. 他官庁等の特定条件による影響・・・・・・無

5. その他

既存の地下埋設物等の移転工事（事業者施工）を併せて施工するため、関係機関との工程調整を受注者主導で密に行うこと。

施 工 条 件 明 示 書

明示事項（説明書）

また、本工事及び他工事の進捗を考慮し、発注者と協議の上、班編成の拡充を想定すること。

【用地関係】

1. 工事用地等の未処理部分

(1) 未処理区間及び区間等

権利者による建物移転（取壊し）が完了した用地から工事着手となる。

(2) 処理の見込み時期 令和 6 年 8 月 31 日

2. 仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用

(1) 場所 中須賀土地区画整理事業施行地区内

範囲 発注者と協議により決定。

期間 工事期間中

使用方法 塵芥や廃棄物、廃液等が残存しないよう適切に管理すること。

復旧方法 工事完成形のとおり

【安全対策関係】

施 工 条 件 明 示 書

明示事項（説明書）

1. 交通安全施設等の指定

(1) 内容 通行者の安全を確保できる対策を行うこと。

期間 工事期間中

2. 近接する公共施設・・・鉄道・ガス・電気・電話・水道

(1) 施工方法 各管理者との協議による。

作業時間 8:30～17:00

3. 防護施設の必要・・・落石・土砂崩落・・・無

4. 発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・・・無

5. 発破作業等の制限・・・無

【工事用道路関係】

施 工 条 件 明 示 書

明示事項（説明書）

1. 一般道路を搬入路として使用する場合

(1) 経路、期限の制限

経路 施工範囲に隣接する市道等。

期間 工事期間中

(2) 使用中及び使用後の処置

周辺の市道等に土砂や塵芥が散乱しないよう、適宜掃除を行うこと。

2. 仮設路を設置する場合

(1) 安全施設等の設置の必要

内容 北川踏切南側にて、仮設道路（迂回路）の設置を予定。

その他については、発注者と協議の上、必要に応じて設置する。

期間 工事期間中

(2) 工事終了後の措置・・・・・・・・撤去

(3) 維持及び補修の必要・・・・・・・・無

施 工 条 件 明 示 書

明示事項（説明書）

3. 一般道路の占用の必要

- (1) 範囲 別途協議による。
期間 別途協議による。

【仮設備関係】

1. 仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定・・・・・・・・無
2. 仮設備の構造、施工方法の指定・・・・・・・・無
3. 仮設備の設計条件・・・・・・・・無

【建設副産物関係】

1. 建設発生土の搬出・・・・・・・・無
2. 建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要・・・・・・・・無

施工条件明示書

明示事項（説明書）

3. 産業廃棄物の処理条件（*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと）

- (1) 処理場所
- 高知市 円行寺（無筋・鉄筋コンクリート，アスファルト）
 - 高知市 重倉（カッター汚泥，木くず）
 - 高知市 朝倉己（廃プラスチック）

処理方法（指定） 再生処理

処理場の受入条件

※上記については、「処理方法」は指定とするが、「処理場所」は、積算上の条件明示であり指定事項ではない。

【公害対策関係】

1. 公害防止（騒音・振動・粉じん等）のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限

(1) 内容

高知市公害防止条例，特定建設作業届出書受理条件等によること。

騒音，振動，粉じん等には十分注意し施工すること。

2. 第三者に被害を及ぼすことの懸念・・・無

施 工 条 件 明 示 書

明示事項（説明書）

【工事支障物件関係】

1. 地上、地下等の支障物件

- | | |
|-----------|------------------------|
| (1) 支障物件名 | 下水道（新設） |
| 管理者 | 高知市上下水道局 下水道整備課 |
| 位置 | 新設道路内 |
| 施工時期 | ～R 6 年12月予定 |
| (2) 支障物件名 | 下水道（移転） |
| 管理者 | 高知市上下水道局 管路管理課 |
| 位置 | 市道 旭街 2 号線及び信号交差点北西歩道部 |
| 移転時期 | ～R 7 年 1 月予定 |
| (3) 支障物件名 | 上水道 |
| 管理者 | 高知市上下水道局 水道整備課 |
| 位置 | 施工範囲内 |
| 移転時期 | ～R 6 年12月予定 |
| (4) 支障物件名 | ガス工作物 |
| 管理者 | 四国ガス株式会社高知支店 |

施 工 条 件 明 示 書

明示事項（説明書）

位置 施工範囲内
移転時期 ～R 6 年12月 予定

(5) 支障物件名 電線路
管理者 四国電力送配電株式会社高知支社
施工者 株式会社四電工高知支店
位置 施工範囲内
移転時期 ～R 6 年12月 予定

(6) 支障物件名 電気通信設備
管理者 西日本電信電話株式会社高知支店
施工者 四国通建株式会社高知支店
位置 施工範囲内
移転時期 ～R 6 年12月 予定

(7) 支障物件名 通信線路
管理者 株式会社S T N e t 高知支店
位置 施工範囲内
移転時期 ～R 6 年12月 予定

施 工 条 件 明 示 書

明示事項（説明書）

2. 地上、地下等の占用物件工事と重複施工

(1) 工事内容 本工事における側溝施工後、地下埋設物工事の新設設備の施工
予定。

期間 協議による

【排水工（濁水処理を含む）関係】

1. 濁水、湧水等の処理対策の指定

(1) 対策

指定はしないが、必要に応じて処理対策を行うこと。

【現場環境改善関係】

1. 現場環境改善費・・・・・・・・無

【その他】

1. 工事用資機材等の保管指定・・・・・・・・無

施 工 条 件 明 示 書

明示事項（説明書）

2. 工事現場発生品の処理指定・・・・・・・・無

3. 支給資材及び貸与品・・・・・・・・無

4. 工事用電力等の指定・・・・・・・・無

5. 交通誘導警備員の配置

(1) 工事期間中の安全確保のため、交通誘導警備員の配置人数は下記を予定している。

交通誘導警備員B 141人（認証（都市再生区画）：126人，単独：15人）

列車見張り員 42人（認証（都市再生区画）：42人）

なお、交通誘導警備員の配置については、事前に監督職員と協議すること。

6. その他

(1) 発生土の処理

本工事における発生土は、その性状を確認の上、可能な限り流用することとし、
良質土の購入や残土処分を抑える。

本工事及び地下埋設物工事の掘削土を盛土材として使用するため、施工範囲内で

施 工 条 件 明 示 書

明示事項（説明書）

の仮置き場等を検討し、関係者と協議を行うこと。

（２）地元対策

現場着手前に、近隣者、関係者等に工事内容を周知すること。

疑義のある場合は、監督職員と協議すること。

特記仕様書

令和6年4月1日 改正

第1条 共通仕様書の適用

1 本工事の施工にあたっては、「高知市建設工事共通仕様書」に基づき実施しなければならない。

但し、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、便覧等は改訂された最新のものとする。なお、工事途中で改訂された場合は、この限りではない。

第2条 環境物品等の調達推進（グリーン購入法）

1 本工事において「国等による環境物品等の調達推進等に関する法律」（グリーン購入法）及び「高知県グリーン購入基本原則・基本方針及び実施計画」に基づき重点調達品目について積極的な利用をすること。なお、重点調達品目の中で木材・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものを使用することとする。

第3条 県内産資材の優先使用

1 本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優先して使用するものとする。

なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載し、監督職員の確認を受けること。また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査職員に説明すること。

注1：県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加工された資材をいう。

ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリートの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。

注2：県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。

第4条 木製型枠の使用について

1 木製型枠とは、杉、檜の間伐材等を板材に加工したものと桧木を組み合わせて作成した型枠（以下「木製型枠」という。）をいう。また、一般型枠とは、鋼材または、合板で作成した型枠（以下「一般型枠」という。）をいう。

2 設計図書等に「木製型枠」と明示している構造物は、木製型枠を標準的に使用すること。ただし、止め型枠・バチ部への一般型枠の使用は可能とする。

3 高知県内産材を用いて木製型枠を製造する事業所は、高知県ホームページ（<https://www.pref.kochi.lg.jp/>）林業振興・環境部木材産業振興課のページに掲載しているので参考にすること。

なお、県外産材で製作した木製型枠を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打ち合わせ事項に記載し監督職員の確認を受けること。

4 木製型枠は、型枠の現場搬入時から型枠組立、型枠脱型までの施工期間中に現場で木製型枠であることの確認を受けなければならない。確認の方法については、県産材で製作した型枠及び県産材材料には製造者が証明（スタンプ等）を行っているため、その箇所を監督職員に提示することで確認とする。

5 木製型枠を使用できない事由があり、一般型枠を使用する場合も、その使用理由を施工計画書の打ち合わせ事項に記載すること。ただし、その場合は一般型枠への設計変更を行う。

6 受注者は、発注者が行う木製型枠に関する調査に協力しなければならない。

第5条 木材等を使用した公共土木施設の実績調査について

1 本工事の受注者は、木材の利用の有無を問わず「木材等を使用した公共土木施設の実績調査表」を作成し提出しなければならない。

なお、調査表の作成要領、提出は以下のとおりとする。

2 調査表の作成要領、提出について

(1) 調査様式（木材・木製型枠・木製看板を利用した公共土木工事实績調査表）、を高知県ホームページ（<https://www.pref.kochi.lg.jp/>）林業振興・環境部木材産業振興課のページから、ダウンロードする。

(2) 記載要領を参考に必要事項を調査様式に記入し、電子納品物に格納し提

特記仕様書

令和6年4月1日 改正

出する。なお、紙納品の場合は、工事管理資料とは別にCD-R等に納めて
工事完成後7日以内に監督職員へ提出すること。

第6条 工事現場における県内産木材の木製品使用について

1 受注者は、請負代金額（消費税含む）が250万円以上の場合、「高知県産
材利用推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工所用仮設に
関する資材は以下の通り、木製品を使用しなければならない。

ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。

(1) ア～オの資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。

ア 掲示板（現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するも
の）

イ 工事看板（1ヶ所以上）

ウ バリケード（1品以上）

エ 木製クッションドラム（1品以上）

オ 交通安全管理等の標示板

ただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示
板の様式仕様等（形態、寸法、色彩ほか）は、「道路工事の安全施設設置
要領（案）」（平成8年3月）に準拠すること。

(2) 上記1の資材を必要としない工事、委託業務については、その旨を施工
計画書に記載し監督職員の確認を得ること。

その場合は、上記1以外の仮設備、保安施設等の工所用仮設資材で木製品
をできるだけ1品以上使用すること

例：現場事務所の棚、机、靴箱、ベンチ等

注1：木製品とは、県内産木材で作成した製品または県内産木材の板材を受注
者が加工したものとする。

注2：別工事で購入（加工）した木製品の使用も可とする。

注3：使用する木製品については、施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告す
ること。

注4：県内産木材使用（納入）証明書は必要としないが、木製品の写真を工事
写真に納めること。

第7条 個人情報の保護について

1 受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取扱いについ
ては、個人情報の保護に関する法律を遵守すること。

第8条 暴力団又は暴力団関係者からの不当要求又は工事妨害（以下この条にお いて「不当介入」という。）の排除について

1 受注者は暴力団又は暴力団関係者から工事の施工に関して不当介入を受
けたときは、その旨を直ちに監督職員に報告し、所轄の警察署に届け出なけ
ればならない。

2 受注者は、不当介入による被害を受けたときは、その旨を直ちに監督職員
に報告し、所轄の警察署に被害届を提出しなければならない。

3 受注者は、監督職員及び所轄警察署と協力して、不当介入の排除措置を講
じなければならない。

4 受注者が不当介入の報告を怠った場合は、「高知市競争入札指名停止措置
要綱」に基づき、指名停止措置を行うものとする。

第9条 ダンプトラック等による過積載の防止について

1 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。

2 さし柵装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。

3 過積載車両、さし柵装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助
長することのないようにすること。

4 取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし柵装着車
等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講
ずること。

5 建設発生土の処理及び資材の購入等にあたって、下請け業者及び資材納入
業者の利益を不当に害することのないようにすること。

6 以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。

特記仕様書

令和6年4月1日 改正

第10条 軽油単価の適正な運用について

- 1 本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力源に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認がある場合は、すみやかに発注者に報告しなければならない。また、その場合、該当する建設機械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。

第11条 不正軽油の使用禁止

- 1 受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正軽油を使用してはならない。

注：不正軽油とは、地方税法第144条の32の規定による県知事の承認を受けないで製造又は譲渡された次のものをいう。

- ① 軽油と軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）を混和したもの
- ② 軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）と軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）を混和して製造されたもの
- ③ 自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素（重油、灯油等）

- 2 受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければならない。

第12条 工事実績データ作成、登録

- 1 高知市建設工事共通仕様書共通編1-1-1-5に基づき、受注者は、請負代金額500万円以上（単価契約の場合は登録不要）の全ての工事について、工事実績情報サービス（コリンズ）に受注・変更（工期、請負代金額、技術者）・完成・訂正時の工事実績データを登録しなければならない。

第13条 公共事業労務費調査に対する協力

- 1 本工事が高知県の実施する公共事業労務費調査の対象工事になった場合は、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わなければならない。また、本工事の工期経過後においても、

同様とする。

- 2 調査票等を提出した事業所を高知県が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受注者になった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。
- 3 公共事業労務費調査の対象工事になった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、受注者は、労働基準法等に従って就労規則を作成するとともに賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかななければならない。
- 4 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む）が前3項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。

第14条 再生資源利用（促進）計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係る事前確認及び受領書について

- 1 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m³以上の場合、再生資源利用計画書及び実施書（建設リサイクルガイドライン 様式1）を建設副産物情報交換システム（以下「COBRIS」という。）により作成し、施工計画書と併せて提出しなければならない。
- 2 受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m³以上の場合、再生資源利用促進計画書及び実施書（建設リサイクルガイドライン 様式2）をCOBRISにより作成し、施工計画書と併せて提出しなければならない。
- 3 受注者は、500m³以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用促進計画を作成しようとするときは、あらかじめ工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更についての土壌汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造成及び特定盛土等規制法及び土砂条例の許可地等である

特記仕様書

令和6年4月1日 改正

かなどの確認を行い、その確認結果を記載した書面を作成し再生資源利用促進計画の添付資料とする。

- 4 受注者は、再生資源利用（促進）計画書の内容を発注者に説明しなければならない。また、再生資源利用（促進）計画書（現場掲示用様式）を公衆が見やすい場所に掲げること。
- 5 受注者は、500m³以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理者に対し、受領書の交付を求め、記載された搬出先の名称及び所在地が計画と一致することを確認する。なお、発注者から請求があった場合は速やかに受領書を提示すること。
- 6 受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、搬入元の管理者に対し受領書を交付する。
- 7 受注者は、再生資源利用（促進）計画書、実施書及び受領書を工事完了日から5年を経過する日まで保存すること。
（参考）COBRIS については、建設副産物情報センターのホームページ（<http://www.recycle.jacic.or.jp>）より、利用申請等を行うことができる。

第15条 産業廃棄物管理票等の提出

- 1 受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物（以下「産業廃棄物」という。）について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃掃法」という。）を遵守し工期内に最終処分（埋立処分、海洋投入処分、又は再生）を終了しなければならない。また、受注者は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されていることを確認するとともに発注者にそのE票の確認を受けなければならない。

ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了することが困難な場合で、発注者が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬入が終了すればよいものとするが、最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を報告しなければならない。この場合、受注者は産業廃棄物

管理票（マニフェスト）により適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに発注者にそのB2票の写しを提出しなければならない。また、最終処分終了後すみやかにE票の写しを提出しなければならない。なお、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合は、監督職員と別途協議するものとする。

第16条 建設副産物対策（建設副産物処理の数量確認）

本工事において、現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から建設副産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影し、設計数量の確認資料として、監督職員に提出等をするものとする。

（作業内容）

(1) 建設副産物の処理数量を重さ（「t」）の単位とする場合

- ①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）、工事黒板と荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面の写真撮影をする。（各積載重量別車両毎に1工程以上（以下「代表写真」という。））
- ②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールにて、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。
- ③受注者は、監督職員に①を提出し、②の記録を提示する。

(2) 建設副産物の処理数量を体積（「m³」）の単位とする場合

次の1）から3）のうち、いずれかの方法により確定する。

- 1) コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生木材（伐採木を含む）を山積みした状態等で体積確認ができるものは、地山測定による設計数量の確定をする。受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬を他者に委託する

特記仕様書

令和6年4月1日 改正

場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)、工事黒板と荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面の写真撮影をする。(代表写真)

2) 前記「(1) 建設副産物の処理数量を重さ(「t」)により確認する場合」により重さを測定し、換算係数を用いて体積を算出して設計数量を確定する。

- ・コンクリート塊(鉄筋) 2.5 (t/m3)
- ・コンクリート塊(無筋) 2.35 (t/m3)
- ・アスファルト塊 2.35 (t/m3)
- ・掘削土(土砂) 1.8 (t/m3)
- ・掘削土(軟岩) 2.2 (t/m3)
- ・掘削土(硬岩) 2.5 (t/m3)

3) 地山状態または、建設発生木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積確認ができずに、掘削や取壊しなどを行った場合は、現場外への搬出の際に以下により確認する。

①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)(全車写真)

②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ等のスケールをあて写真撮影をする。(全車写真)

③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面の写真撮影をする。(全車写真)

④受注者は、監督職員に②③を提出する。

(3) 受注者と処理施設との間の処理数量を「台数」による契約とする場合

①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も

記載する。)(全車写真)

②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ等のスケールをあて写真撮影をする。(全車写真)

③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面の写真撮影をする。(全車写真)

(4) 建設副産物(建設発生木材(伐採木を含む))を木材市場等に搬出する場合

①受注者は、木材を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から搬出する時に、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する。(木材市場等まで運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。ただし、伐採木の売却を目的とした伐採木の枝打ち、玉切り等の加工、選別をしたものは、マニフェスト交付番号の記載は必要ない。)(全車写真)

②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるよう運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面の写真撮影をする。(代表写真)

③受注者は、監督職員に②を提出し、木材市場等の受入伝票等を提示する。

第17条 監督職員による検査(確認を含む)及び立会等

1 工事の施工について、監督職員の立会を要する工種は施工計画打合せにより定めるものとする。

第18条 施工管理

1 高知市土木請負工事技術管理指針に基づき実施することとする。

第19条 デジタル工事写真の小黒板情報電子化

デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

特記仕様書

令和6年4月1日 改正

本工事でデジタル工事写真の小黑板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黑板情報電子化対象工事（以下、「対象工事」という。）とすることができる。対象工事では、以下の1から3の全てを実施することとする。

1 対象機器の導入

受注者は、デジタル工事写真の小黑板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以下、「使用機器」という。）については、高知市土木請負工事技術管理指針の第9条（写真管理）（2）撮影基準に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」（URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例として、URL「<http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html>」記載の「デジタル工事写真の小黑板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。ただし、使用機器を限定するものではない。

2 デジタル工事写真における小黑板情報の電子的記入

受注者は、前項1の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黑板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黑板情報の電子的記入を行う項目は、高知市土木請負工事技術管理指針の第9条（写真管理）（2）撮影基準による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

3 小黑板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、前項2に示す小黑板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小

黑板情報電子化写真」という。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお、納品時に、受注者はURL「<https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html>」のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黑板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することができる。

第20条 排出ガス対策型建設機械

1 本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成3年10月8日付建設省経機発第249号 最終改正平成22年3月18日付国総施第291号）、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（国土交通省告示第348号、平成18年3月17日）もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領（平成18年3月17日付け国総施第215号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。なお、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成17年法律第51号）」に基づき、技術基準に適合するものとして届出された特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りではない。

排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。

ただし、これにより難しい場合は監督職員と協議するものとする。また、請負代金額（税込み）が5千万円以下の工事については、未対策型建設機械を所有しており、新たな出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打

特記仕様書

令和6年4月1日 改正

ち合わせ時に監督職員と協議し、止むを得ないと判断された場合は、未対策型建設機械を使用することができるものとする。

排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するものとし、施工状況写真に格納すること。

機 種

- ・バックホウ
- ・トラクタショベル（車輪式）
- ・ブルドーザ
- ・発動発電機（可搬式）
- ・空気圧縮機（可搬式）
- ・油圧ユニット（次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの
油圧ハンマ、パイプロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機）
- ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ
- ・ホイールクレーン（ラフテレーンクレーンを含む）

※対象はディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設機械に限る。

第21条 交通誘導警備員の配置について

1 交通誘導警備員を配置する場合は、原則として警備業法（昭和47年法律第117号）第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置することとし、建設作業員等の他職種の者を従事させてはならない。

ただし、一時的な作業等で、安全確保に対処できると監督職員が認めたものについては、この限りでない。

2 交通誘導警備員Aが必要な交通誘導警備業務については、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を交通誘導警備業務を行う場所ごとに、1人以上配置することとする。

なお、配置する警備員の検定合格証の写しを事前に監督職員に提出し、警備員に変更が生じた場合は、速やかに監督職員に同資料を提出することとする。

3 交通誘導警備員Aが必要でない交通誘導警備業務については、警備業者の警備員であれば、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員である必要はない。

また、警備業者の警備員の配置が困難な場合は、別に定める手続きにより、警備業者の警備員によらず建設作業員等の他職種の者を交通誘導警備員として従事させることができることとする。なおその際、受注者は、交通誘導に関する安全教育を建設作業員等に行ったうえ、交通誘導警備員として専任させること。

4 交通誘導警備員の人手不足により、施工箇所周辺の警備会社からの配置が困難であり、やむなく現場までの通勤が長時間となる場合は、事前に移動距離および移動時間が確認できる資料及び「交通誘導警備員の配置に関する確認書」を複数の警備業者より徴収し、監督職員に提出・協議を行うこと。

必要と認められる経費については、設計変更の対象とするものとする。

（交通誘導警備員A・Bの定義）

交通誘導警備員A：警備業者の警備員（警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう。）で、交通誘導警備業務（警備員等の検定等に関する規則第1条第4項に規定する交通誘導警備業務をいう。）に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員

交通誘導警備員B：警備業者の警備員で、交通誘導警備員A以外の交通誘導に従事するもの

特記仕様書

令和6年4月1日 改正

第22条 安全・訓練等

1 安全・訓練等の実施

本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、本工事着手後、原則として作業員全員の参加により月当たり半日以上（月2回に分割可）を割り当て、下記の項目から実施内容を選択し安全・訓練等を実施するものとする。

- (1) 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
- (2) 本工事内容等の周知徹底
- (3) 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
- (4) 本工事における災害対策訓練
- (5) 本工事現場で予想される事故対策
- (6) その他、安全・訓練等として必要な事項

2 安全・訓練等に関する施工計画の作成

施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的計画を作成し、監督職員に提出するものとする。

3 安全・訓練等の実施状況報告

安全・訓練等の実施状況を写真、工事日誌等に記録し、提出するものとする。

第23条 低騒音型・低振動型建設機械

- 1 本工事の施工は「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定（平成9年建設省告示第1536号、一部改正平成13年国土交通省告示第487号）」に基づき指定された低騒音型建設機械を使用するものとする。ただし、同規定に記載されていない機種・規格の建設機械により施工する場合はこの限りではない。なお、低騒音型建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は、監督職員と協議し、普通型の建設機械を使用することが出来る。

第24条 交通安全管理

- 1 受注者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、「道路工事の安

全施設設置要綱（案）」（平成8年3月）等を参考に実施するものとし、より一層の安全対策を講じるものとする。

第25条 交通規制

- 1 受注者は施工上やむを得ず交通規制を実施する必要がある場合は、規制の計画を監督職員に提出するとともに、関係機関から指示された事項を行わなければならない。

第26条 制限車輛の使用許可

- 1 道路法第47条第1項および道路交通法等で制限された車輛を使用する場合は、許可証の写し（コピー）を監督職員に提出すること。

第27条 再生資材の使用

- 1 再生資材の使用にあたっては、プラント再生舗装技術指針及びコンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）等を遵守のうえ、適正な品質を確保すること。

また、資材及び適正な品質を確保できない場合は、監督職員と協議すること。

第28条 アスファルト舗装（表層）における石灰石使用

- 1 車道のアスファルト舗装において、表層のアスファルト混合物に使用する骨材に石灰石を使用してはならない。ただし、以下の場合はこの限りでない。
 - (1) 車道のアスファルト舗装工（表層工）において、表層に再生アスファルト混合物を使用する場合のアスファルトコンクリート再生骨材に含まれている石灰石。ただし、補足材には石灰石を使用してはならない。
 - (2) 車道の路上再生表層工において、既設アスファルト舗装に含まれている石灰石。ただし、補足材には石灰石を使用してはならない。
- 2 特にすべり止め効果を期待する場合は、本項1のただし書きは適用しないものとする。

第29条 事業損失防止対策

- 1 工事の施工にあたっては、建設公害の発生に充分留意して施工すること。

特記仕様書

令和6年4月1日 改正

(公害の予想される工種についてはあらかじめ地元関係者との協議および家屋調査、騒音、振動等の調査を行うとともに監督職員と協議して工事の円滑な施工に基づき実施しなければならない。)

2 地盤変動を原因とする事業損失

(1) 施工に伴う被害が予想され、発注者が家屋等の事前調査を実施している工事については、工事契約締結時『工事の施工に伴い第三者に及ぼした損害の補償に関する覚書』を締結すること。(覚書締結指定工事 表紙に記載)

(2) 工事中に被害が発生する恐れが生じた場合もしくは工事完了後被害が生じた場合は、その時点で『工事の施工に伴い第三者に及ぼした損害の補償に関する覚書』を締結すること。

第30条 地盤改良工事(六価クロム溶出試験)

- 1 地盤改良を行う場合は、土質試験を行い改良材及び配合量の確認を行うものとする。なお、試験結果によるものについては設計変更の対象とする。
- 2 上記により改良材がセメント系固化材に確定した場合、六価クロム溶出試験を行い、試験結果を提出するものとする。なお、試験方法は、セメント及びセメント固化材を使用した改良土等の六価クロム溶出試験要領によるものとする。

第31条 生コンクリートの使用

- 1 生コンクリートを使用する場合は、高知県土木部制定「高知県建設工事共通仕様書」によるものとする。
- 2 コンクリートの材令28日強度試験については、「高知県生コンクリート工業組合技術センター」において行うものとする。

第32条 工事施工区間の既存表示板(基準点、境界板、水道、ガス等)の保護および復旧

- 1 受注者は、着工前に工事予定区間における既存表示板(以下「表示板」という)の調査を行い、すみやかに監督職員に報告を行うこと。

2 受注者は、工事に際しやむを得ず表示板を除去しなければならない時は、関係機関と協議を行い、その対策を講ずること。

3 受注者は、施工時において表示板に損傷または破損を生じた場合は、すみやかに当該表示板の管理者と協議し、復旧しなければならない。

4 受注者は、工事に際し一般の通行に供する部分に設置した測点、仮BM等の板及び杭について工事完了後、必要なものを除き、すみやかに撤去すること。

第33条 宅地内からの排水口について

- 1 使用されているか否か十分に確認(記録に残す)を行い対応すること。
- 2 排水口については逆流防止対策等、監督職員と協議を行い実施しなければならない。

第34条 道路区域内の工事における標示施設の設置について

1 供用中の公共道路に係る工事を行う場合は、「道路工事における標示施設等の設置基準の一部改定について(国土交通省道路局長通知、平成18年3月31日 国道路第37号・国道国防第205号)」に基づき、安全対策を講じなければならない。

参考)道路工事現場における標示施設等の設置基準における道路工事の標示について(運用)

道路課ホームページ<http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170701/>

第35条 法定外の労災保険の付保

1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

第36条 設計変更等について

設計変更等については、工事請負契約書第18条から第20条及び第22条から第25条並びに高知市建設工事共通仕様書共通編1-1-1-13から1-1-1-15に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては「工事請負契約における設計変更ガイドライン(令和3年4月(高知市))」によることとする。

特記仕様書

令和6年4月1日 改正

第37条 舗装版の切断作業時に発生する排水の処理

舗装版切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、適正に処理するものとする。

また、処理数量については、処理実績により変更契約するものとする。

なお、排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）を監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。

第38条 「週休2日制モデル工事」の実施について（受注者希望型）

本工事は、「週休2日制モデル工事」実施要領における「受注者希望型」の対象工事である。

詳細については、下記に掲載する同要領を参照とすること。

高知市技術監理課ホームページ

(https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/123/_shukyuhtsuka/)

なお、発注者指定型にあつては、発注時において労務費等を補正済みであり、現場閉所の達成状況が4週8休に満たない場合には、当該補正分を減額して契約変更を行うものとする。受注者希望型にあつては、発注時における労務費等の補正は実施せず、現場閉所の達成状況に応じて当該補正分を増額して変更契約を行うものとする。

第41条 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について

本工事は熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の対象工事である。

実施にあつては下記のホームページを参照すること。

高知市技術監理課ホームページ

(<https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/123/>)

高知広域都市計画事業中須賀土地地区画整理事業

街路築造工事施工基準

高知市都市建設部市街地整備課

この施工基準は、受注者が高知広域都市計画事業中須賀土地区画整理事業（以下「本事業」という。）における街路築造工事を行うに際して、発注者が実施する基準点測量、街区及び画地確定測量（以下「確定測量」という。）の留意事項及び築造工事における施工誤差等を定めたものである。

第1章 基準点測量

- 1 発注者は確定測量を行うに当たり基準点測量を実施する。
- 2 基準点は確定測量や街路築造工事に際しての基準となるため、受注者は変動や亡失（以下「亡失等」という。）のないように、防護し維持管理するものとする。
- 3 受注者が過失により基準点を亡失等した場合は、直ちに監督職員に連絡し、その指示に従うものとする。
なお、この場合の基準点復元に要するその費用は原因者の負担とする。
- 4 受注者は街渠等床掘りの位置出し又は中心点測量を行う際に使用する基準点は、隣接する基準点間の距離点検を行い、計算値と点検値との差を確認し、発注者に報告するものとする。

第2章 確定測量

- 1 確定測量とは本事業の事業計画において定められた街区及び換地設計において定められた画地の位置、形状及び面積を確定する測量作業で、街区確定測量と画地確定測量とに区分され、いずれも発注者が行う。
- 2 街区点は、街渠等床掘り及び構造物基礎の施工完了後、発注者が刻印等により設置するものとし、受注者はその街区点に基づいて構造物を設置する。
なお、受注者は街区点を引き継いだ後、その責任において維持管理を行い、必要があれば引照点を設けるものとする。
- 3 受注者は街区点の刻印等を確認測量し、街渠等を設置後、その測量結果と位置の齟齬が無いよう点検測量をする。
- 4 受注者が過失により街区点を亡失した場合は、第1章 基準点測量に準じる。
- 5 画地確定測量は、街路築造工事完了後に、発注者による出来形点検測量を行い、その施工誤差が許容範囲内にあることを発注者が確認してから行うものとする。

第3章 中心点測量

受注者は街路の中心点測量を行い、その結果に基づき監督職員と協議した後に現場の施工に着手する。

第4章 施工誤差及び手直し

1 施工誤差

- ・ 街区点…30m 以上にあつては， 1/3,000
30m 未満にあつては， 10mm
- ・ 街区点間の法線…± 5 mm

- 2 発注者は，街路築造工事完了後，受注者の出来形管理に基づき，その出来形について確認を行うものとする。
- 3 発注者は，街路築造工事の出来形が施工誤差以上である場合には，受注者に対して手直しをさせることができる。

第5章 施工と管理資料

- 1 将来宅地となる画地にコンクリート塊や廃材等が見つかった場合，受注者は発注者と協議すること。

撤去する際には，管理資料として各画地に1箇所以上着手前，施工中，撤去後の写真を撮影すること（なお既設構造物の撤去作業についても同様のこととする）。

- 2 宅地整地に用いる盛土材に転石や木屑等が混入している場合，受注者は可能な限り撤去する。

なお，盛土材(購入土)の最大粒径は300mm以下，強度は設計 CBR 試験で20%以上もしくはコーン指数で400kN/m²以上とする。

1と同様に各画地に1箇所程度着手前，施工中，完成後の写真を撮影し，管理資料とすること。

- 3 事業区域が現況の道路構造物や河川構造物等の公共施設及び個人のブロック塀等の既設構造物となる箇所において，その境界の処理方法については発注者と協議することとする。

- 4 既設構造物や既設舗装版の取り壊しについて，有筋・無筋の分別や金種ごとの分別方法については発注者と協議すること。

また，地区界付近の構造物の撤去については存置，流用できる可能性もあるので十分に発注者と協議すること。

- 5 施工土量については起工測量を行い，その結果を確認票で発注者に提出すること。

第6章 その他

- 1 「街路築造工事施工基準」に明記なきものは，受注者と発注者が協議して決定する。

位置図

