

# 数量書

工事名：旭浄水場排水処理施設更新に伴う旧浄水処理施設解体工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。 ✓
- 2 数量積算等は設計図書及び竣工図（参考図）により行って下さい。 ✓
- 3 取扱には十分注意して下さい。 ✓

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の

『平成30年度（7月）「公共建築工事積算基準」等による  
建設工事における端数処理について』  
に基づいています。

高知市 上下水道局 水道整備課 ✓			
係	係長	課長補佐	課長
			



工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
解体工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		





解体工事 細目別内訳

旭浄水場排水処理施設更新に伴う旧浄水処理施設解体工事 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
躯体・管撤去						
掘削	躯体撤去土工	1,929	m3			
掘削	配管撤去土工	286	m3			
掘削	試掘土工	30	m3			
機械運搬費		1	往復			
構造物解体	鉄筋コンクリート, 地上・地下, 集積共	2,359	m3			
構造物解体	無筋コンクリート, 地上・地下, 集積共	126	m3			
As舗装版切断	厚5cm	5	m			
As舗装版破碎	厚5cm	208	m2			
ブロック積擁壁切断	厚45cm	78	m			
フェンス撤去	集積共	25	m			
植栽撤去・伐根	低木, 平均H=1.0m, W=0.6m, 集積共	94	m			
植栽撤去・伐根	中木, 平均H=5.0m, C=0.6m, 集積共	15	本			
鋳鉄管撤去	φ 200, 躯体内, 弃体撤去含む, 集積共	31	m			
鋳鉄管撤去	φ 300, 躯体内, 集積共	13	m			

解体工事 細目別内訳

旭浄水場排水処理施設更新に伴う旧浄水処理施設解体工事 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管撤去	φ 400, 躯体内, 集積共	23	m			
鋳鉄管撤去	φ 450, 躯体内, 弁体撤去含む, 集積共	8	m			
鋳鉄管撤去	φ 500, 躯体内, 集積共	18	m			
鋳鉄管撤去	φ 600, 躯体内, 集積共	3	m			
鋳鉄管撤去	φ 700, 躯体内, 弁体撤去含む, 集積共	36	m			
鋳鉄管撤去	φ 800, 躯体内, 弁体撤去含む, 集積共	32	m			
鋳鉄管撤去	φ 1000, 躯体内, 集積共	3	m			
鋳鉄管撤去	φ 100, 土中内, 集積共	0.6	m			
鋳鉄管撤去	φ 200, 土中内, 集積共	3	m			
鋳鉄管撤去	φ 300, 土中内, 集積共	4	m			
鋳鉄管撤去	φ 400, 土中内, 集積共	14	m			
鋳鉄管撤去	φ 500, 土中内, 集積共	6	m			
鋳鉄管撤去	φ 600, 土中内, 弁体撤去含む, 集積共	23	m			
鋳鉄管撤去	φ 700, 土中内, 弁体撤去含む, 集積共	18	m			
鋳鉄管撤去	φ 800, 土中内, 弁体撤去含む, 集積共	10	m			

解体工事 細目別内訳

旭浄水場排水処理施設更新に伴う旧浄水処理施設解体工事 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管撤去	φ 100, 躯体内, 集積共	10	m			
鋼管撤去	φ 300, 躯体内, 集積共	12	m			
鋼管撤去	φ 100, 土中内, 集積共	0.5	m			
管閉塞	φ 100, 管切断, 土のう積, モルタル閉塞	1	箇所			
管閉塞	φ 200, 管切断, 土のう積, モルタル閉塞	2	箇所			
管閉塞	φ 300, 管切断, 土のう積, モルタル閉塞	1	箇所			
管閉塞	φ 400, 管切断, 土のう積, モルタル閉塞	4	箇所			
管閉塞	φ 500, 管切断, 土のう積, モルタル閉塞	3	箇所			
管閉塞	φ 600, 管切断, 土のう積, モルタル閉塞	2	箇所			
管閉塞	φ 700, 管切断, 土のう積, モルタル閉塞	5	箇所			
管閉塞	φ 800, 管切断, 土のう積, モルタル閉塞	1	箇所			
弁ボックス撤去	φ 400, コンクリート, 集積共	1	箇所			
弁ボックス撤去	φ 600, コンクリート, 集積共	2	箇所			
弁ボックス撤去	φ 700, コンクリート, 集積共	2	箇所			
付属設備 金属物撤去						

解体工事 細目別内訳

旭浄水場排水処理施設更新に伴う旧浄水処理施設解体工事 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【着水井】 外部階段 鋼製手摺撤去	0.03t, 集積共	1	箇所			
【着水井】 鋼製点検口撤去	0.02t, 集積共	1	箇所			
【着水井】 鋼製ワ(縞鋼板)撤去	0.06t, 集積共	1	箇所			
【着水井】 鋼製タラップ撤去	0.04t, 集積共	1	箇所			
【フロッグ形成池】 木製手摺 (平)撤去	W200×H300, 集積共	13	m			
【フロッグ形成池】 木製手摺 (階段部)撤去	W200×H300, 集積共	2	m			
【フロッグ形成池】 鋼製タラップ撤去	0.04t, 集積共	1	箇所			
【急速ろ過池】 木製手摺撤去	W200×H300, 集積共	37	m			
【急速ろ過池】 鉄骨階段撤去	0.23t, 集積共	1	箇所			
【集合并】 鋼製手摺撤去	0.49t, 集積共	1	箇所			
【集合并】 ホイスレール撤去	1.16t, 集積共	1	箇所			
【外部共通】 鋼製手摺撤去	1.16t, 集積共	1	箇所			
ダクト撤去工						
矩形タクトフランジ部 切断・撤去	400×250, 板厚0.5mm, 集積共	5	箇所			
矩形タクトフランジ部 切断・撤去	400×300, 板厚0.5mm, 集積共	2	箇所			



解体工事 細目別内訳

旭浄水場排水処理施設更新に伴う旧浄水処理施設解体工事 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
矩形ダ <sup>ク</sup> 外フランジ <sup>ク</sup> 部 切断・撤去	400×350, 板厚0.5mm, 集積共	6	箇所			
矩形ダ <sup>ク</sup> 外フランジ <sup>ク</sup> 部 切断・撤去	400×425, 板厚0.6mm, 集積共	2	箇所			
矩形ダ <sup>ク</sup> 外フランジ <sup>ク</sup> 部 切断・撤去	400×500, 板厚0.6mm, 集積共	6	箇所			
矩形ダ <sup>ク</sup> 外フランジ <sup>ク</sup> 部 切断・撤去	400×550, 板厚0.6mm, 集積共	2	箇所			
矩形ダ <sup>ク</sup> 外フランジ <sup>ク</sup> 部 切断・撤去	400×600, 板厚0.6mm, 集積共	2	箇所			
矩形ダ <sup>ク</sup> 外フランジ <sup>ク</sup> 部 切断・撤去	600×650, 板厚0.6mm, 集積共	2	箇所			
矩形ダ <sup>ク</sup> 外フランジ <sup>ク</sup> 部 切断・撤去	850×700, 板厚0.8mm, 集積共	2	箇所			
矩形ダ <sup>ク</sup> 外撤去	板厚0.5mm, 集積共	17	m <sup>2</sup>			
矩形ダ <sup>ク</sup> 外撤去	板厚0.6mm, 集積共	27	m <sup>2</sup>			
矩形ダ <sup>ク</sup> 外撤去	板厚0.8mm, 集積共	2	m <sup>2</sup>			
エアコン室内機撤去	三菱電機-Mr. Slim (PKZ-J56GA2) 集積共	1	台			
エアコン室外機撤去	三菱電機-Mr. Slim (PUZ-J56GAP) 集積共	1	台			
換気扇φ400撤去	三菱電機, VF-40R, 集積共	2	台			
シロココファン撤去	三菱ストレートシロココファン 天吊埋め込みタイプ <sup>ク</sup> , BFS-100TA 集積共	1	台			
除湿機撤去	三菱電機, KFH-3C1, 集積共	2	台			

解体工事 細目別内訳

旭浄水場排水処理施設更新に伴う旧浄水処理施設解体工事 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製建具撤去						
建具撤去	0.48m2, 集積共	1	個所			
建具撤去	0.66m2, 集積共	2	個所			
建具撤去	1.47m2, 集積共	6	個所			
ガラス撤去	集積共	11	m2			
アルミ製建具撤去						
建具撤去	両開き框ト <sup>ッ</sup> 了, 3.45m2, 集積共	1	個所			
建具撤去	両開き框ト <sup>ッ</sup> 了, 2.88m2, 集積共	2	個所			
建具撤去	11.17m2, 集積共	4	個所			
建具撤去	11.31m2, 集積共	6	個所			
建具撤去	11.31m2, 集積共	1	個所			
建具撤去	11.31m2, 集積共	1	個所			
建具撤去	13.92m2, 集積共	1	個所			
建具撤去	4.64m2, 集積共	1	個所			
建具撤去	両開き框ト <sup>ッ</sup> 了, 3.45m2, 集積共	2	個所			

解体工事 細目別内訳

旭浄水場排水処理施設更新に伴う旧浄水処理施設解体工事 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建具撤去	2.55m <sup>2</sup> , 集積共	6	個所			
ガラス撤去	トウメイガラス, 集積共	169	m <sup>2</sup>			
ガラス撤去	網入り型板ガラス, 集積共	4	m <sup>2</sup>			
照明器具他撤去						
蛍光灯器具撤去	露出形, FL40W×2, 集積共	4	個			
蛍光灯器具撤去	露出形, FL40W×1, 集積共	5	個			
蛍光灯器具撤去	露出形, FL20W×2, 集積共	11	個			
水銀灯撤去	HF400W, 集積共	5	個			
非常用白熱灯撤去	露出形, 集積共	1	個			
投光器撤去	IL500W, 集積共	1	個			
収納箱撤去	SS, 450×450×200, 集積共	2	個			
ボックス撤去	VE-WP, 200×200×100, 集積共	1	個			
機械 機器等撤去						
硫酸 <sup>ハ</sup> ント <sup>ト</sup> 貯蔵槽 撤去	重量0.2t, 集積共	1	台			
硫酸 <sup>ハ</sup> ント <sup>ト</sup> 移送ポンプ <sup>ン</sup> 撤去	重量0.01t, 集積共	1	台			

解体工事 細目別内訳

旭浄水場排水処理施設更新に伴う旧浄水処理施設解体工事 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硫酸ハット小出し槽 撤去	重量0.04t, 集積共	1	台			
硫酸ハット注入ポンプ 撤去	重量0.04t, 集積共	2	台			
石灰注入装置撤去	重量0.75t, 集積共	1	台			
フラッシュミキサー撤去	重量0.55t, 集積共	1	台			
フロキレーター第1列撤去 (駆動装置込)	重量1.83t, 集積共	2	台			
フロキレーター第2列撤去 (駆動装置込)	重量1.82t, 集積共	2	台			
フロキレーター第3列撤去 (駆動装置込)	重量1.81t, 集積共	2	台			
ブロック形成池流入ゲート φ500撤去	重量0.45t, 集積共	6	台			
ブロック形成池流出ゲート φ500撤去	重量0.47t, 集積共	2	台			
ブロック形成池ドレン弁 φ450撤去	重量0.85t, 集積共	1	台			
ろ過池流入電動 バタフライ弁 φ450撤去	重量0.47t, 集積共	6	台			
ろ過池逆洗電動 バタフライ弁 φ500撤去	重量0.53t, 集積共	6	台			
ろ過池ろ過調整電動 バタフライ弁 φ350撤去	重量0.32t, 集積共	6	台			
ろ過池ろ過水電動 仕切弁 φ350撤去	重量0.61t, 集積共	6	台			
ろ過池ろ過水 ベンチリ管 φ350撤去	重量0.08t, 集積共	6	台			

解体工事 細目別内訳

旭浄水場排水処理施設更新に伴う旧浄水処理施設解体工事 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ろ過池捨水電動 仕切弁 φ200撤去	重量0.24t, 集積共	6	台			
ろ過池逆洗本管手動 バタフライ弁 φ600撤去	重量0.65t, 集積共	1	台			
ろ過池表洗電動 仕切弁 φ200撤去	重量0.24t, 集積共	6	台			
ろ過池平底弁 φ600撤去	重量0.5t, 集積共	6	台			
電動チェーンブロック撤去	重量0.043t, 集積共	2	台			
鋼製歩廊 (硫酸バント貯留槽) 撤去	重量0.27t, 集積共	1	基			
鋼製歩廊 (石灰注入装置廻り) 撤去	重量0.29t, 集積共	1	基			
フラッシュミキサー架台撤去	重量0.42t, 集積共	1	基			
ろ過池手摺 (鋼製) 撤去	重量0.89t, 集積共	1	式			
鋼製階段 (ろ過池) 撤去	重量0.65t, 集積共	1	基			
鋼製階段 (着水池) 撤去	重量0.21t, 集積共	1	基			
鋳鉄管撤去						
鋳鉄管撤去	1F短管, φ450, 1,250mm, 集積共	6	本			
鋳鉄管撤去	2F短管, φ450, 570mm, 集積共	6	本			
鋳鉄管撤去	1F90° 曲管, φ450, 700×770mm, 集積共	6	本			

解体工事 細目別内訳

旭浄水場排水処理施設更新に伴う旧浄水処理施設解体工事 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管撤去	3FT字管, φ 500×φ 500, 885×970mm, 集積共	6	本			
鋳鉄管撤去	4F十字管, φ 500×φ 350, 940×700mm, 集積共	6	本			
鋳鉄管撤去	4F十字管, φ 500×φ 400, 955×750mm, 集積共	6	本			
鋳鉄管撤去	2F短管, φ 400, 2060mm, 集積共	6	本			
鋳鉄管撤去	2F90° 曲管, φ 400, 745×745mm, 集積共	12	本			
鋳鉄管撤去	2F短管, φ 400, 2265mm, 集積共	12	本			
鋳鉄管撤去	1F短管, φ 400, 200mm, 集積共	12	本			
鋳鉄管撤去	フレンジ蓋, φ 500, 集積共	6	枚			
鋳鉄管撤去	4F十字管, φ 600×φ 500, 1200×1100mm, 集積共	3	本			
鋳鉄管撤去	2F短管, φ 600, 2500mm, 集積共	4	本			
鋳鉄管撤去	2F短管, φ 600, 2900mm, 集積共	2	本			
鋳鉄管撤去	2F短管, φ 600, 1000mm, 集積共	1	本			
鋳鉄管撤去	2F短管, φ 600, 2845mm, 集積共	1	本			
鋳鉄管撤去	フレンジ蓋, φ 600, 集積共	1	枚			
鋳鉄管撤去	ラッパ口, φ 500, 260mm, 集積共	1	本			

解体工事 細目別内訳

旭浄水場排水処理施設更新に伴う旧浄水処理施設解体工事 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管撤去	1F短管, φ 500, 1630mm, 集積共	1	本			
鋳鉄管撤去	ラップ口, φ 1000, 450mm, 集積共	1	本			
鋳鉄管撤去	ラップ口, φ 450, 240mm, 集積共	1	本			
鋳鉄管撤去	1F短管, φ 450, 170mm, 集積共	1	本			
鋳鉄管撤去	3FT字管, φ 450×φ 350, 880×420mm, 集積共	1	本			
小口鋳鉄管撤去	屋内, φ 200, 集積共	59	m			
小口鋳鉄管撤去	屋内, φ 350, 集積共	35	m			
小口鋳鉄管撤去	屋外, φ 300, 集積共	17	m			
小口鋳鉄管撤去	屋外, φ 350, 集積共	5	m			
小配管撤去						
鋼管 (SGP) 撤去	屋外, φ 100, 集積共	9	m			
鋼管 (SGP) 撤去	屋外, φ 300, 集積共	10	m			
ステンレス鋼鋼管 (SUS304) 撤去	屋外, φ 25, 集積共	94	m			
ステンレス鋼鋼管 (SUS304) 撤去	屋外, φ 32, 集積共	19	m			
ステンレス鋼鋼管 (SUS304) 撤去	屋外, φ 50, 集積共	79	m			

解体工事 細目別内訳

旭浄水場排水処理施設更新に伴う旧浄水処理施設解体工事 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼鋼管 (SUS304) 撤去	屋外, φ100, 集積共	121	m			
ステンレス鋼鋼管 (SUS304) 撤去	屋外, φ150, 集積共	53	m			
ステンレス鋼鋼管 (SUS304) 撤去	屋外, φ200, 集積共	10	m			
塩化ビニル管 (HIVP) 撤去	屋外, φ20, 集積共	13	m			
塩化ビニル管 (HIVP) 撤去	屋外, φ25, 集積共	6	m			
塩化ビニル管 (HIVP) 撤去	屋外, φ40, 集積共	20	m			
塩化ビニル管 (HIVP) 撤去	屋外, φ50, 集積共	10	m			
塩化ビニル管 (HIVP) 撤去	屋内, φ25, 集積共	7	m			
塩化ビニル管 (HIVP) 撤去	屋内, φ30, 集積共	8	m			
塩化ビニル管 (HIVP) 撤去	屋内, φ40, 集積共	6	m			
塩化ビニル管 (HIVP) 撤去	屋内, φ50, 集積共	6	m			
電気 盤/計装設備撤去						
西列ろ過池操作盤撤去	操作盤, W1850×H900×D800, 集積共	1	面			
東列ろ過池操作盤撤去	操作盤, W1850×H900×D800, 集積共	1	面			
電動弁盤撤去	操作盤, W900×H900×D800, 集積共	1	面			



解体工事 細目別内訳

旭浄水場排水処理施設更新に伴う旧浄水処理施設解体工事 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック形成池 ポンプリンクボックス盤撤去	屋外スタンド形, W600×H1000×D400, 集積共	1	面			
ろ過池コントローラ撤去	屋内自立形, W1450×H2350×D900, 集積共	1	面			
ろ過池計装変換器盤撤去	屋内自立形, W825×H2350×D800, 集積共	1	面			
ろ過池中継端子盤撤去	屋内自立形, W825×H2350×D800, 集積共	1	面			
動力電灯電源盤撤去	屋内自立形, W600×H2100×D500, 集積共	1	面			
プロキレクタ制御盤撤去	屋内スタンド形, W600×H2100×D500, 集積共	1	面			
着水井 ポンプリンクボックス盤撤去	屋内スタンド形, W600×H1000×D400, 集積共	1	面			
薬品注入盤撤去	屋内壁掛形, W600×H800×D400, 集積共	1	面			
硫酸バンド注入ボックス 現場操作盤撤去	屋内壁掛形, W500×H600×D250, 集積共	1	面			
着水井中継端子盤撤去	屋内壁掛形, W400×H600×D100, 集積共	1	面			
急速ろ過池 ポンプリンクボックス盤撤去	屋内壁掛形, W600×H1000×D400, 集積共	1	面			
原水流入弁現場操作盤撤去	屋外スタンド形, W600×H1000×D400, 集積共	1	面			
集合井屋外分電盤撤去	屋外壁掛形, W300×H400×D200, 集積共	1	面			
原水流入量水位計撤去	浮動式液位計, 集積共	1	台			
除湿機電源盤撤去	屋内壁掛形, W600×H700×D300, 集積共	1	面			

解体工事 細目別内訳

旭浄水場排水処理施設更新に伴う旧浄水処理施設解体工事 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ろ過池水位盤撤去	屋内壁掛形, W600×H600×D100, 集積共	1	面			
排水ポンプ盤撤去	屋内壁掛形, W500×H700×D300, 集積共	1	面			
東列No.1ろ過池ろ過流量計撤去	ベンチュリー式 流量計, 集積共	1	台			
東列No.2ろ過池ろ過流量計撤去	ベンチュリー式 流量計, 集積共	1	台			
東列No.3ろ過池ろ過流量計撤去	ベンチュリー式 流量計, 集積共	1	台			
東列No.1ろ過池損失水頭計撤去	圧力式液位計, 集積共	1	台			
東列No.2ろ過池損失水頭計撤去	圧力式液位計, 集積共	1	台			
東列No.3ろ過池損失水頭計撤去	圧力式液位計, 集積共	1	台			
西列No.1ろ過池ろ過流量計撤去	ベンチュリー式 流量計, 集積共	1	台			
西列No.2ろ過池ろ過流量計撤去	ベンチュリー式 流量計, 集積共	1	台			
西列No.3ろ過池ろ過流量計撤去	ベンチュリー式 流量計, 集積共	1	台			
西列No.1ろ過池損失水頭計撤去	圧力式液位計, 集積共	1	台			
西列No.2ろ過池損失水頭計撤去	圧力式液位計, 集積共	1	台			
西列No.3ろ過池損失水頭計撤去	圧力式液位計, 集積共	1	台			
逆洗流量計撤去	電磁流量計, 変換器, 集積共	1	台			

解体工事 細目別内訳

旭浄水場排水処理施設更新に伴う旧浄水処理施設解体工事 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表洗流量計撤去	ベンチュリー式 流量計, 集積共	1	台			
急速ろ過池ITV撤去	集積共	1	基			
ろ過池電極撤去	電極式水位計, 3P, 集積共	6	組			
床排水ポンプ電極撤去	電極式水位計, 4P, 集積共	1	組			
硫酸ハント溶解槽電極撤去	電極式水位計, 3P, 集積共	1	組			
ケーブル/電線撤去						
600V EM-CET 38sq撤去	ビット・天井, 集積共	3	m			
600V EM-CE 5.5sq-3c撤去	ビット・天井, 集積共	1	m			
600V EM-CE 5.5sq-2c撤去	ビット・天井, 集積共	1	m			
600V EM-CE 3.5sq-2c撤去	ビット・天井, 集積共	14	m			
600V CV 8sq-3c撤去	ビット・天井, 集積共	1	m			
600V CV 3.5sq-2c撤去	ビット・天井, 集積共	51	m			
EM-CEE 1.25sq-20c 撤去	ビット・天井, 集積共	34	m			
EM-CEE 1.25sq-10c撤去	ビット・天井, 集積共	48	m			
EM-CEE 1.25sq-5c撤去	ビット・天井, 集積共	14	m			

解体工事 細目別内訳

旭浄水場排水処理施設更新に伴う旧浄水処理施設解体工事 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEE 1.25sq-3c撤去	ビット・天井, 集積共	5	m			
EM-CEE-S 1.25sq-20c撤去	ビット・天井, 集積共	6	m			
EM-CEE-S 1.25sq-10c撤去	ビット・天井, 集積共	8	m			
EM-CEE-S 1.25sq-4c撤去	ビット・天井, 集積共	31	m			
EM-CEE-S 1.25sq-2c撤去	ビット・天井, 集積共	6	m			
CVV-S 2sq-20c撤去	ビット・天井, 集積共	8	m			
CVV-S 2sq-2c撤去	ビット・天井, 集積共	74	m			
IV 22sq撤去	ビット・天井, 集積共	3	m			
IV 5.5sq撤去	ビット・天井, 集積共	1	m			
IV 3.5sq撤去	ビット・天井, 集積共	4	m			
600V EM-CET 38 sq撤去	ラック, 集積共	3	m			
600V EM-CE 3.5sq-2c撤去	ラック, 集積共	23	m			
600V CV 8sq-3c撤去	ラック, 集積共	28	m			
600V CV 3.5sq-3c撤去	ラック, 集積共	552	m			
600V CV 3.5sq-2c撤去	ラック, 集積共	450	m			

解体工事 細目別内訳

旭浄水場排水処理施設更新に伴う旧浄水処理施設解体工事 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEE 1.25sq-10c撤去	ラック, 集積共	210	m			
EM-CEE 1.25sq-5c撤去	ラック, 集積共	129	m			
EM-CEE 1.25sq-3c撤去	ラック, 集積共	14	m			
CVV 2sq-5c撤去	ラック, 集積共	480	m			
CVV 2sq-4c撤去	ラック, 集積共	1	m			
EM-CEE-S 1.25sq-10c撤去	ラック, 集積共	69	m			
EM-CEE-S 1.25sq-4c撤去	ラック, 集積共	289	m			
EM-CEE-S 1.25sq-2c撤去	ラック, 集積共	12	m			
CVV-S 2sq-20c撤去	ラック, 集積共	70	m			
CVV-S 2sq-2c撤去	ラック, 集積共	648	m			
IV 22sq撤去	ラック, 集積共	128	m			
IV 3.5sq撤去	ラック, 集積共	153	m			
600V EM-CET 38sq撤去	管内, 集積共	9	m			
600V EM-CE 5.5sq-3c撤去	管内, 集積共	7	m			
600V EM-CE 5.5sq-2c撤去	管内, 集積共	15	m			

解体工事 細目別内訳

旭浄水場排水処理施設更新に伴う旧浄水処理施設解体工事 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V EM-CE 3.5sq-4c撤去	管内, 集積共	9	m			
600V EM-CE 3.5sq-2c撤去	管内, 集積共	14	m			
600V CV 8sq-3c撤去	管内, 集積共	2	m			
600V CV 5.5sq-2c撤去	管内, 集積共	1	m			
600V CV 3.5sq-3c撤去	管内, 集積共	205	m			
600V CV 3.5sq-2c撤去	管内, 集積共	8	m			
600V CV 2sq-3c撤去	管内, 集積共	1	m			
EM-CEE 1.25sq-10c撤去	管内, 集積共	23	m			
EM-CEE 1.25sq-5c撤去	管内, 集積共	5	m			
EM-CEE 1.25sq-3c撤去	管内, 集積共	7	m			
CVV 2sq-5c撤去	管内, 集積共	113	m			
CVV 2sq-4c撤去	管内, 集積共	3	m			
CVV 2sq-3c撤去	管内, 集積共	9	m			
EM-CEE-S 1.25sq-2c撤去	管内, 集積共	7	m			
CVV-S 2sq-2c撤去	管内, 集積共	9	m			

解体工事 細目別内訳

旭浄水場排水処理施設更新に伴う旧浄水処理施設解体工事 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-IE 3.5sq撤去	管内, 集積共	4	m			
IV 22sq撤去	管内, 集積共	10	m			
IV 5.5sq撤去	管内, 集積共	3	m			
IV 3.5sq撤去	管内, 集積共	238	m			
600V EM-CET 38 sq撤去	FEP内, 集積共	16	m			
600V EM-CE 5.5sq-3c撤去	FEP内, 集積共	29	m			
600V EM-CE 5.5sq-2c撤去	FEP内, 集積共	17	m			
600V EM-CE 3.5sq-3c撤去	FEP内, 集積共	4	m			
600V EM-CE 3.5sq-2c撤去	FEP内, 集積共	9	m			
600V CV 3.5sq-2c撤去	FEP内, 集積共	78	m			
EM-CEE 1.25sq-10c撤去	FEP内, 集積共	52	m			
EM-CEE 1.25sq-5c撤去	FEP内, 集積共	18	m			
EM-CEE 1.25sq-3c撤去	FEP内, 集積共	9	m			
EM-CEE-S 1.25sq-10c撤去	FEP内, 集積共	12	m			
EM-CEE-S 1.25sq-4c撤去	FEP内, 集積共	48	m			

解体工事 細目別内訳

旭浄水場排水処理施設更新に伴う旧浄水処理施設解体工事 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEE-S 1.25sq-3c撤去	FEP内, 集積共	4	m			
EM-CEE-S 1.25sq-2c撤去	FEP内, 集積共	9	m			
CVV-S 2sq-20c撤去	FEP内, 集積共	12	m			
CVV-S 2sq-2c撤去	FEP内, 集積共	114	m			
IV 22sq撤去	FEP内, 集積共	31	m			
IV 3.5sq撤去	FEP内, 集積共	15	m			
電線管等撤去						
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVP) 撤去	54mm 露出, 集積共	18	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVP) 撤去	42mm 露出, 集積共	7	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVP) 撤去	36mm 露出, 集積共	30	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVP) 撤去	28mm 露出, 集積共	2	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVP) 撤去	22mm 露出, 集積共	34	m			
硬質ビニル管 (VP) 撤去	22mm 露出, 集積共	69	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 撤去	80mm 露出, 集積共	12	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 撤去	65mm 露出, 集積共	27	m			



解体工事 細目別内訳

旭浄水場排水処理施設更新に伴う旧浄水処理施設解体工事 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 撤去	30mm 露出, 集積共	110	m			
厚鋼電線管 (GP) 撤去	82mm 露出, 集積共	7	m			
厚鋼電線管 (GP) 撤去	70mm 露出, 集積共	18	m			
厚鋼電線管 (GP) 撤去	36mm 露出, 集積共	16	m			
厚鋼電線管 (GP) 撤去	28mm 露出, 集積共	79	m			
厚鋼電線管 (GP) 撤去	22mm 露出, 集積共	114	m			
プレックスSS形防水 (SUS) 撤去	500×500×300, 集積共	1	個			
プレックスSS形防水 (SUS) 撤去	350×350×200, 集積共	2	個			
プレックスSS形防水 (SUS) 撤去	300×300×200, 集積共	1	個			
プレックスSS形防水 (SUS) 撤去	300×300×150, 集積共	2	個			
プレックスSS形防水 (SUS) 撤去	200×200×150, 集積共	1	個			
プレックス SS形撤去	500×500×300, 集積共	1	個			
プレックス SS形撤去	200×200×200, 集積共	3	個			
プレックス (VE-WP) 撤去	200×200×200, 集積共	6	個			
プレックス (VE-WP) 撤去	200×200×150, 集積共	2	個			

解体工事 細目別内訳

旭浄水場排水処理施設更新に伴う旧浄水処理施設解体工事 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フホックス(VE)撤去	350×350×200, 集積共	2	個			
ケーブルラック撤去						
鋼製ケーブルラック撤去	400mm, 集積共	125	m			
鋼製ケーブルラック撤去	200mm, 集積共	33	m			
次亜生成棟						
照明器具・蛍光管撤去	壁付照明 8 台, 集積共	1	式			
エアコン室内機撤去	三菱電機-Mr. Slim (PKZ-J80FA) 集積共	2	台			
エアコン室外機撤去	三菱電機-Mr. Slim (PUH-J160GA1) 集積共	1	台			
電気機器・機材撤去	分電盤他, 集積共	1	式			
配線用ラック撤去	集積共	10	m			
次亜液貯槽タワ撤去	集積共	2	基			
同上各種配管・配線類撤去	58m程度, 集積共	1	式			
外部サッシ・ガラス分別撤去	SD 3040×1550, 集積共	1	箇所			
外部サッシ・ガラス分別撤去	AD 2000×3000 ガラリ共, 集積共	1	箇所			
外部サッシ・ガラス分別撤去	AW 1800×1200, 集積共	5	箇所			

解体工事 細目別内訳

旭浄水場排水処理施設更新に伴う旧浄水処理施設解体工事 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋根石綿セメント板撤去	集積共【レベル3アスベスト含有】	56	m2			
ルートン撤去	集積共	4	箇所			
縦樋撤去	集積共	20	m			
RC造上部躯体解体撤去	建築面積, 集積共	60	m2			
土間コンクリート解体撤去	集積共	54	m2			
塩溶解貯槽解体撤去	集積共	19	m3			
生成装置基礎解体撤去	集積共	2	m3			
希釈ポンプ・水槽・塩水ポンプ基礎解体撤去	集積共	0.4	m3			
次亜注入ポンプ盤基礎解体撤去	集積共	0.2	m3			
タンク基礎解体撤去	集積共	4	m3			
側溝解体撤去	集積共	7	m			
亜鉛漬グレーチング撤去	集積共	6	枚			
建物基礎・地中梁解体撤去	集積共	25	m3			
外周り犬走り・側溝解体撤去	集積共	14	m2			
埋戻し		54	m3			








# 位置図

S=1:2500



# 現場説明書

工 事 名 旭浄水場排水処理施設更新に伴う旧浄水処理施設解体工事

説 明 事 項 事業損失補償

地盤変動を原因とする建築物等の事業損失補償は、次のいずれかを指定する。

- 予め覚書を締結する工事
- 工事施工中及び完了後損害が発生した場合、その時点で覚書を締結する工事

水道整備課