

数量書

工事名： 小石木老人福祉センター外壁及びスロープ改修工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 科目別内訳

小石木老人福祉センター									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
外壁改修		1		式					
スロープ改修		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

建築工事 細目別内訳

小石木老人福祉センター		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生	開口養生共	1	式			
整理清掃後片付け		1	式			
外部足場	脚立足場含む	1	式			
災害防止	防音シート, マッシュシート, 金網養生共	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

小石木老人福祉センター		外壁改修					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(撤去)							
シーリング撤去		1	式				
たてどい撤去	VP管 集積共	42.9	m				
(改修)							
施工数量調査		1	式				
水洗い工法		1	式				
自動式低圧球 ^o 杉樹脂注入工法		20	m				
Uカットシール材充填工法	シール材充填 ポリマーセメント ^o E ^o 充填あり	4	m				
欠損部 ^o 杉樹脂 ^o E ^o 充填工法	t=30	0.1	m ²				
複層塗材 E	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	489	m ²				
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け	57.1	m ²				
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	668	m				
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)	径75	25.1	m				
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)	径100	17.8	m				
計							

建築工事 細目別内訳

小石木老人福祉センター		ｽﾛｰﾌﾟ 改修					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
(撤去)							
カッター入れ		9.8	m				
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾀｲﾙ共 集積共	1.8	m ²				
(改修)							
床ﾀｲﾙ塗り	木ごと 一般ﾀｲﾙ下地 厚37	1.8	m ²				
床ﾀｲﾙ張り	歩行用ｽﾛｰﾌﾟ 類 無ゆう 100mm角 下地ﾀｲﾙ別途	0.6	m ²				
床ﾀｲﾙ張り	一般床ﾀｲﾙ張 類 無ゆう 100mm角 下地ﾀｲﾙ別途	1.2	m ²				
計							

建築工事 細目別内訳

小石木老人福祉センター		発生材処理					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
発生材運搬		1	式				
発生材処分		1	式				
計							