

検 了	設 計	係	係 長	課長補佐	課 長

令和 6 年度

## 陸上競技場フィールド部分外改修工事(6-1) 見積参考資料

・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。  
 ・入札においては「見積参考資料」に記載された事項を最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違いがある場合においても、入札の公正性が確保される範囲で入札事務を継続するものとする。  
 ・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項については、契約後、必要に応じて建設工事請負契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。

工事場所 高知市 大原町	<u>みどり課</u>
工事日数 日 着工 令和 年 月 日 完成 令和 7 年 3 月 15 日	

<p style="text-align: center;">設計金額 _____ 円 (消費税及び地方消費税込み金額)</p>	<p><u>工事の概要</u></p> <p>グラウンド・コート舗装工</p> <p style="margin-left: 20px;">芝舗装 A= 600 m<sup>2</sup></p> <p style="margin-left: 20px;">ウレタン補修工 t=18mm A= 26 m<sup>2</sup></p> <p style="margin-left: 20px;">ウレタン補修工 t=9mm A= 22 m<sup>2</sup></p> <p style="margin-left: 20px;">表層仕上げ塗装 A= 22 m<sup>2</sup></p> <p style="margin-left: 20px;">ウレタン研磨・オーバーレイ t=1mm A= 2 m<sup>2</sup></p> <p>グラウンド・コート縁石工</p> <p style="margin-left: 20px;">内圏縁石調整工 L= 400 m</p> <p>スポーツポイント工</p> <p style="margin-left: 20px;">レーンライン・マーキング工 L= 48 m</p> <p style="margin-left: 20px;">標示タイル補充工 N= 3 ヶ所</p>				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">内</td> <td style="padding: 2px;">工事価格 _____ 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">訳</td> <td style="padding: 2px;">消費税及び地方消費税相当額 _____ 円</td> </tr> </table>	内	工事価格 _____ 円	訳	消費税及び地方消費税相当額 _____ 円	
内	工事価格 _____ 円				
訳	消費税及び地方消費税相当額 _____ 円				
<p>工事請負対象金額 _____ 円</p> <p>消費税及び地方消費税相当額抜きの工事請負対象金額 _____ 円</p>					
<p><u>摘 要</u></p>	<p><u>工事施工理由</u></p> <p>本工事は、令和7年4月末をもって第2種陸上競技場としての公認期間が満了する高知市陸上競技場において、公益財団法人日本陸上競技連盟の公認継続検定に合格することを目的とした、芝生及びトラック等の改修を行うものである。</p>				

## 工事費内訳表

費目・工種・細別等	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費					
公園緑地整備・改修					
グラウンド・コート整備					
グラウンド・コート舗装工					
グラウンド・コート用舗装工					
舗装工	式	1			明細表 第1号
芝舗装	式	1			明細表 第2号
グラウンド・コート縁石工					
内圍縁石	式	1			明細表 第3号
グラウンド・コート施設整備工					

## 工事費内訳表

費目・工種・細別等	単位	数量	単価	金額	摘要
球面ポット工					
ラインマーク	式	1			明細表 第4号
標示タイ	式	1			明細表 第5号
仮設工					
交通管理工					
搬入路養生工					
搬入路養生工	式	1			明細表 第6号
交通誘導警備員					
交通誘導警備員	式	1			明細表 第7号
直接工事費計					

## 工事費内訳表

費目・工種・細別等	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費積上分					
技術管理費	式	1			
土質等試験費	式	1			明細表 第8号
共通仮設費率分	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等	式	1			



## 明細表

明細表 第 1号  
舗装工

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウレタン補修工(110mスタート部) 既設部撤去、新設t=18mm、現場内小運搬含む 既設舗装材(0.4kg α.エンボス)と同等品以上	m <sup>2</sup>	26			
ウレタン補修工(7アウトパート部) 既設部撤去、新設t=9mm、現場内小運搬含む 既設舗装材(0.4kg α.エンボス)と同等品以上	m <sup>2</sup>	22			
表層仕上げ塗装工(7アウトパート部) 既設塗装材(SOFT TOP COAT AU)と同等品以上、現場内小運搬含む	m <sup>2</sup>	22			
ウレタン研磨・オーバーレイ工(110mスタート部前方) 1mm研磨+1mmオーバーレイ、現場内小運搬含む 既設舗装材(0.4kg α.エンボス)と同等品以上	m <sup>2</sup>	2			
現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	t	0.83			施工P 第1号
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、7.0km以下	t	0.83			施工P 第2号
処分料 廃プラスチック 廃7-6	m <sup>3</sup>	0.67			処分費
1式 当り					

明細表

明細表 第 2号  
芝舗装

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
天然芝舗装 天然芝舗装, 表層工	㎡	600			単価表 第 1 号
1 式 当り					

明細表

明細表 第 3号  
内圏縁石

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内圏縁石調整工 高さ・通りの調整作業に必要な測量業務を含む	m	400			
1 式 当り					



明細表

明細表 第 4号  
ラインマーク

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
レーンライン・マーキング工	m	48			
1 式 当り					

明細表

明細表 第 5号

標示タイル

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標示タイル補充工 タイル, 測量業務含む	ヶ所	3			
1 式 当り					

明細表

明細表 第 6号  
搬入路養生工

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通路養生工(設置・撤去) 職技場内・仮設通路,ﾌﾙｰﾝﾄﾞｯﾄﾞｺﾞﾙﾌﾞﾙｯﾄﾞ使用	㎡	105			
1 式 当り					

明細表

明細表 第 7号  
交通誘導警備員

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	人	38			単価表 第 4号
1 式 当り					

明細表

明細表 第 8号  
土質等試験費

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
日本陸連検定補助業務 書類作成及び現地検測等の補助業務	式	1			対象外
1 式 当り					



単価表

単価表 第 2号 表層工

( 100 )

金額： 内容：芝床土,厚さ200mm混合砂

1 m<sup>2</sup> 当り

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土壌改良材 3種混合プラスチック改良材,スポンジタイプ10L/m <sup>2</sup>	リットル	1,000			
肥料 緩効性肥料 40g/m <sup>2</sup>	kg	4			
普通作業員	人	0.6			
特殊作業員	人	0.16			
トラクタ[ホイール式] 1t級	時間	0.32			
振動ロー(舗装用)[バドガイド式] 運転質量 0.5~0.6t	時間	2			
不陸整正	m <sup>2</sup>	100			単価表 第 3 号
諸雑費	式	1			
	(	100	m <sup>2</sup> 当り		)
	(	1	m <sup>2</sup> 当り		)

単価表

単価表 第 3号 不陸整正  
金額： 内容：

名称・規格・条件	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.12			( 100 ) 1 m <sup>2</sup> 当り
特殊作業員	人	1.8			
普通作業員	人	1.2			
諸雑費	式	1			
	(	100	m <sup>2</sup> 当り		)
	(	1	m <sup>2</sup> 当り		)





## 諸 経 費 計 算 情 報

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
単価適用地区	高知土木事務所 1 地区(南部地区)
工種区分	公園工事
I C T 補正 (3 次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理)	補正しない
技術者間接費の計上有無	計上しない
機器単体費の計上有無	計上しない
施工地域・工事場所区分の補正 (共通仮設費)	市街地 (DID補正) (1) - 3
除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正	補正しない
施工地域・工事場所区分の補正 (現場管理費)	市街地 (DID補正) (1) - 3
堤頂20mの補正	補正しない
緊急工事の補正	補正しない
前払金支出割合	3 5 %を超える (1.00)
契約保証に係る補正	金銭的保証
工事価格まるめ区分	万円まるめ
諸経費等率指定	率指定しない
現場環境改善費の計上有無	計上しない



## 公表単価一覧表

名称・規格1・規格2	単位	単価	摘要
ウレタン補修工(110mスタート部) 既設部撤去, 新設t=18mm, 現場内小運搬含む 既設舗装材(レオンαエンボス)と同等品以上	m <sup>2</sup>	51,000	明細表 第1号 見積り
ウレタン補修工(アクトワイアード部) 既設部撤去, 新設t=9mm, 現場内小運搬含む 既設舗装材(レオンαエンボス)と同等品以上	m <sup>2</sup>	39,800	明細表 第1号 見積り
表層仕上げ塗装工(アクトワイアード部) 既設塗装材(SOFT TOP COAT AU)と同等品以上, 現場内小運搬含む	m <sup>2</sup>	15,000	明細表 第1号 見積り
ウレタン研磨・オーバーレイ工(110mスタート部前方) 1mm研磨+1mmオーバーレイ, 現場内小運搬含む 既設舗装材(レオンαエンボス)と同等品以上	m <sup>2</sup>	18,000	明細表 第1号 見積り
レゾラン・マキシング工	m	2,500	明細表 第4号 見積り
土壌改良材 3種混合ブレンド改良材, 60%アクトワイアード部同等品10L/m <sup>2</sup>	リットル	50	単価表 第2号 見積り
肥料 緩効性肥料 40g/m <sup>2</sup>	kg	176	単価表 第2号 見積り
標示タイル補充工 タイル, 測量業務含む	ヶ所	6,000	明細表 第5号 見積り
内圍縁石調整工 高さ・通りの調整作業に必要な測量業務を含む	m	400	明細表 第3号 見積り
天然芝舗装 高麗芝(コル), 目砂含む, 軽トラで運搬, 人力作業	m <sup>2</sup>	2,900	単価表 第1号 見積り

