

参考数量書

工事名：江ノロポンプ場受変電設備更新工事(R6-1)

本参考数量書は、入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではありません。

複合工費

明細表

(明細表第7号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コア抜き 壁150φ 200mm	箇所	1	 			
計						

ケーブル類

単価表

(単価表第1号)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
CVT(EE)ケーブル 6kV 60mm ²	m	46 5				
小計行 [1]	式	1				
CEE/F(EM-CEE)電線 1.25mm ² 6心	m	46 5				
CEE/F-S(EM-CEE-S)ケーブル 銅テープ 1.25mm ² 3心	m	46 5				
CE/F(EM-CE)ケーブル 600V 3.5mm ² 2心	m	23 4				
小計行 [2]	式	1				
付属材料費 [3]	式	1				
計						
1式当り						

鋼製電線管

単価表

(単価表第2号)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき 呼径G82mm L3.66m	m	21	 			
厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき 呼径G28mm L3.66m	m	21	 			
小計行 [1]	式	1	 			
付属材料費 [2]	式	1	 			
計						
1式当り						

引込柱

単価表

(単価表第3号)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自在バンド 3BD-HD-17 φ170~260mm (支線、アームタイ、機器類取付)	個	2				
配電線用架線金具(シングル) 丸型 18mm	個	4				
巻付グリップ 45 シングル・玉がいし 東神	個	2				
巻付グリップ 14 シングル・玉がいし 東神	個	2				
亜鉛めっき鋼より線 1種A級 45mm2・7本より・径2.9	m	19	1			
亜鉛めっき鋼より線 1種A級 14mm2・7本より・径1.6	m	19	1			
計						
1式当り						

電気材料

単価表

(単価表第4号)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ステンレス製ブロック 防水型 端子付き 縦300×横300×奥行200mm	個	2	 			
塩化ビニル製ブロック 標準型 縦300×横300×奥行200mm	個	1	 			
端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CVT 6CIT-60 屋内 6600V 60mm ²	組	1	 			
端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CVT 6COT-60 屋外 6600V 60mm ²	組	1	 			
計						
1式当り						

鋼製架台類

単価表

(単価表第5号)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ステンレス鋼 冷間成形等辺山形鋼(SUS304) 厚6.0×幅50×長6000mm	kg	214				
補助材料費 [1]	式	1				
機械設備製作工(工数単価)	人					
間接労務費 [2]	式	1				
工場管理費 [3]	式	1				
輸送費 高知市内 一般品 10t車 10kmまで	t	0.01				
計						
1式当り						