

検 了	設 計	係	係 長	課長補佐	課 長

「週休2日制モデル工事」対象

令和 6 年度

中央公園整備工事（6-1）見積参考資料

・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。
 ・入札においては「見積参考資料」に記載された事項を最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違いがある場合においても、入札の公正性が確保される範囲で入札事務を継続するものとする。
 ・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項については、契約後、必要に応じて建設工事請負契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。

工事場所 高知市 帯屋町一丁目

工事日数

日

着 工 令 和 年 月 日
 完 成 令 和 7 年 2 月 28 日

みどり課

設 計 金 額 _____ 円 (消費税及び地方消費税込み金額)		<u>工事の概要</u> 施設整備 透水性アスファルト舗装 A= 626 m ² 薄層カラー舗装 A= 626 m ²
内	工事価格 _____ 円	
訳	消費税及び地方消費税相当額 _____ 円	
工事請負対象金額 _____ 円 消費税及び地方消費税相当額抜きの 工事請負対象金額 _____ 円		
<u>摘 要</u>		<u>工事施工理由</u> 本工事は、高知市公園施設長寿命化計画に基づき、継続的な公園施設機能の維持を図るため、中央公園の老朽化した広場の整備を行うものである。

工事費内訳表

費目・工種・細別等	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費					
公園緑地整備・改修					
基盤整備					
公園施設撤去工					
公園施設撤去工					
舗装版撤去工	式	1			明細表 第1号
施設整備					
園路広場整備工					
舗装準備工					
舗装準備工	式	1			明細表 第2号

工事費内訳表

費目・工種・細別等	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性舗装工					
透水性舗装工	式	1			明細表 第3号
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員					
交通誘導警備員	式	1			明細表 第4号
直接工事費計					
共通仮設費積上分					
準備費	式	1			
木根等処分費	式	1			明細表 第5号

工事費内訳表

費目・工種・細別等	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費率分	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税等相当額					
請負工事費					

明細表

明細表 第 1号
舗装版撤去工

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 700mm×舗装版, 15cm以下, しない<標準>(全ての費用)	m	15			施工P 第 1号
側溝清掃車運搬 L=9.0 km	m ³	0.02			単価表 第 1号
処分料 カクガ-汚泥 汚泥-3	t	0.03			処分費
舗装版破砕積込(小規模土工) しない<標準>(全ての費用)	m ²	630			施工P 第 2号
設運搬 舗装版破砕, 機械積込(小規模土工), DID区間有り, 4.5km以下, しない<標準>(全ての費用)	m ³	41			施工P 第 3号
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-52	m ³	41			処分費
1 式 当り					

明細表

明細表 第 2号
舗装準備工

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り 土砂,上記以外(小規模),しない<標準>(全ての費用)	m ³	120			施工P 第4号
土砂等運搬 小規模,バツク山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間有り,5.5km以下	m ³	110			施工P 第5号
残土処分費 高知市一宮,4t車	m ³	110			処分費
フィルター層 平均厚さ100mm以上120mm未満	m ²	626			施工P 第6号
上層路盤(歩道部) 120 mm,1層施工,路盤材(各種),しない<標準>(全ての費用)	m ²	626			施工P 第7号
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(土上厚50mm以下),30 mm,再生密粒度7コン(13),瀝青材無し,しない<標準>(全ての費用),小型車加算有り,夜間割増無し,溶融アス無し	m ²	626			施工P 第8号
舗装版破砕積込(小規模土工) しない<標準>(全ての費用)	m ²	630			施工P 第2号
殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),DID区間有り,4.5km以下,しない<標準>(全ての費用)	m ³	19			施工P 第3号
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-52	m ³	19			処分費
1 式 当り					

明細表

明細表 第 5号
木根等処分費

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支障木伐採 幹周120cm以上150cm未満	本	1			
支障木抜根 幹周120cm以上150cm未満	本	1			
支障木伐採 幹周150cm以上180cm未満	本	1			
支障木抜根 幹周150cm以上180cm未満	本	1			
床掘り 土砂，上記以外(小規模)，しない<標準>(全ての費用)	m ³	20			施工P 第 4 号
埋戻し 上記以外(小規模)，土砂，しない<標準>(全ての費用)	m ³	16			施工P 第 10 号
伐採木・土のう袋等運搬 往復運搬距離L=18.4 km, 4t積級	台	2			単価表 第 3 号
処分料 枝 木くず-37	m ³	3			処分費
伐採木・土のう袋等運搬 往復運搬距離L=18.0 km, 4t積級	台	2			単価表 第 4 号
処分料 根 木くず-33	t	2			処分費

明細表

明細表 第 5号
木根等処分費

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1 式 当り					

単価表

単価表 第 1号 側溝清掃車運搬

(100)

金額： 内容：L=9.0 km

1 m3 当り

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人	10.42			
週休2日補正：現場開所(通期)	日	10.42			1×100/D
側溝清掃車運搬	式	1			
諸雑費	(100	m3 当り)
	(1	m3 当り)
*** 施工条件 *** 運搬距離 : L=9.0 km					

単価表

単価表 第 4号 伐採木・土のう袋等運搬

(1 1)

1 台 当り

金額： 内容：往復運搬距離L=18.0 km, 4t積級

名称・規格・条件	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転(伐採木・土のう袋等運搬) 4t積級	時間	0.6			
諸雑費	式	1			
	(1	台 当り)
*** 施工条件 *** 往復運搬距離 : 往復運搬距離L=18.0 km ダンプトラックの規格 : 4t積級 タイヤ損耗条件 : 良好					

諸 経 費 計 算 情 報

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
単価適用地区	高知土木事務所 1 地区(南部地区)
工種区分	公園工事
I C T 補正 (3 次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理)	補正しない
技術者間接費の計上有無	計上しない
機器単体費の計上有無	計上しない
施工地域・工事場所区分の補正 (共通仮設費)	市街地 (DID補正) (1) - 3
除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正	補正しない
施工地域・工事場所区分の補正 (現場管理費)	市街地 (DID補正) (1) - 3
堤頂20mの補正	補正しない
緊急工事の補正	補正しない
前払金支出割合	3 5 %を超える (1.00)
契約保証に係る補正	金銭的保証
工事価格まるめ区分	万円まるめ
諸経費等率指定	率指定しない
現場環境改善費の計上有無	計上しない

諸 経 費 計 算 情 報

熱中症対策の補正有無	補正しない
週休2日の補正	現場閉所(通期) (補正単価には、「週休2日補正:現場閉所(通期)」と表示)

公表単価一覧表

名称・規格1・規格2	単位	単価	摘要
残土処分費 高知市一宮, 4t車	m ³	2, 250	明細表 第2号 処分費 見積り
支障木伐採 幹周120cm以上150cm未満	本	32, 000	明細表 第5号 見積り
支障木抜根 幹周120cm以上150cm未満	本	61, 000	明細表 第5号 見積り
不陸整正 W=1.4m以上3.0m以下, 補足材無し	m ²	422	明細表 第3号 見積り
薄層珪舗装(材工共) 珪, 透水性舗装用, 車道対応型	m ²	3, 560	明細表 第3号 見積り
支障木伐採 幹周150cm以上180cm未満	本	38, 000	明細表 第5号 見積り
支障木抜根 幹周150cm以上180cm未満	本	83, 000	明細表 第5号 見積り
フィルター材 砂	m ³	4, 300	施工P 第6号 代表材料単価Z1
路盤材 再生砕石 RC-30	m ³	2, 220	施工P 第7号 代表材料単価Z1