

# 数量書

工事名： はりまや橋公園ポンプ設備等改修工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の  
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による  
建設工事における端数処理について』  
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		





機械設備工事 細目別内訳

はりまや橋公園		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(京町地区)						
濾過材 SWA-1	690L 撤去据付共	2	台			
ろ過ポンプ	3 200V 2.2kW 65A×2P 据付共	2	台			
プログラムタイマー SWA-1	撤去据付共	2	個			
ろ過器部品	圧力スイッチ, Oリング, V <sup>h</sup> ルト 撤去据付共	1	式			
排水ポンプ	50 × 0.75kW × 200V 据付共	2	台			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管	拡管式 機械室・便所 50SU	2	m			
一般配管用 ステン鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	2	個			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	2	か所			
水抜き		1	式			
(中種地区)						
濾過材 SWA-2	690L 撤去据付共	1	台			
濾過材 SWA-3	240L 撤去据付共	1	台			
プログラムタイマー SWA-2	撤去据付共	1	個			
プログラムタイマー SWA-3	撤去据付共	1	個			

機械設備工事 細目別内訳

はりまや橋公園		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ろ過器部品 SWA-2	圧力スイッチ, Oリング, V <sup>h</sup> ルト 撤去据付共	1	式			
ろ過器部品 SWA-3	圧力スイッチ, V <sup>h</sup> ルト 撤去据付共	1	式			
(共通)						
養生・清掃		1	式			
電源取外し・再取付		3	台			
搬入費		1	式			
試運転調整		1	式			
文字標識等		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

はりまや橋公園		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
渦巻ポンプ (片吸込形) 撤去 (衛生機器)	標準基礎 2.2 kW以下	2	台			
汚水、雑排水、 汚物用水中ポンプ 撤去(衛生機器)	0.75kW以下	2	台			
鋼管類 撤去	機械室・便所 50A	2	m			
計						

