



## 工事費内訳表

費目・工種・細別等	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費					
公園緑地整備・改修					
施設整備					
遊戯施設整備工					
遊具組立設置工					
滑台	式	1			明細表 第1号
作業土工					
滑台土工	式	1			明細表 第2号
構造物撤去工					
構造物取壊し工					

## 工事費内訳表

費目・工種・細別等	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	式	1			明細表 第3号
作業土工					
構造物取壊し土工	式	1			明細表 第4号
公園施設等撤去・移設工					
公園施設撤去工					
公園施設撤去	式	1			明細表 第5号
作業土工					
公園施設撤去土工	式	1			明細表 第6号
園路広場整備工					
舗装版撤去工					

## 工事費内訳表

費目・工種・細別等	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し	式	1			明細表 第7号
アスファルト舗装工					
アスファルト舗装	式	1			明細表 第8号
土系舗装工					
土舗装	式	1			明細表 第9号
作業土工					
土舗装作業土工	式	1			明細表 第10号
建築施設組立設置工					
シールド工					
シールド設置	式	1			明細表 第11号

## 工事費内訳表

費目・工種・細別等	単位	数量	単価	金額	摘要
シールド基礎	式	1			明細表 第12号
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員	式	1			明細表 第13号
直接工事費計					
共通仮設費積上分					
準備費	式	1			明細表 第14号
木根等処分費	式	1			
共通仮設費率分	式	1			
共通仮設費計					

## 工事費内訳表

費目・工種・細別等	単位	数量	単価	金額	摘要
純工事費					
現場管理費	式	1			
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税等相当額					
請負工事費					

明細表

明細表 第 1号

滑台

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
滑台 スライダ-参考寸法L3.0m×W2.2m×H1.8m(ゲッキ高さ)程度 滑走面PE樹脂成形品等,対象年齢3~12才	基	1			
スライダ-設置費 参考寸法L3.0m×W2.2m×H1.8m(ゲッキ高さ)程度 滑走面PE樹脂成形品等,対象年齢3~12才	基	1			
スライダ-用安全マット ゴム(リサイクル製品を含む) 500×1000,t=50mm,4枚敷	式	1			
スライダ-用安全マット設置費 接着剤等含む 4枚敷	式	1			
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,再生フラッシュ RC-40,しない<標準>(全ての費用)	m <sup>2</sup>	4			施工P 第1号
型枠 一般型枠,均しコンクリート	m <sup>2</sup>	0.2			施工P 第2号
コンクリート 無筋鉄筋構造物,人力打設,C=170kg/m <sup>3</sup> (高炉),養生工無し,現場内小運搬無し,しない<標準>(全ての費用),小型車加算有り(4t車)	m <sup>3</sup>	0.05			施工P 第3号
型枠 一般型枠,小型構造物	m <sup>2</sup>	4			施工P 第4号
コンクリート 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉)W/C=60%以下,一般養生,現場内小運搬無し,しない<標準>(全ての費用),小型車加算有り(4t車)	m <sup>3</sup>	0.6			施工P 第5号
コンクリート 小型構造物,人力打設,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下,一般養生,現場内小運搬無し,しない<標準>(全ての費用),小型車加算有り(4t車)	m <sup>3</sup>	0.2			施工P 第6号

明細表

明細表 第 1号  
滑台

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1 式 当り					







明細表

明細表 第 5号  
公園施設撤去

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
滑台撤去費	基	1			
現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	t	0.34			施工P 第10号
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, DID区間有り, 9.0km以下	t	0.33			施工P 第11号
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, DID区間有り, 7.0km以下	t	0.01			施工P 第12号
処分料 廃プラステック 廃プラ-14	m3	0.94			処分費
スクラップ ステンレス18Cr・8Ni	kg	8			対象外
1 式 当り					



明細表

明細表 第 7号  
舗装版取壊し

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 700mm×舗装版, 15cm以下, しない<標準>(全ての費用)	m	7			施工P 第 13号
舗装版破砕積込(小規模土工) しない<標準>(全ての費用)	m <sup>2</sup>	5			施工P 第 14号
側溝清掃車運搬 L=7.3 km	m <sup>3</sup>	0.006			単価表 第 2号
殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(小規模土工), DID区間有り, 3.5km以下, しない<標準>(全ての費用)	m <sup>3</sup>	0.2			施工P 第 15号
処分料 カッター汚泥 汚泥-3	t	0.009			処分費
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-1	m <sup>3</sup>	0.2			処分費
1 式 当り					



明細表

明細表 第 9号  
土舗装

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
真砂土舗装工 最大粒径5.0mm以下	m <sup>2</sup>	37			
I 式 当り					



明細表

明細表 第 11号  
シエルト設置

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
シエルト(1本柱タイプ) 屋根2.9m程度, 全高2.7m程度, 屋根形状丸型, 合成木材化粧柱:鋼材溶融亜鉛メッキ処理後合成樹脂塗, 棟ト肘2個付ハンチ	基	1			
シエルト(1本柱タイプ)設置費 屋根2.9m, 全高2.7m程度, 屋根形状丸型 棟ト肘2個付ハンチ	基	1			
1 式 当り					

## 明細表

明細表 第 12号  
シールド基礎

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
<b>床掘り</b> 土砂,上記以外(小規模),しない<標準>(全ての費用)	m <sup>3</sup>	2			施工P 第7号
<b>埋戻し</b> 上記以外(小規模),土砂,しない<標準>(全ての費用)	m <sup>3</sup>	1			施工P 第8号
<b>土砂等運搬</b> 小規模,パック砕山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間有り,5.5km以下	m <sup>3</sup>	0.7			施工P 第9号
<b>処分料</b> 建設発生土,高知市一宮4t車	m <sup>3</sup>	0.7			処分費
<b>基礎砕石</b> 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュ RC-40,しない<標準>(全ての費用)	m <sup>2</sup>	1			施工P 第1号
<b>型枠</b> 一般型枠,均しコンクリート	m <sup>2</sup>	0.2			施工P 第2号
<b>コンクリート</b> 無筋鉄筋構造物,人力打設,C=170kg/m <sup>3</sup> (高炉),養生工無し,現場内小運搬無し,しない<標準>(全ての費用),小型車加算有り(4t車)	m <sup>3</sup>	0.06			施工P 第3号
<b>型枠</b> 一般型枠,小型構造物	m <sup>2</sup>	2			施工P 第4号
<b>コンクリート</b> 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉)W/C=60%以下,一般養生,現場内小運搬無し,しない<標準>(全ての費用),小型車加算有り(4t車)	m <sup>3</sup>	0.5			施工P 第5号
<b>鉄筋工</b> SD295 D10,一般構造物,10t未満,週休2日補正:現場閉所(通期)	t	0.02			単価表 第3号



明細表

明細表 第 13号  
交通誘導警備員

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	人	21			単価表 第 4 号
I 式 当り					

## 明細表

明細表 第 14号  
木根等処分費

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支障木伐採 チェーン伐採, 幹周90cm以上120cm未満	本	1			単価表 第 5 号
支障木抜根 機械抜根, 幹周90cm以上120cm未満	本	1			単価表 第 7 号
現場発生品及び支給品積込・荷卸 クワッド装置付2t級、吊能力2.9t	t	2.40			施工P 第 10 号
伐採木・土のう袋等運搬 往復運搬距離L=15.0 km, 4t積級	台	3			単価表 第 8 号
処分料 枝 木くず-37	m <sup>3</sup>	3.89			処分費
処分料 根 木くず-37	m <sup>3</sup>	0.46			処分費
1 式 当り					

### 単価表

単価表 第 1号 構造物とりこわし

( 1 1 )

金額： 内容：無筋構造物，人力施工，週休2日補正：現場閉所(通期) 1 m3 当り

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約：無	m3	1			週休2日補正：現場閉所(通期)
諸雑費	式	1			
	(	1	m3 当り		)
*** 施工条件 *** 構造物区分 : 無筋構造物 作業区分 : 人力施工					
時間的制約の有無 : 時間的制約：無 作業時間帯 : 標準 週休2日補正 : 週休2日補正：現場閉所(通期)					

単価表

単価表 第 2号 側溝清掃車運搬

( 100 )

金額： 内容：L=7.3 km

1 m3 当り

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人	10.42			
週休2日補正:現場開所(通期)	日	10.42			1×100/D
側溝清掃車運搬	式	1			
諸雑費	(	100	m3 当り		)
	(	1	m3 当り		)
*** 施工条件 *** 運搬距離 : L=7.3 km					

単価表

単価表 第 3号 鉄筋工

( 1 1 )

金額： 内容：SD295 D10，一般構造物，10t未満，週休2日補正：現場閉所(通期) 1 t 当り

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工(市場単価) 一般構造物	t	1.0			
異形棒鋼 D10 SD295A	t	1.03			
諸雑費	式	1			
	(	1	t 当り		)
*** 施工条件 ***					
材料費(規格・径)	: SD295 D10				
市場単価(規格・仕様)	: 一般構造物				
市場単価(施工規模)全規格・径の合計	: 10t未満				
市場単価(時間的制約)	: 時間的制約:無				
市場単価(作業時間帯)	: 標準				
市場単価(トシ内作業)	: トシ内作業なし				
市場単価(法面作業)	: 法面作業なし				
市場単価(太径鉄筋の割合)	: 太径鉄筋10%未満				
市場単価(構造物種別)	: 一般構造物				
週休2日補正(標準の市場単価のみ)	: 週休2日補正:現場閉所(通期)				



単価表

単価表 第 5号 支障木伐採

( 10 )

1 本 当り

金額： 内容：チェーン伐採, 幹周90cm以上, 120cm未満

名称・規格・条件	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
造園工 週休2日補正:現場閉所(通期)	人	3.5			
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(通期)	人	6.75			
チェーン運転費	日	1.25			単価表 第 6 号
諸雑費	式	1			
	(	10	本 当り		)
	(	1	本 当り		)



支障木抜根

## 単価表

単価表 第 7号

( 10 )

1 本 当り

金額： 内容： 機械抜根, 幹周90cm以上120cm未満

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人	10.7			
週休2日補正:現場開所(通期)					
チェンソー運転費	日	1.6			単価表 第6号
トラック[クレーン装置付]	時間	11.8			
4~4.5t積 2.9t吊					
諸雑費	式	1			
	(	10	本 当り		)
	(	1	本 当り		)

### 単価表

単価表 第 8号 伐採木・土のう袋等運搬

( 1 1 )

1 台 当り

金額： 内容：往復運搬距離L=15.0 km, 4t積級

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転(伐採木・土のう袋等運搬) 4t積級	時間	0.5			
諸雑費	式	1			
	(	1	台 当り		)
*** 施工条件 *** 往復運搬距離 : 往復運搬距離L=15.0 km ダンプトラックの規格 : 4t積級 タイヤ損耗条件 : 良好					

## 諸 経 費 計 算 情 報

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
単価適用地区	高知土木事務所 1 地区(南部地区)
工種区分	公園工事
I C T 補正 (3 次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理)	補正しない
技術者間接費の計上有無	計上しない
機器単体費の計上有無	計上しない
施工地域・工事場所区分の補正 (共通仮設費)	市街地 (DID補正) (1) - 3
除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正	補正しない
施工地域・工事場所区分の補正 (現場管理費)	市街地 (DID補正) (1) - 3
堤頂20mの補正	補正しない
緊急工事の補正	補正しない
前払金支出割合	3 5 %を超える (1.00)
契約保証に係る補正	金銭的保証
工事価格まるめ区分	万円まるめ
諸経費等率指定	率指定しない
現場環境改善費の計上有無	計上しない

諸 経 費 計 算 情 報

熱中症対策の補正有無	補正しない
週休2日の補正	現場閉所(通期) (補正単価には、「週休2日補正:現場閉所(通期)」と表示)

## 公表単価一覧表

名称・規格1・規格2	単位	単価	摘要
滑台 スライダ-参考寸法L3.0m×W2.2m×H1.8m(デッキ高さ)程度 滑走面PE樹脂成形品等,対象年齢3~12才	基	1,350,000	明細表 第1号 見積り
スライダ-設置費 参考寸法L3.0m×W2.2m×H1.8m(デッキ高さ)程度 滑走面PE樹脂成形品等,対象年齢3~12才	基	151,000	明細表 第1号 見積り
シェルター(1本柱タイプ) 屋根2.9m程度,全高2.7m程度,屋根形状丸型,合成木材化粧 柱:鋼材溶融亜鉛メッキ処理後合成樹脂塗,ポスト付2個付タイプ	基	1,890,000	明細表 第11号 見積り
シェルター(1本柱タイプ)設置費 屋根2.9m,全高2.7m程度,屋根形状丸型 ポスト付2個付タイプ	基	55,000	明細表 第11号 見積り
スライダ-用安全マット ゴム(ウレタン)製品を含む 500×1000,t=50mm,4枚敷	式	88,800	明細表 第1号 見積り
スライダ-用安全マット設置費 接着剤等含む 4枚敷	式	31,000	明細表 第1号 見積り
処分料 建設発土,高知市一宮 4t車	m3	2,250	明細表 第2号 (ほか) 処分費 見積り
コンクリート設置費 人力積込,DID区間有り 3.5km以下,2tダンプ	m3	4,092	明細表 第3号 見積り
滑台撤去費	基	106,000	明細表 第5号 見積り
スライダ スチール18Cr:8Ni	kg		明細表 第5号 対象外 建設物価8月 WEB

