

# 数量書

工事名： 神田みどり保育園外壁等改修工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の  
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による  
建設工事における端数処理について』  
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 科目別内訳

外壁改修									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
外壁改修		1		式					
防水改修		1		式					
塗装改修		1		式					
ﾌﾟｰﾙ塗装改修		1		式					
撤去		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

建築工事 細目別内訳

外壁改修		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生	開口部養生, 三方養生共	1	式			
整理清掃後片付け		1	式			
外部足場		1	式			
災害防止	メッシュシート, 金網養生共	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

外壁改修		外壁改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
施工数量調査		1	式			
水洗い工法		1	式			
下地調整	C-2 厚1~2mm程度 こて塗り 塗装下地 EIL外面	623	m <sup>2</sup>			
複層塗材 E	EIL外面 ゆず肌状 ロ-ラ-塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回	623	m <sup>2</sup>			
外装薄塗材 E	砂壁状 吹付け	106	m <sup>2</sup>			
Uカットシール材充填工法	シール材充填 ポリ-セメントEIL外充填あり	0.5	m			
自動式低圧球 杉樹脂注入工法		9.3	m			
注入口付アンカーピン シグ全面球 杉樹脂 注入工法	一般部分	0.1	m <sup>2</sup>			
注入口付アンカーピン シグ全面球 杉樹脂 注入工法	指定部分	0.1	m <sup>2</sup>			
注入口付アンカーピン シグ全面球 杉樹脂 注入工法	狭幅部	1	m			
欠損部球 杉樹脂EIL 外充填工法	t=30	0.1	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事 細目別内訳

外壁改修		防水改修					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	3.8	m				
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	259	m				
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×10	122	m				
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径100 とい受金物共	79.7	m				
計							

建築工事 細目別内訳

外壁改修		塗装改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撥水材塗布	根廻り 浸透性吸水防止材 水性タイプ ホルムリジト 放散等級F	51.7	m <sup>2</sup>			
DP塗り 改修仕様 細幅物	鉄鋼面 上塗り塗料1級 錆止工程B種 塗料E種 下地調整RB種(塗替え面)	848	m			
DP塗り 改修仕様 細幅物	珪外面 工程A-2種 下地調整RC種	25.8	m			
計						

外壁改修		フール塗装改修					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
施工数量調査		1	式				
Uカット充填工法	可とう性球状樹脂	5	m				
水洗い		1	式				
フール塗装ガラスクロス イング(防滑仕上)	珪藻土下地 ウレタン樹脂系仕上げ 下地調整RA種 下塗り1回,中塗り1回,上塗り2回	36.3	m <sup>2</sup>				
SUS製排水口蓋 一時撤去・再設置		1	式				
計							



建築工事 細目別内訳

外壁改修		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既製品物置	仮撤去 再設置 スチール物置(W800×H1800×D510)	1	か所			
既製品物置	仮撤去 再設置 スチール物置(W1650×H1100×D510)	1	か所			
既製品物置	仮撤去 再設置 スチール物置(W2200×H2100×D800)	1	か所			
シーリング撤去	集積共	1	式			
たてどい撤去	VP管 集積共	79.7	m			
計						

建築工事 細目別内訳

外壁改修		発生材処理					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
発生材運搬		1	式				
発生材処分		1	式				
計							