

数量書

工事名： 神田みどり保育園2・3歳保育室トイレ改修工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 科目別内訳

トイレ改修									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
鉄筋		1		式					
コンクリート		1		式					
型枠		1		式					
防水		1		式					
木工		1		式					
金属		1		式					
左官		1		式					
建具		1		式					
塗装		1		式					
内外装		1		式					
ユニット及びその他		1		式					
解体		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

建築工事 細目別内訳

トイレ改修		直接仮設					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
墨出し・養生		1	式				
整理清掃後片付け		1	式				
内部足場		1	式				
仮設間仕切り	B種 軽鉄下地 仕上材 石こうボード	1	式				
計							

建築工事 細目別内訳

トイレ改修		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋	SD295 D13 材工、運搬共	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ改修		コンクリート				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
普通コンクリート	FC24 SL15 打設手間共	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ改修		型枠				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	材工、運搬共	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ改修		防水					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
シーリング	一般部 SR-1 10×10	1	式				
自動式低圧球栓 樹脂注入工法		3.9	m				
計							

建築工事 細目別内訳

トイレ改修		木工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
際根太 改修仕様	桧特1等 45×54 材工共	12.1	m			
額縁 改修仕様	桧上小節 材工共 40×30	12.4	m			
建具・出入口枠 改修仕様	桧上小節 材工共 方立共 180×40, 65×130	13.8	m			
敷居 改修仕様	桧上小節 材工共 220×45	1.8	m			
フック取付用木棧	桧上小節 材工共 15×45	1.4	m			
木製巾木	材工共 H=100 桧	1.7	m			
床 構造用合板張 り改修仕様	特類 t=12 F 二重張り	8.5	m ²			
壁 構造用合板張 り改修仕様	特類 t=12 F	5.3	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ改修		金属				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
あと施工アンカ-	接着系アンカ- D13 横向き打	20	本			
あと施工アンカ-	天井 金属系 上向打	21	本			
床点検口	600角 屋内用 密閉型貼物用 スチルス製枠 鍵有 材工共	2	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225	7	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			
軽量鉄骨天井下地 振れ止め補強		1	式			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	5.6	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	1.7	m ²			
面台転倒防止補強	LGS 材工共 あと施工アンカ-M10(金属系)共	1	式			
ハンガ-パイプ	SUS 32 HL 両端A型首長ブラケット共 L=830	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ改修 左官						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁ホリマセメント珪外塗り		15.9	m ²			
壁珪外補修		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ改修		建具					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
【木製建具】							
WD-1	W900×H1800 金物共	2	か所				
木製建具 運搬取付		1	式				
【ガラス】							
学校用 強化ガラス	厚4.0	2.2	m ²				
強化型板ガラス	厚4.0	1.6	m ²				
飛散防止フィルム		2.2	m ²				
ガラスとめ(シーリング) (両面)	SR-1	1	式				
計							

建築工事 細目別内訳

トイレ改修		塗装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EP-G塗り 改修仕様	外外面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	2.2	m ²			
EP-G塗り 改修仕様	ホ-ド面(継目) 工程B種(一般) 素地ごしらえA種(新規面)	1.7	m ²			
EP-G塗り 改修仕様 細幅部	木部 工程A種 素地ごしらえB種(新規面)	1.4	m			
EP-G塗り 改修仕様 細幅部	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	13.7	m			
UC塗り 改修仕様 細幅部	木部 工程B種(一般) 素地ごしらえB種(新規面)	17.3	m			
UC塗り 改修仕様	木部 工程B種(一般) 素地ごしらえB種(新規面)	1.5	m ²			
錆止め塗り	露出鉄部	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ改修		内外装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床 乾式二重床	材工共	8.5	m ²			
乾式トイレ用ビニル床シート	t=2.0 防滑性 防汚性 抗菌性 色分け共 材工共	8.5	m ²			
乾式トイレ用ビニル床シート巻上	t=2.0 H=100 材工共	12.9	m			
壁 化粧けい酸加珪酸板張り	材工共 厚6.0 ポリマセメント面 接着改修工法 標準色 目地アルミジョイント- 端部アルミジョイント-共	15.9	m ²			
壁 化粧けい酸加珪酸板張り	材工共 厚6.0 ボード面 標準色 目地アルミジョイント- 端部アルミジョイント-共	7	m ²			
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚9.5+9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理	1.7	m ²			
壁 シーリング せっこうボード張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	1.7	m ²			
天井 吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 軽鉄直張 -	7	m ²			
廻り縁	塩ビ製 G型	15	m			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ改修		ユニット及びその他				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
面台 ホ°ストフォーム	W100×2320 厚19 端部R形状	1	か所			
面台 ホ°ストフォーム	W165×1160 厚19 端部R形状	1	か所			
面台 ホ°ストフォーム	W300×575 厚19 端部R形状	1	か所			
棚	ホ°り合板フラッシュ 厚25 W1250×H400×D350 取付金物共 取付運搬共	1	か所			
棚	ホ°り合板フラッシュ 厚25 W800×H400×D350 取付金物共 取付運搬共	1	か所			
TB-1 トイレ°-ス		1	か所			
TB-2 トイレ°-ス		2	か所			
TB-3 トイレ°-ス		1	か所			
トイレ°-ス取付運搬		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ改修		解体					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	0.1	m3				
ビニル床シート撤去	石綿含有 集積共	8.4	m ²				
床点検口撤去	蓋のみ 集積共	2	か所				
カッター入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	3.3	m				
木製幅木撤去	集積共	1.7	m				
CB撤去	人力 集積共 タイル含む	0.8	m3				
壁タイル撤去	集積共	0.4	m ²				
カッター入れ	タイル面	5.5	m				
壁ボード撤去	一重張り 一般 集積共	1.7	m ²				
既存塗膜除去	ｺﾝｸﾘｰﾄ・珪藻土面 工程RA種	9.8	m ²				
天井下地撤去	集積共	7	m ²				
天井点検口撤去	集積共	1	か所				
天井ボード撤去	一重張り 一般 集積共 塩ビ廻り縁共	7	m ²				
木製建具撤去	扉のみ 集積共	3.3	m ²				
建具木枠敷居撤去	木製枠・敷居・方立 集積共	27	m				

建築工事 細目別内訳

トイレ改修		解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガラス撤去	集積共	3.8	m ²			
トイレ-ス撤去	石綿板 厚33 集積共 W100×H1200 ｼｽﾄﾚﾝ ｱｽﾌﾞﾙﾄﾞ ｽﾄ含有 建具金物共	1	か所			
トイレ-ス撤去	石綿板 厚33 集積共 W200×H1200 ｼｽﾄﾚﾝ ｱｽﾌﾞﾙﾄﾞ ｽﾄ含有 建具金物共	1	か所			
トイレ-ス撤去	石綿板 厚33 集積共 W80×H1200 ｼｽﾄﾚﾝ ｱｽﾌﾞﾙﾄﾞ ｽﾄ含有 建具金物共	1	か所			
トイレ-ス撤去	石綿板 厚33 集積共 W900×H1200 ｼｽﾄﾚﾝ ｱｽﾌﾞﾙﾄﾞ ｽﾄ含有 建具金物共	1	か所			
トイレ-ス撤去	石綿板 厚33 集積共 W(900+120)×H1750 ｼｽﾄﾚﾝ ｱｽﾌﾞﾙﾄﾞ ｽﾄ含有 頭ヅｷ・建具金物共	1	か所			
トイレ-ス撤去	石綿板 厚33 集積共 W170×H1750 ｼｽﾄﾚﾝ ｱｽﾌﾞﾙﾄﾞ ｽﾄ含有 頭ヅｷ・建具金物共	1	か所			
トイレ-ス扉撤去	木製建具ﾌﾞﾗｯｼﾞ 厚33 集積共 W550×H1700	1	枚			
面台 ﾌﾞﾗｯｼﾞ ｯｯｸ撤去	厚25 集積共 W815×D150	2	か所			
面台 ﾌﾞﾗｯｼﾞ ｯｯｸ撤去	厚25 集積共 W600×D200	1	か所			
棚板撤去	合板厚18×D300×W800程度 2段 受け金物共	1	か所			
棚板撤去	合板厚18×D300×W600程度 1段 受け金物共	1	か所			
手摺撤去	SUS製 L=300 34程度 集積共	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ改修		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬	石綿含有建材共	1	式			
発生材処分	石綿含有建材共	1	式			
発生材処分	有価材処分	1	式			
計						