

# 数量書

工事名： 北竹島町市営住宅2号棟高架水槽補修工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の  
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による  
建設工事における端数処理について』  
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

## 工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		





## 機械設備工事 細目別内訳

2号棟		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設高架水槽	FRP製,6m3,架台,支持鋼材,付属品, 取付共	1	組			
高架水槽内部接合 部補修		1	式			
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 100A	13	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 150A	1	m			
簡易保温筒	一般 100A	13	m			
簡易保温筒	一般 150A	1	m			
給水・塩化ビニル ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 100A	6	m			
給水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスウール 100A	6	m			
ライニングバタフライ弁	10K(ウエハー) 100A	2	個			
ライニングバタフライ弁	10K(ウエハー) 150A	1	個			
ポリキソレンジョイント	合成ゴム製 100A	1	個			
ポリキソレンジョイント	合成ゴム製 150A	1	個			
フランジ接合材	100A	6	口			
フランジ接合材	150A	4	口			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温有	8	か所			

## 機械設備工事 細目別内訳

2号棟		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温有	3	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温有	4	か所			
配管端部処理 (樹脂管類)	- 100A 保温有	4	か所			
搬入費		1	式			
水位制御用電極棒	5P	1	個			
端子接続費	5P, 仮設・既存復旧共	2	か所			
ボックス	150×150×150 端子台共	1	個			
EM-CEEケーブル	2mm2- 5C 管内	5	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 22mm	5	m			
養生	一般 RC・SRC造 地上階	18	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	18	m <sup>2</sup>			
仮設高架水槽・既 存高架水槽清掃	水質検査, 消毒共	1	式			
水抜き・水張り		1	式			
形鋼振止支持		1	式			
鋼管類 撤去	機械室・便所 100A	6	m			



機械設備工事 細目別内訳

2号棟		排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	1	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	3	m				
ボール弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 50A	1	個				
配管用防虫網	100A	1	個				
間接排水口	100A	1	個				
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 100A 保温有	1	か所				
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 100A 保温無	1	か所				
配管端部処理 (樹脂管類)	- 保温無 100A	2	か所				
形鋼振止支持		1	式				
計							

