

数量書

工事名： 松田みどり改良住宅15・16号棟下水道接続工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

機械設備工事 科目別内訳

15号棟(29号室)									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
衛生器具設備		1		式					
給水設備		1		式					
排水設備		1		式					
建築・外構		1		式					
撤去工事		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

機械設備工事 科目別内訳

16号棟(32号室)									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
衛生器具設備		1		式					
給水設備		1		式					
排水設備		1		式					
ガス設備		1		式					
建築・外構		1		式					
撤去工事		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

機械設備工事 細目別内訳

15号棟(29号室)		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	地中配管 20A	1	m			
給水・塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 屋外一般 20A	1	m			
簡易保温筒	一般 20A	1	m			
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 20A	1	m			
配管分岐(樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	2	か所			
機械はつり(ダイヤブレードカッターによる配管用貫通口)断水復旧手間	200mm程度 75mm	1	か所			
埋設標識テープ	150幅	1	m			
メカニカル継手	20A, 給水管用	1	個			
メカニカル継手工	100A以下	2	口			
計						

機械設備工事 細目別内訳

15号棟(29号室)		排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 50A	1	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 65A	1	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 75A	1	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	12	m				
排水・カー硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外一般 75A	1	m				
排水・カー硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外一般 100A	1	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 50A	3	m				
通気・カー硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 50A	6	m				
プラスチック枺	枺径150 最大排水管径100 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～ 500	3	組				
プラスチック枺	枺径150 最大排水管径100 90L、45L 塩ビふた付 501～800	1	組				
プラスチック枺	枺径150 最大排水管径100 UTK、UT 塩ビふた付 ～ 500	1	組				
プラスチック枺 (鋳鉄製防護ふた)	枺径200 最大排水管径150 DR 801～1200 T- 8 蝶番ロク式	1	組				
樹脂蓋 (ターナップ)	100	1	個				
自在継手	100A	2	個				
通気金物	50A アルミ露出型	1	個				

機械設備工事 細目別内訳

15号棟(29号室)		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	2	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 65A 保温無	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 150A 保温無	1	か所			
機械はつり(ダ イブ ント カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 125mm	1	か所			
根切り(人力)		3	m3			
根切り(機械)	ハ ック杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	1	m3			
埋戻し	人 力 再生砂	1	m3			
埋戻し	人 力 根切り土 -	2	m3			
埋戻し	機 械 ハ ック杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	1	m3			
機械運搬費		1	式			
既存便槽下部穴明 け		1	式			
既存便槽再生碎石 埋戻し		1	式			
既存便槽上部開口 部コンクリ-詰め	生コ人力打設 溶接金網 金ごて仕上げ	1	式			
外壁通気管立上用 くさび繫結式足場	900W×1800L 5100H(手すり高まで) 階段付	1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

15号棟(29号室)		建築・外構				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(屋外コンクリート土間部)						
コンクリート打設	生コン人力打設 差し筋アンカー 鉄筋 溶接金網 金ごて仕上げ	1	式			
砂利地業	クワッシャー(再生)	1	m3			
(便所内建築)						
コンクリート打設	生コン人力打設 差し筋アンカー 鉄筋 溶接金網 金ごて仕上げ	1	式			
砂利地業	クワッシャー(再生)	1	式			
複層ビニル床シート	t=2.0 材工共	1	式			
タイル補修		1	式			
清掃・養生		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

15号棟(29号室)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(衛生器具)						
非水洗両用便器撤去	排便部品、排臭器共	1	組			
紙巻器 撤去		1	個			
手摺 撤去	I型	2	組			
手洗器撤去	再使用しない	1	組			
床排水金物撤去	T-40A-40目皿、碗トラップのみ撤去(本体残置)	1	個			
流し排水トラップ 撤去	BLM-40A ハ スケットのみ撤去(本体残置)	1	個			
床排水受け口キャップ処理	50Aキャップ処理	1	か所			
既存壁面ビス穴処理	コキング等	1	式			
手洗器排水管閉塞処理	排水口外周詰めの上、穴無しSUSプレート貼付け	1	か所			
配管端部処理(樹脂管類)	- 200A 保温無	1	か所			
(排水設備)						
樹脂管類 撤去	地中配管 50A	2	m			
樹脂管類 撤去	地中配管 65A	1	m			
樹脂管類 撤去	屋外一般 100A	3	m			

機械設備工事 細目別内訳

15号棟(29号室)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁貫通孔丸外処理	露出立上管金物撤去跡コキング処理共	1	式			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	4	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温無	1	か所			
配管端部処理 (樹脂管類)	- 50A 保温無	4	か所			
配管端部処理 (樹脂管類)	- 65A 保温無	1	か所			
既存雨水樹内不要管丸外詰め		1	式			
便槽マンホール蓋撤去	FRP製350 枠共	1	式			
(給水設備)						
樹脂管類 撤去	地中配管 20A	1	m			
簡易保温筒撤去	一般 20A	1	m			
(屋外コンクリート土間部)						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ100mm	21	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	1	m3			
(便所内建築)						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ100mm	5	m			

機械設備工事 細目別内訳

15号棟(30号室)		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	1	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 屋外一般 20A	1	m			
簡易保温筒	一般 20A	1	m			
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 溶融アルミカド亜鉛鉄板 20A	1	m			
配管分岐(樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	2	か所			
機械はつり(ダイヤブントカッターによる配管用貫通口)断水復旧手間	200mm程度 75mm	1	か所			
		1	式			
埋設標識テープ	150幅	1	m			
カニガシ継手	20A, 給水管用	1	個			
カニガシ継手工	100A以下	2	口			
計						

機械設備工事 細目別内訳

15号棟(30号室)		排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 50A	1	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 65A	1	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 75A	1	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	13	m				
排水・カー硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外一般 75A	1	m				
排水・カー硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外一般 100A	1	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 50A	3	m				
通気・カー硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 50A	6	m				
プラスチック柵	柵径150 ST 最大排水管径100 ～500 塩ビふた付	1	組				
プラスチック柵	柵径150 90Y、45Y、45YS 最大排水管径100 ～500 塩ビふた付	3	組				
プラスチック柵	柵径150 UTK、UT 最大排水管径100 ～500 塩ビふた付	1	組				
プラスチック柵(鋳鉄製防護ふた)	柵径200 DR 最大排水管径150 801～1200 T-8 蝶番ロク式	1	組				
樹脂蓋(ターナップ)	100	1	個				
自在継手	100A	2	個				
通気金物	50A アルミ露出型	1	個				

機械設備工事 細目別内訳

15号棟(30号室)		排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ヤトリリケット	100VP	1	か所				
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	2	か所				
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 65A 保温無	1	か所				
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	2	か所				
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 150A 保温無	1	か所				
機械はつり(ダ'イ'ェ 'ント'カッターによる 配管用貫通口) 根切り(人力)	200mm程度 125mm	1	か所				
根切り(人力)		3	m3				
根切り(機械)	ハ'ック'ホ' 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	2	m3				
埋戻し	人力 再生砂	1	m3				
埋戻し	人力 根切り土 -	2	m3				
埋戻し	機 械 ハ'ック'ホ' 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	2	m3				
既存便槽下部穴明け		1	式				
既存便槽再生砕石埋戻し		1	式				
既存便槽上部開口部コンクリート詰め	生'コ'人力打設 溶接金網 金'ご'て仕上げ	1	式				
外壁通気管立上用小さび繫結式足場	900W×1800L 5100H(手すり高まで))階段付	1	式				

機械設備工事 細目別内訳

15号棟(30号室)		建築・外構				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(屋外コンクリート土間部)						
コンクリート打設	生コン人力打設 差し筋アカー 鉄筋 溶接金網 金ごて仕上げ	1	式			
砂利地業	クワッシャラン(再生)	1	m3			
既存コンクリート版敷設 替え	300×300 撤去仮置き、再敷設	1	式			
既存碎石敷設替え	撤去仮置き、再敷設	1	式			
(便所内建築)						
コンクリート打設	生コン人力打設 差し筋アカー 鉄筋 溶接金網 金ごて仕上げ	1	式			
砂利地業	クワッシャラン(再生)	1	式			
複層ビニル床シート	t=2.0 材工共	1	式			
タイル補修		1	式			
清掃・養生		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

15号棟(30号室)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(衛生器具)						
非水洗両用便器撤去	排便部品、排臭器共	1	組			
紙巻器 撤去		1	個			
手摺 撤去	I型	2	組			
手洗器撤去	再使用しない	1	組			
床排水金物撤去	T-40A-40目皿、碗トラップのみ撤去(本体残置)	1	個			
流し排水トラップ 撤去	BLM-40A ハ スケットのみ撤去(本体残置)	1	個			
床排水受け口キャップ処理	50Aキャップ処理	1	か所			
既存壁面ビス穴処理	コキング等	1	式			
手洗器排水管閉塞処理	排水口列外詰めの上、穴無しSUSプレート貼付け	1	か所			
配管端部処理(樹脂管類)	- 200A 保温無	1	か所			
(排水設備)						
樹脂管類 撤去	地中配管 50A	3	m			
樹脂管類 撤去	地中配管 65A	1	m			
樹脂管類 撤去	地中配管 100A	1	m			

機械設備工事 細目別内訳

15号棟(30号室)		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
樹脂管類 撤去	屋外一般 100A	3	m				
壁貫通孔丸外処理	露出立上管金物撤去跡コキング処理共	1	式				
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	3	か所				
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温無	1	か所				
配管端部処理 (樹脂管類)	- 保温無 50A	3	か所				
配管端部処理 (樹脂管類)	- 保温無 65A	1	か所				
既存雨水樹内不要管丸外詰め		1	式				
便槽マンホール蓋撤去	FRP製350 枠共	1	式				
雨水枡撤去	300 レンガ詰め蓋共	1	式				
(給水設備)							
樹脂管類 撤去	地中配管 20A	1	m				
(屋外コンクリート土間部)							
カッター入れ	コンクリート面 厚さ100mm	20	m				
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレカ 集積共	1	m3				
(便所内建築)							

機械設備工事 細目別内訳

15号棟(30号室)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ100mm	5	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	1	式			
壁タイル撤去	下地珪外共 集積共	1	m ²			
床タイル撤去	下地珪外共 集積共	1	m ²			
根切り(人力)		1	式			
埋戻し	人力 根切り土	1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

16号棟(31号室)		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	地中配管 20A	1	m			
給水・塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 屋外一般 20A	1	m			
簡易保温筒	一般 20A	1	m			
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 20A	1	m			
配管分岐(樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	2	か所			
機械はつり(ダイヤブレードカッターによる配管用貫通口)断水復旧手間	200mm程度 75mm	1	か所			
埋設標識テープ	150幅	1	m			
メカニカル継手	20A, 給水管用	1	個			
メカニカル継手工	100A以下	2	口			
計						

機械設備工事 細目別内訳

16号棟(31号室)		排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 50A	1	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 65A	1	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 75A	1	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	13	m				
排水・カー硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外一般 75A	1	m				
排水・カー硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外一般 100A	1	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 50A	2	m				
通気・カー硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 50A	6	m				
プラスチック枳	枳径150 最大排水管径100 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	1	組				
プラスチック枳	枳径150 最大排水管径100 90L、45L 塩ビふた付 501～800	2	組				
プラスチック枳	枳径150 最大排水管径100 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	2	組				
プラスチック枳	枳径150 最大排水管径100 UTK、UT 塩ビふた付 501～800	1	組				
プラスチック枳	枳径200 最大排水管径150 DR 塩ビふた付 801～1200	1	組				
珪藻土巻き	厚さ10cm程度	4	か所				
プラスチック枳ベース	据付共	4	個				

機械設備工事 細目別内訳

16号棟(31号室)		排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
樹脂蓋 (タンアップ)	100	1	個				
自在継手	100A	2	個				
通気金物	50A アルミ露出型	1	個				
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	2	か所				
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 65A 保温無	1	か所				
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 150A 保温無	1	か所				
機械はつり(ダイヤ ブロッカーによる 配管用貫通口)	200mm程度 125mm	1	か所				
根切り(人力)		3	m3				
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	3	m3				
埋戻し	人力 再生砂	1	m3				
埋戻し	人力 根切り土	2	m3				
埋戻し	機械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	3	m3				
既存便槽下部穴明 け		1	式				
既存便槽再生碎石 埋戻し		1	式				
既存便槽上部開口 部コンクリート詰め	生コン人力打設 溶接金網 金ごて仕上げ	1	式				

機械設備工事 細目別内訳

16号棟(31号室)		建築・外構				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(屋外コンクリート土間部)						
コンクリート打設	生コン人力打設 差し筋アンカー 鉄筋溶接金網 金ごて仕上げ	1	式			
砂利地業	クワッシャー(再生)	1	式			
(便所内建築)						
コンクリート打設	生コン人力打設 差し筋アンカー 鉄筋溶接金網 金ごて仕上げ	1	式			
砂利地業	クワッシャー(再生)	1	式			
複層ビニル床シート	t=2.0 材工共	1	式			
タイル補修		1	式			
清掃・養生		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

16号棟(31号室)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(衛生器具)						
非水洗両用便器撤去	排便部品、排臭器共	1	組			
紙巻器 撤去		1	個			
手摺 撤去	I型	2	組			
手洗器撤去	再使用しない	1	組			
床排水金物撤去	T-40A-40目皿、碗トラップのみ撤去(本体残置)	1	個			
流し排水トラップ 撤去	BLM-40A ハ スケットのみ撤去(本体残置)	1	個			
床排水受け口キャップ処理	50Aキャップ処理	1	か所			
既存壁面ビス穴処理	コキング等	1	式			
手洗器排水管閉塞処理	排水口外詰めの上、穴無しSUSプレート貼付け	1	か所			
配管端部処理(樹脂管類)	- 200A 保温無	1	か所			
(排水設備)						
樹脂管類 撤去	地中配管 50A	2	m			
樹脂管類 撤去	地中配管 65A	1	m			
樹脂管類 撤去	屋外一般 100A	3	m			

機械設備工事 細目別内訳

16号棟(31号室)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁貫通孔丸外処理	露出立上管金物撤去跡コキング処理共	1	式			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	4	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温無	1	か所			
配管端部処理 (樹脂管類)	- 50A 保温無	4	か所			
配管端部処理 (樹脂管類)	- 65A 保温無	1	か所			
既存雨水樹内不要管丸外詰め		1	式			
便槽マンホール蓋撤去	FRP製350 枠共	1	式			
(給水設備)						
樹脂管類 撤去	地中配管 20A	1	m			
(屋外コンクリート土間部)						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ100mm	17	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレカ 集積共	1	m3			
(便所内建築)						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ100mm	5	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレカ 集積共	1	式			

機械設備工事 細目別内訳

16号棟(32号室)		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	地中配管 20A	7	m			
給水・塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 屋外一般 20A	1	m			
簡易保温筒	一般 20A	7	m			
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 20A	1	m			
配管分岐(樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	4	か所			
機械はつり(ダイレクトカッターによる配管用貫通口)断水復旧手間	200mm程度 75mm	1	か所			
地中埋設標	鉄製	4	個			
埋設標識テープ	150幅	7	m			
カミ継手	20A, 給水管用	1	個			
カミ継手工	100A以下	2	口			
計						

機械設備工事 細目別内訳

16号棟(32号室)		排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 50A	4	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 65A	1	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 75A	2	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	12	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	1	m				
排水・カー硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外一般 75A	3	m				
排水・カー硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外一般 100A	1	m				
通気・カー硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 50A	7	m				
プラスチック枳	枳径150 最大排水管径100 90L、45L 塩ビふた付 ~ 500	1	組				
プラスチック枳	枳径150 最大排水管径100 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ~ 500	2	組				
プラスチック枳	枳径150 最大排水管径100 UTK、UT 塩ビふた付 501~ 800	1	組				
プラスチック枳(鋳鉄製防護ふた)	枳径150 最大排水管径100 90L、45L ~ 500 T- 8 蝶番ロク式	1	組				
プラスチック枳(鋳鉄製防護ふた)	枳径200 最大排水管径150 DR 801~ 1200 T- 8 蝶番ロク式	1	組				
掃除口	75A	2	個				
樹脂蓋(ターナップ)	100	1	個				

機械設備工事 細目別内訳

16号棟(32号室)		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
通気金物	50A アルミ露出型	1	個			
自在継手	100A	3	個			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	3	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 65A 保温無	2	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 150A 保温無	1	か所			
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	1	か所			
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 125mm	1	か所			
根切り(人力)		3	m3			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	2	m3			
埋戻し	人力 再生砂	1	m3			
埋戻し	人力 根切り土	2	m3			
埋戻し	機械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	2	m3			
既存便槽下部穴明 け		1	式			
既存便槽再生碎石 埋戻し		1	式			
既存便槽上部開口 部コンクリート詰め	生コン人力打設 溶接金網 金ごて仕上げ	1	式			

機械設備工事 細目別内訳

16号棟(32号室)		建築・外構				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(屋外コンクリート土間部)						
コンクリート打設	生コン人力打設 差し筋アンカー 鉄筋 溶接金網 金ごて仕上げ	1	式			
砂利地業	クワッション(再生)	1	m3			
(足洗い場)						
コンクリート打設	生コン人力打設 差し筋アンカー 鉄筋 金ごて仕上げ 型枠	1	式			
砂利地業	再生クワッション	1	式			
(便所内建築)						
コンクリート打設	生コン人力打設 差し筋アンカー 鉄筋 溶接金網 金ごて仕上げ	1	式			
砂利地業	クワッション(再生)	1	式			
複層ビニル床シート	t=2.0 材工共	1	式			
タイル補修		1	式			
清掃・養生		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

16号棟(32号室)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(衛生器具)						
非水洗両用便器撤去	排便部品、排臭器共	1	組			
紙巻器 撤去		1	個			
手摺 撤去	I型	2	組			
手洗器撤去	再使用しない	1	組			
床排水金物撤去	T-40A-40目皿、碗トラップのみ撤去(本体残置)	1	個			
流し排水トラップ 撤去	BLM-40A ハ スケットのみ撤去(本体残置)	1	個			
床排水受け口キャップ処理	50Aキャップ処理	1	か所			
既存壁面ビス穴処理	コキング等	1	式			
手洗器排水管閉塞処理	排水口外周詰めの上、穴無しSUSプレート貼付け	1	か所			
配管端部処理(樹脂管類)	- 200A 保温無	1	か所			
(排水設備)						
樹脂管類 撤去	地中配管 50A	2	m			
樹脂管類 撤去	地中配管 65A	5	m			
樹脂管類 撤去	屋外一般 100A	3	m			

機械設備工事 細目別内訳

16号棟(32号室)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁貫通孔丸外処理	露出立上管金物撤去跡コキング処理共	1	式			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	3	か所			
配管端部処理 (樹脂管類)	- 50A 保温無	3	か所			
便槽マンホール蓋撤去	FRP製350 枠共	1	式			
(給水設備)						
樹脂管類 撤去	地中配管 20A	6	m			
(プロパンガス設備)						
鋼管類 撤去	屋外一般 15A	2	m			
(屋外コンクリート土間部)						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ100mm	16	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレカ 集積共	1	m3			
(足洗い場)						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ100mm	2	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレカ 集積共	1	式			
(便所内建築)						

機械設備工事 細目別内訳

16号棟(32号室)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ100mm	5	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	1	式			
壁タイル撤去	下地珪外共 集積共	1	m ²			
床タイル撤去	下地珪外共 集積共	1	m ²			
根切り(人力)		1	式			
埋戻し	人力 根切り土	1	式			
計						

