

# 数量書

工事名： ひまわり園外構改修工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の  
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による  
建設工事における端数処理について』  
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築改修 科目別内訳

ひまわり園外構改修									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
土工		1		式					
地業		1		式					
鉄筋		1		式					
コンクリート		1		式					
型枠		1		式					
左官		1		式					
仕上げ工		1		式					
外構		1		式					
撤去		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								



建築改修 細目別内訳

ひまわり園外構改修		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	人力土工	19.8	m3			
埋戻し	人力土工	9.9	m3			
建設発生土運搬	積込み共	1	式			
計						

建築改修 細目別内訳

ひまわり園外構改修		地業				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	切込砕石	1.6	m3			
捨てコンクリート	Fc=18 S=15 材工共	0.8	m3			
計						

建築改修 細目別内訳

ひまわり園外構改修		鉄筋				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
異形鉄筋	SD295 D10	0.2	t			
異形鉄筋	SD295 D13	0.2	t			
鉄筋加工組立	小型構造物	0.4	t			
鉄筋運搬		0.4	t			
鉄筋スクラップ 控除		1	式			
計						



建築改修 細目別内訳

ひまわり園外構改修		型枠				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	小型構造物用型枠 打放合板型枠A種	16.5	m <sup>2</sup>			
型枠運搬		16.5	m <sup>2</sup>			
フェンスリブ		1	式			
大面木		1	式			
打放し補修		1	式			
計						

建築改修 細目別内訳

ひまわり園外構改修		左官				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天端珪外塗り	金ごて 幅150以下	13.9	m			
天端珪外塗り	金ごて 系幅520	15.1	m			
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅200	11.7	m			
ブロック塀小口珪外塗り	金ごて	1.4	m			
フェンス柱撤去あと珪外詰め		2	か所			
計						

建築改修 細目別内訳

ひまわり園外構改修		仕上げ工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
片開き門扉	H=800・W=1,000 あと施工アカー共	1	か所			
目隠しフェンス	H=1,500	15.1	m			
目隠しフェンス袖部	H=1,500・W=300	1	か所			
目隠しフェンス袖部	H=1,500・W=250	1	か所			
目隠しフェンス袖部	H=1,000・W=200	1	か所			
ネットフェンス	H=1,800	10.9	m			
メッシュフェンス部分【一時撤去・再設置】	支柱・基礎共	1	式			
計						

建築改修 細目別内訳

ひまわり園外構改修		外構				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
芝生張り	高麗芝 目地張り 植栽基盤B種共	40.1	m <sup>2</sup>			
遊具一時撤去・再設置		1	式			
コンクリート擁壁A		17	m			
水飲み場・足洗場	土・鉄筋・型枠・左官工事・プール用 塗装工事共	1	式			
階段	鉄筋・型枠工事共	1	式			
コンクリート縁石	砕石敷・基礎コンクリート・E/L共	1.4	m			
砂場用砂	抗菌砂	0.8	m <sup>3</sup>			
客土	畑土程度	1.1	m <sup>3</sup>			
床タイル張り	100mm角 類 無ゆう E/L下地共	3.8	m <sup>2</sup>			
段鼻タイル張り	垂れ付き段鼻 類 無ゆう 100mm角	4.9	m			
階段タイル張り	100mm角 類 無ゆう E/L下地共	0.8	m <sup>2</sup>			
あと施工アンカー	金属系 D10	130	本			
計						

建築改修 細目別内訳

ひまわり園外構改修		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
セメントリガ撤去	珪石共 集積共	0.1	m3			
ブロック撤去	集積共 珪石共 化粧ブロック共	4.9	m3			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 珪石・タイル共 集積共	1.1	m3			
カット入れ	CB面・セメントリガ面	66.2	m			
カット入れ	コンクリート面	5.6	m			
門扉柱脚撤去		2	か所			
排水樹撤去	300×300 鋼製格子蓋共 集積共	1	か所			
排水樹撤去	450×450 鋼製格子蓋共 集積共	2	か所			
排水管撤去	硬質塩ビ管 100 集積共	13.5	m			
鋼製門扉撤去	集積共	1	か所			
ガス管撤去	集積共	15.4	m			
丸太花壇撤去	集積共	0.1	m3			
蛇口撤去	集積共	5	か所			
芝生撤去		43.3	m <sup>2</sup>			
伐採抜根A	H=1.0m	1	本			

ひまわり園外構改修		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伐採抜根B	H=2.2m・70mm	1	本			
伐採抜根C	H=1.4m	1	本			
伐採抜根D	H=0.7m	1	本			
伐採抜根E・G	H=1.7m	2	本			
伐採抜根F	H=1.7m	8	本			
伐採抜根H	H=0.8m	1	本			
伐採抜根I	H=1.7m	8	本			
伐採抜根J	H=1.8m	1	本			
伐採抜根K	H=0.5m	1	本			
伐採抜根L	H=1.6m	1	本			
伐採抜根M	H=2.1m	4	本			
伐採抜根N	H=1.1m	1	本			
伐採抜根O	H=1.4m	1	本			
伐採抜根P	H=2.1m	1	本			
伐採抜根Q	H=1.4m	1	本			



建築改修 細目別内訳

ひまわり園外構改修		発生材処理					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
発生材運搬		1	式				
発生材処分		1	式				
発生材処分	有価物処分	1	式				
建設発生土処分		1	式				
計							