

# 数量書

工事名： 白水公民館屋根改修工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の  
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による  
建設工事における端数処理について』  
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 科目別内訳

白水公民館									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
屋根及びとい		1		式					
撤去		1		式					
内部改修		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

建築工事 細目別内訳

白水公民館		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生	三方養生共	1	式			
整理清掃後片付け		1	式			
外部足場		1	式			
内部足場		1	式			
災害防止	メッシュト、金網養生共	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

白水公民館		屋根及びとい				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
立はせ葺	カーガルバウム鋼板 t=0.4	152	m <sup>2</sup>			
改質 アスファルトフイグ		152	m <sup>2</sup>			
軒先水切り	カーガルバウム鋼板 t=0.4 糸幅180mm 材工共	42.1	m			
鼻隠し包み	カーガルバウム鋼板 t=0.4 糸幅180mm 材工共	42.1	m			
ケバ水切り	カーガルバウム鋼板 t=0.4 糸幅180mm 材工共	37.2	m			
破風包み	ガルバウム鋼板 t=0.4 糸幅180mm 材工共	37.2	m			
棟包み	カーガルバウム鋼板 t=0.4 糸幅180mm 材工共	15.1	m			
壁取合水切り	カーガルバウム鋼板 t=0.4 糸幅300mm 木下地板共	20.3	m			
軒樋	塩化ビニル製(カー) 前高120 SUS吊り金物共	41.5	m			
落し口	75	9	か所			
呼び樋	L=900程度	9	か所			
硬質ポリ塩化 ビニル管とい(カー)	径75	30.4	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	1	式			
(外壁)						
スパンドレル張り	ガルバウム鋼板 t=0.5	15.3	m <sup>2</sup>			

建築工事 細目別内訳

白水公民館		屋根及びとい				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
透水防水シート張り		15.3	m <sup>2</sup>			
端部見切り	ガルバリウム鋼板 t=0.4加工 糸幅 150	35.2	m			
(木工)						
棟包み下地	桧 45×90 材工共	15.1	m			
壁取合い水切り下地	桧 90×24 材工共	20.3	m			
壁取合い水切り下地	桧 54×21 材工共	20.3	m			
胴縁組改修仕様	桧特1等 木製軸組面 横45×18 @450	15.3	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事 細目別内訳

白水公民館		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
着色石綿セメント板葺き撤去	集積共	152	m <sup>2</sup>			
アスファルトフイグ撤去	集積共	152	m <sup>2</sup>			
軒先水切撤去	集積共	42.1	m			
ケバ水切撤去	集積共	37.2	m			
棟包み撤去	塩ビ鋼板 集積共	15.1	m			
棟包み下地撤去	集積共	15.1	m			
呼び樋撤去	L=900程度	9	か所			
軒樋撤去	塩ビ角型 W=120 吊り金物共 集積共	41.5	m			
竪樋撤去	塩ビ 75 掴み金物共 集積共	30.4	m			
計						

建築工事 細目別内訳

白水公民館		内部改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	11.6	m <sup>2</sup>			
(改修)						
杉桁天井板柄プリント合板張り	材工共	11.6	m <sup>2</sup>			
竿縁一時撤去・再取付		1	式			
(電気工事)						
テレビアンテナ一時撤去再取付		1	基			
照明器具一時撤去再設置	蛍光灯	2	台			
計						

