

数量書

工事名： 春野中央保育園及び石立保育園プール塗装改修工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

工事種別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
春野中央保育園	1	式		
石立保育園	1	式		
計				

春野中央保育園 科目別内訳

プール塗装改修									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1			式				
プール塗装改修		1			式				
撤去		1			式				
発生材処理		1			式				
	計								

石立保育園 科目別内訳

プール塗装改修									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
プール塗装改修		1		式					
撤去		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

春野中央保育園 細目別内訳

プール塗装改修		直接仮設					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
養生		1	式				
整理清掃後片付け		1	式				
計							

春野中央保育園 細目別内訳

プール塗装改修		プール塗装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
施工数量調査		1	式			
Uカットシール充填工法	可とう性球状樹脂	11.7	m			
水洗い工法		1	式			
プール塗装がラスクロス インク(防滑仕上)	珪藻土新規面 ウレタン樹脂仕上げ 下塗り1回,中塗り1回,上塗り2回	34.2	m ²			
プール塗装がラスクロス インク(防滑仕上)	珪藻土面 ウレタン樹脂仕上げ 下地調整RA種 下塗り1回,中塗り1回,上塗り2回	3	m ²			
プール塗装がラスクロス インク(防滑仕上) 細幅物	珪藻土面 ウレタン樹脂仕上げ 下地調整RA種 下塗り1回,中塗り1回,上塗り2回	37.1	m			
プール塗装がラスクロス インク	珪藻土新規面 ウレタン樹脂仕上げ 下塗り1回,中塗り1回,上塗り2回	18	m ²			
プール塗装がラスクロス インク 細幅物	珪藻土面 ウレタン樹脂仕上げ 下地調整RA種 下塗り1回,中塗り1回,上塗り2回	38.3	m			
ポリマーセメントペースト塗 り		34.3	m ²			
プールサイト用防滑性 塩化ビニルシート	t=2.9以上 溶着工法 シーリング 共	34.3	m ²			
床珪藻土塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	34.2	m ²			
壁珪藻土塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	18	m ²			
排水口蓋 一時撤去・再設置		1	式			
計						

春野中央保育園 細目別内訳

プール塗装改修		撤去					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
既存塗膜防水除去	珞外面	34.3	m ²				
カッター入れ	珞外面 厚さ20～30mm	23.6	m				
床珞外撤去	集積共	34.2	m ²				
壁珞外撤去	集積共	18	m ²				
花壇土掘削埋戻し		1	式				
計							

春野中央保育園 細目別内訳

プール塗装改修		発生材処理					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
発生材運搬		1	式				
発生材処分		1	式				
計							

石立保育園 細目別内訳

プール塗装改修		直接仮設					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
養生		1	式				
整理清掃後片付け		1	式				
計							

石立保育園 細目別内訳

プール塗装改修		プール塗装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
施工数量調査		1	式			
Uカットシール充填工法	可とう性 [®] 杉樹脂	16.7	m			
注入口付アンカーピンニング [®] 全面 [®] 杉樹脂注入工法	狭幅部	1.2	m			
床 [®] 外塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	37.7	m ²			
水洗い工法		1	式			
プール塗装 [®] ラスクロス [®] イニング [®] (防滑仕上)	外 [®] 新規面 外 [®] 樹脂仕上げ 下塗り1回, 中塗り1回, 上塗り2回	37.7	m ²			
プール塗装 [®] ラスクロス [®] イニング [®] (防滑仕上)	外 [®] 面 外 [®] 樹脂仕上げ 下地調整RA種 下塗り1回, 中塗り1回, 上塗り2回	2.6	m ²			
プール塗装 [®] ラスクロス [®] イニング [®]	外 [®] 面 外 [®] 樹脂仕上げ 下地調整RA種 下塗り1回, 中塗り1回, 上塗り2回	17.1	m ²			
樹脂製 [®] レーチング [®]	350×500 ノンスリップ [®]	1	か所			
計						

石立保育園 細目別内訳

プール塗装改修		撤去					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
カッター入れ	プール面 厚さ20～30mm	27.4	m				
プール撤去	集積共	37.7	m ²				
天然石充填 グレーチング撤去	350×500 集積共	1	か所				
計							

石立保育園 細目別内訳

プール塗装改修		発生材処理					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
発生材運搬		1	式				
発生材処分		1	式				
計							