

## 参考数量書

工事名： 仁井田ポンプ場沈砂池設備長寿命化工事

本参考数量書は、入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではありません。

# 明細表

( 明細表第5号 )

1式当り

複合工費

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場塗替塗装工(屋外) 2種カリン+シリコンクリッチェント+エポキシ樹脂系塗装+ポリウレタン樹脂系塗装2回	m2	45			単価表第1号 4頁	
現場塗替塗装工(屋外) 4種カリン+エポキシ樹脂系塗装(全面積の10%)+ポリウレタン樹脂系塗装1回	m2	307			単価表第2号 5頁	
計						
1式当り						

# 明細表

機械経費(積上げ)

( 明細表第6号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ラフテレンクレーン(市場価格) ;油圧伸縮ジブ型 12~13t吊 ; ;オペレータ付き	日	1				
計						

# 明細表

( 明細表第7号 )

仮設費(積上げ)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
足場	式	1			単価表第3号 6頁	
計						

## 単価表

現場塗替塗装工(屋外)

2種ケレン+シンクリッチェイント+エポキシ樹脂系塗装+ポリウレタン樹脂系塗装2回 ( 単価表第1号 )

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
シンクリッチェイント 有機厚膜 グレー	k g	0 180				[1]
シーナ- 塗料用 JIS K 2201	L	0 010				[1]
変性エポキシ樹脂下塗り塗料 赤さび	k g	0 220				[1]
シーナ- エポキシ樹脂塗料用	L	0 010				[1]
ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用 淡彩	k g	0 150				[1]
シーナ- ポリウレタン樹脂塗料用 中塗り用	L	0 020				[1]
ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用 淡彩	k g	0 130				[1]
シーナ- ポリウレタン樹脂塗料用 上塗り用	L	0 020				[1]
補助材料費 [1]	%				諸雑費	
塗装工	人	0 043				[2]
塗装工	人	0 112				[2]
機械経費 [2]	%				諸雑費	
計						
1 m2 当り						

## 単価表

現場塗替塗装工(屋外)

4種ケレン+エポキシ樹脂系塗装(全面積の10%)+ホリウレタン樹脂系塗装1回 ( 単価表第2号 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
変性エポキシ樹脂下塗り塗料 赤さび	kg	0 022				[1]
シーラー エポキシ樹脂塗料用	L	0 001				[1]
ホリウレタン樹脂塗料 上塗り用 淡彩	kg	0 130				[1]
シーラー ホリウレタン樹脂塗料用 上塗り	L	0 020				[1]
補助材料費 [1]	%				諸雑費	
塗装工	人	0 009				[2]
塗装工	人	0 030				[2]
機械経費 [2]	%				諸雑費	
計						
1 m2 当り						

# 単価表

足場

( 単価表第3号 )

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
外部足場工事 くさび緊結式足場 【材工共】 建地幅900mm 高10m未満 存置3ヵ月	架m2	173				
外部足場工事 くさび緊結式足場 【材工共】 建地幅900mm 高20m未満 存置3ヵ月	架m2	78				
災害防止設備 ネット養生 【材工共】 垂直養生 メッシュシート 存置3ヵ月	m2	251				
計						
1式当り						