

数量書

工事名： 高知市保健福祉センター高圧ケーブル更新工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

電気設備工事 細目別内訳

屋外		受変電設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 82mm	8	m			
6kV EM-CET(EE) ケーブル	60mm ² 管内	21	m			
6kV EM-CET(EE) ケーブル	60mm ² ピット・天井	9	m			
6kV EM-CET(EE) ケーブル	60mm ² FEP内(PF・CD)	39	m			
6kV EM-CET(EE) ケーブル	60mm ² ラック	16	m			
端末処理 6kV EM-CET	60mm ² 屋内	1	か所			
端末処理 6kV EM-CET	60mm ² 屋外	1	か所			
高圧引込用負荷 開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 モールドコン口出線 VT無・LA内蔵 方向性 ステンレス製 300A	1	台			
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 88mm	1	か所			
防火区画貫通処理	金属管用 (82)	1	か所			
移動式クレーン	ラフレッククレーン 12t ホーレター付	1	日			
高所作業車	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8~10m	2	日			
主任技術者 停電 立会費		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

屋外		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6kV EM-CVTケーブル	60mm2 管内	21	m			
6kV EM-CVTケーブル	60mm2 ピット・天井	9	m			
6kV EM-CVTケーブル	60mm2 FEP内(PF・CD)	39	m			
6kV EM-CVTケーブル	60mm2 ラック	16	m			
端末処理 6kV EM-CVT	60mm2 屋内	1	か所			
端末処理 6kV EM-CVT	60mm2 屋外	1	か所			
高圧引込用負荷 開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 モールド・コンロ出線 VT無・LA内蔵 方向性 ステンレス製 300A	1	台			
計						

