

# 数量書

工事名： 弥右衛門ふれあいセンタートイレ改修機械設備工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の  
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による  
建設工事における端数処理について』  
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		





機械設備工事 細目別内訳

弥右衛門ふれあいセンター		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋風便器	リテールイ <sup>®</sup> , 床給水FV 温便座, 和洋リテール工法施工費含む	4	組			
紙巻器	1連	5	個			
L型手摺	樹脂被覆	4	組			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 20A	1	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 25A	4	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 40A	1	m			
給水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色ポリカラスコ 20A	1	m			
給水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色ポリカラスコ 25A	4	m			
給水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色ポリカラスコ 40A	1	m			
ボ-ル弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 40A	2	個			
マルチ継手	20A, 給水管用	1	個			
マルチ継手	25A, 給水管用	4	個			
マルチ継手	40A, 給水管用	2	個			
マルチ継手工	100A以下	14	口			
機械はつり(ダイヤブントカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 75mm	4	か所			



機械設備工事 細目別内訳

弥右衛門ふれあいセンター		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
紙巻器 撤去		5	個			
手摺 撤去	L型	4	組			
樹脂管類 撤去	機械室・便所 20A	1	m			
樹脂管類 撤去	機械室・便所 25A	4	m			
樹脂管類 撤去	機械室・便所 30A	1	m			
樹脂管類 撤去	機械室・便所 40A	1	m			
給水管 保温撤去	ガラスウール 暗渠内 着色アルミガラスウール 20A 再使用しない	1	m			
給水管 保温撤去	ガラスウール 暗渠内 着色アルミガラスウール 25A 再使用しない	4	m			
給水管 保温撤去	ガラスウール 暗渠内 着色アルミガラスウール 32A 再使用しない	1	m			
給水管 保温撤去	ガラスウール 暗渠内 着色アルミガラスウール 40A 再使用しない	1	m			
床タイル撤去	下地タイル共 集積共 カッター入れ共	1	式			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有	2	か所			
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 75mm	4	か所			
配管貫通口穴埋め 処理		4	か所			
計						

