

## 参考数量書

工事名： 東孕第二排水機場スクリーン更新工事

本参考数量書は、入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではありません。





















# 単価表

現場塗替塗装工(屋外)  
2種カッチペイント+有機膜+シナー+ボンド+樹脂系塗料+ポリウレタン樹脂系塗料2回 ( 単価表第5号 )

1 m2当り

| 名称・規格                  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考  |
|------------------------|----|-------|----|----|----|-----|
| ジソカッチペイント<br>有機厚膜 グレー  | kg | 0.180 |    |    |    | [1] |
| シナー<br>塗料用 JIS K 2201  | L  | 0.010 |    |    |    | [1] |
| 変性エポキシ樹脂下塗り塗料<br>赤さび   | kg | 0.220 |    |    |    | [1] |
| シナー<br>エポキシ樹脂塗料用       | L  | 0.010 |    |    |    | [1] |
| ポリウレタン樹脂塗料<br>中塗り用 淡彩  | kg | 0.150 |    |    |    | [1] |
| シナー<br>ポリウレタン樹脂塗料用 中塗り | L  | 0.020 |    |    |    | [1] |
| ポリウレタン樹脂塗料<br>上塗り用 淡彩  | kg | 0.130 |    |    |    | [1] |
| シナー<br>ポリウレタン樹脂塗料用 上塗り | L  | 0.020 |    |    |    | [1] |
| 補助材料費<br>[1]           | %  | 4     |    |    |    |     |
| 塗装工                    | 人  |       |    |    |    | [2] |
| 塗装工                    | 人  |       |    |    |    | [2] |
| 機械経費<br>[2]            | %  | 2     |    |    |    |     |
| 計                      |    |       |    |    |    |     |
| 1 m2 当り                |    |       |    |    |    |     |

