

## 参考数量書

工事名：鏡川第2取水所電気設備更新工事

---

本参考数量書は、入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではありません。

機器費 //

(1/3) //

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	单 位				摘 要
引込受電盤 //	2H1 //		1	面 //				
主変圧器盤 //	2H2 //		1	面 //				
低圧主幹盤 //	2L1 //		1	面 //				
照明主幹盤 //	2L2 //		1	面 //				
動力制御盤 1 //	2LC1 //		1	面 //				
動力制御盤 2 //	2LC2 //		1	面 //				
動力制御盤 3 //	2LC3 //		1	面 //				
動力制御盤 4 //	2LC4 //		1	面 //				
動力制御盤 5 //	2LC5 //		1	面 //				
動力制御盤 6 //	2LC6 //		1	面 //				
取水ポンプ現場操作盤 //	LCB1-101N //		1	面 //				
ポンプ棟床排水ポンプ 現場操作盤 //	LCB-103-1N //		1	面 //				

機器費

(2/3)

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位				摘 要
共同溝床排水ポンプ 現場操作盤	LCB-103-2N		1	面				
電気棟床排水ポンプ 現場操作盤	LCB-103-3N		1	面				
軸封水ポンプ 現場操作盤	LCB-104N		1	面				
ポンプ室ファン 現場操作盤	LCB1-106N		1	面				
共同溝排気ファン 現場操作盤	LCB1-107N		1	面				
自家発排風ファン 現場操作盤	LCB1-108N		1	面				
自家発室給気ファン 現場操作盤	LCB1-109		1	面				
取水口ゲート 現場操作盤	LCB1-111N		1	面				
計装変換器盤	2KP		1	面				
取水口油膜計	レーザー光走査式	検出器 2 台、変換器 1 台	1	式				
取水流量計	φ 800 超音波式		1	組				
自家発電装置	2G		1	台				





低圧ケーブル類 (1/2)

名 称	品 種	形 状 寸 法	数・量	単 位				摘 要
低圧ケーブル	600V EM-CET	200sq	60.3	m				
低圧ケーブル	600V EM-CET	100sq	614	m				
低圧ケーブル	600V EM-CE	38 sq- 3 c	234	m				
低圧ケーブル	600V EM-CE	22 sq- 3 c	12.2	m				
低圧ケーブル	600V EM-CE	22 sq- 2 c	4.73	m				
低圧ケーブル	600V EM-CE	14 sq- 3 c	11.3	m				
低圧ケーブル	600V EM-CE	8 sq- 3 c	25.0	m				
低圧ケーブル	600V EM-CE	8 sq- 2 c	194	m				
低圧ケーブル	600V EM-CE	5.5 sq- 3 c	149	m				
低圧ケーブル	600V EM-CE	5.5 sq- 2 c	94.8	m				
低圧ケーブル	600V EM-CE	3.5 sq- 3 c	8.58	m				
低圧ケーブル	600V EM-CE	3.5 sq- 2 c	692	m				

低圧ケーブル類 (2/2)

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位				摘 要
低圧ケーブル	600V EM-CE	2 sq- 3 c	1,420	m				
低圧ケーブル	600V EM-CE	2 sq- 2 c	1,280	m				
端末処理材	600V EM-CET	屋内 200sq	4	組				
端末処理材	600V EM-CET	屋内 100sq	12	組				
端末処理材	600V EM-CE	屋内 38 sq- 3 c	4	組				
端末処理材	600V EM-CE	屋内 22 sq- 3 c	2	組				
端末処理材	600V EM-CE	屋内 22 sq- 2 c	2	組				
端末処理材	600V EM-CE	屋内 14 sq- 3 c	3	組				
直線接続材	600V EM-CE	屋内 8 sq- 3 c	1	組				
直線接続材	600V EM-CE	屋内 3.5 sq- 3 c	1	組				
直線接続材	600V EM-CE	屋内 3.5 sq- 2 c	1	組				
付属材料費			1	式				

制御ケーブル類 (1/2)

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位				摘 要
制御ケーブル	PAS専用ケーブル		21.7	m				
制御ケーブル	EM-CEE	3.5 sq- 2 c	10.6	m				
制御ケーブル	EM-CEE	2 sq- 4 c	330	m				
制御ケーブル	EM-CEE	2 sq- 3 c	58.1	m				
制御ケーブル	EM-CEE	2 sq- 2 c	609	m				
制御ケーブル	EM-CEE	1.25 sq- 20 c	1,980	m				
制御ケーブル	EM-CEE	1.25 sq- 15 c	317	m				
制御ケーブル	EM-CEE	1.25 sq- 12 c	651	m				
制御ケーブル	EM-CEE	1.25 sq- 10 c	612	m				
制御ケーブル	EM-CEE	1.25 sq- 7 c	25.0	m				
制御ケーブル	EM-CEE	1.25 sq- 6 c	647	m				
制御ケーブル	EM-CEE	1.25 sq- 5 c	763	m				







## 電線管類

(1/2)

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	单 位				摘 要
電線管	HIVE	露出 82 mm	5.28	m				
電線管	HIVE	露出 70 mm	36.7	m				
電線管	HIVE	露出 54 mm	41.8	m				
電線管	HIVE	露出 42 mm	8.80	m				
電線管	HIVE	露出 36 mm	30.6	m				
電線管	HIVE	露出 28 mm	163	m				
電線管	HIVE	露出 22 mm	190	m				
電線管	HIVE	埋込 22 mm	0.66	m				
電線管	G	露出 54 mm	9.02	m				
電線管	G	露出 36 mm	11.4	m				
電線管	G	露出 28 mm	5.72	m				
電線管	G	露出 22 mm	44.1	m				

## 電線管類

(2/2)

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位				摘 要
電線管	G	埋込 92 mm	1.54	m				
電線管	G	埋込 54 mm	0.77	m				
電線管	G	埋込 36 mm	0.77	m				
電線管	G	埋込 22 mm	1.32	m				
プルボックス	SUS WP	300*300*200	1	個				
プルボックス	SUS WP	250*250*200	1	個				
プルボックス	SUS WP	200*200*150	2	個				
プルボックス	PVC	400*400*200	2	個				
プルボックス	PVC	300*300*200	3	個				
プルボックス	PVC	200*200*150	6	個				
プルボックス	PVC	150*150*100	1	個				
付属材料費			1	式				



## 電柱装柱材類

(1/2)

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位				摘 要
パンザーマスト		R29	1	本				
キャップ		E2用	1	個				
底板		E9用	1	個				
足場ボルト			21	本				
軽腕金		1.5	3	本				
軽腕金		0.9	1	本				
丸型アームタイ		2.3*25*945	2	本				
自在アームバンド	UABD	317	2	個				
アームタイレスバンド	SABD-19S-DW	片抱	3	個				
自在バンド	3BD-HD17		4	個				
自在バンド	IBT-412		2	個				
自在バンド	IBT-212		9	個				









小配管・弁類

(1/3)

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	单 位				摘 要
配管用炭素鋼鋼管	SGP-MN	屋内 300A	1.10	m				
配管用炭素鋼鋼管	SGP-MN	屋内 250A	9.80	m				
配管用炭素鋼鋼管	SGP	屋外 50A	15.3	m				
配管用炭素鋼鋼管	SGP	屋内, 屋外 40A	34.8	m				
配管用炭素鋼鋼管	SGP	屋内, 屋外 32A	61.2	m				
配管用炭素鋼鋼管	SGP	屋内, 屋外 25A	10.8	m				
配管用炭素鋼鋼管	SGP	屋内 20A	1.87	m				
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS-TP	屋内 50A	1.09	kg				
塩化ビニル管	HIVP	屋内 φ50	1.32	m				
塩化ビニル管	HIVP	屋内 φ20	16.3	m				
塩化ビニル管	VP	屋外 埋設 φ50	24.1	m				
可とう管	SUS	50A	2	個				

## 小配管・弁類

(2/3)

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位				摘 要
可とう管 //	SUS //	40A //	4	個 //				
可とう管 //	SUS //	32A //	6	個 //				
可とう管 //	SUS //	25A //	2	個 //				
仕切弁 //	FCMB //	JIS 10K 40A //	3	個 //				
仕切弁 //	FCMB //	JIS 10K 32A //	4	個 //				
仕切弁 //	FCMB //	JIS 10K 25A //	3	個 //				
仕切弁 //	FCMB //	JIS 10K 20A //	2	個 //				
逆止弁 //	FCMB //	JIS 10K 40A //	1	個 //				
ボール弁 //	PVC //	JIS 10K 20A //	2	個 //				
ボール弁 //	SUS //	JIS 10K 50A //	2	個 //				
レジャーサ //	FSGP //	300A/250A //	1	個 //				
排気伸縮管継手 //	ベローズ形 //	300A //	1	個 //				



## 鋼材加工品類

(1/2)

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	单 位				摘 要
等辺山形鋼	SS	L-40×40×t5	184	kg				
等辺山形鋼	SS	L-50×50×t6	7.97	kg				
等辺山形鋼	SS	L-65×65×t6	7.68	kg				
平鋼	SS	FB-19×t4.5	7.45	kg				
縞鋼板	SS	CH-PL-t4.5	792	kg				
溝形鋼	SS	C-100×50×t5	195	kg				
溝形鋼	SS	C-150×75×t6.5	194	kg				
溝形鋼	SS	C-200×80×t7.5	295	kg				
鋼板	SS	PL-t1.6	20.1	kg				
鋼板	SS	PL-t6	29.2	kg				
鋼管	SS	STK400 φ60.5×t3.2	30.5	kg				
鋼管	SS	SGP25A φ34×t3.2	8.23	m				















土工 //

(1/2) //

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位				摘 要
鉄筋コンクリート //	人力打設, 小運搬有 小型車加算有(4t) //	24-8-25(20) //	10.8	m3				
無筋コンクリート //	人力打設, 小運搬有 小型車加算有(4t) //	18-8-25(20) //	1.75	m3				
捨てコンクリート //	人力打設, 小運搬有 小型車加算有(4t) //	C=170kg/m3 //	0.55	m3				
モルタル仕上げ //		20mm //	28.3	m2				
防水モルタル仕上げ //		20mm //	20.7	m2				
金こて仕上げ //			5.04	m2				
チッピング工 //		10mm //	1.28	m2				
碎石埋戻工 //	再生粒調碎石 (RM-30) //	100mm //	1.56	m3				
基礎碎石工 //	再生碎石 (RC-40) //	100mm //	1.09	m3				
舗装版切断 //	コンクリート舗装版 //	t=15cm以下 //	70.6	m				
構造物取壊し //	鉄筋構造物 //	人力施工 //	7.43	m3				
構造物取壊し //	無筋構造物 //	人力施工 //	5.33	m3				























