

数量書

工事名： 長浜小学校プール附属室屋根改修工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 細目別内訳

長浜小学校		屋根改修					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
撤去							
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	105	m				
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	5.7	m ³				
たてどい撤去	VP管 集積共 キャップ 取付共	7.7	m				
(改修)							
小口鉄筋防錆処理		1	式				
欠損部 ¹ に ² 樹脂 ³ を ⁴ 外 ⁵ 充填 ⁶ 工法	t=30	2.9	m ²				
自動式低圧 ¹ に ² 樹脂 ³ を ⁴ 注入 ⁵ 工法		2.2	m				
計							

建築工事 細目別内訳

長浜小学校		防水改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去						
在来防水層撤去	シート S-1程度 集積共	33.7	m ²			
在来防水押え金物撤去	アルミ L-65×45程度	57.7	m			
在来ドレン撤去	スレーナ-共	2	か所			
改修						
合成高分子系ルフィソグシート防水機械的固定工法 固定金具	S-M2 非歩行 t=1.5	106	m ²			
脱気装置	ステンレス製	1	式			
計						

