

数量書

工事名： 桂浜公園駐車場管理事務所解体に伴う電気設備工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

電気設備工事 細目別内訳

桂浜公園駐車場		構内配電線路				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	15	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	16	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	19	m			
耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 54mm	1	m			
耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 36mm	7	m			
耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 28mm	1	m			
耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 22mm	14	m			
金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)	(63) イキル [®] ション用等	1	m			
金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)	(38) イキル [®] ション用等	2	m			
金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)	(30) イキル [®] ション用等	1	m			
金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)	(24) イキル [®] ション用等	2	m			
プルボックス SS-V形 防水(硬質ビニル製)	200× 200× 150	1	個			
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	5.5mm ²	14	m			
600Vホリゾン絶縁耐燃性ホリゾンケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	7	m			

電気設備工事 細目別内訳

桂浜公園駐車場		構内配電線路				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600Vホリゾン絶縁耐燃性ホリゾンケーブル平形 EM-EEF	1.6mm ² - 2C 管内	7	m			
EM-CETケーブル	38mm ² 管内	2	m			
EM-CETケーブル	38mm ² FEP内(PF・CD)	15	m			
EM-CETケーブル	14mm ² 管内	6	m			
EM-CEケーブル	22mm ² - 2C 管内	2	m			
EM-CEケーブル	22mm ² - 2C FEP内(PF・CD)	8	m			
EM-CEケーブル	14mm ² - 2C 管内	2	m			
EM-CEケーブル	14mm ² - 2C FEP内(PF・CD)	8	m			
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 2C 管内	2	m			
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 2C FEP内(PF・CD)	8	m			
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 2C 管内	12	m			
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 2C FEP内(PF・CD)	11	m			
ケーブル直線接続	CEケーブル 38mm ² -3C	1	か所			
ケーブル直線接続	CEケーブル 22mm ² -2C	1	か所			
ケーブル直線接続	CEケーブル 14mm ² -2C	1	か所			

電気設備工事 細目別内訳

桂浜公園駐車場		構内配電線路					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
接地工事	D種	2	か所				
ハットホル(既製品)	H1-6 600×600×600H S20K鉄蓋	2	個				
埋設標識シート	2倍長(W)150	24	m				
地中埋設標	鉄製	4	個				
引留金物	300L SUS	1	個				
支線工事	38° 12m柱用	1	か所				
根切り(機械)	バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	15	m3				
埋戻し	機械バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	12	m3				
埋戻し	機械 再生砂	1	m3				
砂利地業	クラッシャー	1	式				
機械運搬費		1	式				
高所作業車	トラック架装リフト 作業床高8~10m	1	式				
計							

電気設備工事 細目別内訳

桂浜公園駐車場		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
分電盤	図示	1	面			
引込メ-タ-箱	図示	1	面			
仮設分電盤	図示	1	面			
既設分電盤内機器 取外し		1	面			
自動点滅器	AC100V 3A 点灯照度調整形	1	個			
自動点滅器取外し 再取付		1	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

桂浜公園駐車場		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
硬質ビニル電線管 撤去	(VE54,HIVE54) 再使用しない	15	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28,HIVE28) 再使用しない	6	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	11	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE16,HIVE16) 再使用しない	1	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(50)	6	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	6	m			
600V絶縁電線 撤去	14mm ² × 1本 再使用しない	1	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm ² - 3C 管内 再使用しない	6	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² - 2C 管内 再使用しない	6	m			
CVTケーブル	38mm ² 管内	9	m			
CVケーブル	60mm ² - 2C 管内	6	m			
CVケーブル	60mm ² - 2C FEP内(PF・CD)	6	m			
CVケーブル	22mm ² - 2C 管内	19	m			
CVケーブル	14mm ² - 2C 管内	19	m			
CVケーブル	5.5mm ² - 2C 管内	19	m			

電気設備工事 細目別内訳

桂浜公園駐車場		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
CVケーブル	3.5mm2- 2C 管内	14	m			
仮設分電盤撤去		1	面			
急速充電器用引込 開閉器盤撤去		1	面			
急速充電器撤去		1	式			
支線撤去	38° 12m柱用	1	か所			
アスファルト舗装カッター 入れ	集積共	38	m			
アスファルト舗装撤去	集積共	30	m ²			
車止め撤去	H800×W600 80 SUS	3	個			
車止め撤去	H800×W1,700 80 SS	2	個			
計						

