

数量書

工事名： 旭東小学校南舎教室空調設備設置工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

機械設備工事 細目別内訳

南舎		空気調和設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ACP-1 空気熱源ヒートポンプ 式パナソニックエアコン	外機 C:14.0kW/H:16.0kW 壁掛架台,転倒防止金具,防護ネット 内機 天吊タイプ,ワイヤードレコ,据付共	2	組			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	105	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	105	m			
冷媒管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-1 100A	8	m			
冷媒管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 100A	97	m			
空調・ ドレン管	保温有 屋内一般 20A	16	m			
空調・ ドレン管	保温無 屋外一般 20A	8	m			
防虫ドレンキャップ	20A	4	個			
形鋼振止支持		1	式			
養生・清掃		1	式			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C 管内	24	m			
合成樹脂線び	PR24	24	m			
樹脂製 スイッチボックス	2個用	2	個			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	105	m			
高所作業車	18m	4	台			

