

# 数量書

工事名： 泉野小学校プール塗装改修工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の  
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による  
建設工事における端数処理について』  
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		





建築工事 細目別内訳

泉野小学校プール		塗装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
下地調整	水洗い・清掃	578	m <sup>2</sup>			
下地調整	RA種	243	m <sup>2</sup>			
プール用塗料塗り	下・中：エポキシ樹脂系 プライマー共 上：ふっ素樹脂系（2回）	478	m <sup>2</sup>			
プール用塗料塗り 防滑仕上げ	下・中：エポキシ樹脂系 プライマー共 上：ふっ素樹脂系（2回） 微細珪砂	100	m <sup>2</sup>			
ライン塗装	ふっ素樹脂系（2回） W=200 コースライン，センターライン，5mライン	243	m			
コースナンバー標示塗装	100×100 飛込み台3面及びびたん側	32	か所			
水深標示塗装	100×200×D150	6	か所			
コースロープフックボックス 塗装	100×200×D150 コースロープフック共 下地調整（RA種），プライマー共	18	か所			
背泳ぎグリップ塗装	SUS製 φ38 L=400 下地調整（RA種），プライマー共	8	か所			
排水柵・蓋塗装	SUS製 内部共 下地調整（RA種），プライマー共	1	式			
在来シリング撤去 ケレン・清掃共	幅10～15	113	m			
シリング	一般部 シリコン系(SR-1)防かびタイプ 15×10	113	m			
計						

