

数量書

工事名： 消防対策本部会議室改修工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 細目別内訳

建築工事		内外装					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(移動間仕切)							
SW-100	W7270*H2700	1	か所				
移動間仕切り下地鉄骨		1	式				
運搬, 取付		1	式				
(金属)							
あと施工アンカー	天井 金属系 上向打	11	本				
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 イサト別途	9.7	m ²				
(内装)							
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ループパイル 一般事務室用	8.1	m ²				
フリアクレスフロア	H190 荷重5000N対応 耐震性能1G	8.1	m ²				
ビニル幅木	高さ60	2.6	m				
壁 せっこうボード張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	7.1	m ²				
天井 珪藻土化粧吸音板張り(DR)	ワット内部用 厚 12 不燃 下張GB-R 厚9.5共	9.7	m ²				
廻り縁	塩ビ製 コ型	18.8	m				
E P塗り改修仕様	ボード面 工程B種(一般) 素地ごしらえB種	7.1	m ²				

建築工事 細目別内訳

建築工事		解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
タイル・ペーパー撤去	集積共	8.1	m ²			
OAドア撤去	H200 荷重5000Nタイプ 集積共	8.1	m ²			
壁下地撤去	集積共	11.4	m ²			
壁合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共 幅木共	22.8	m ²			
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	9.7	m ²			
天井下地撤去	集積共	9.7	m ²			
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	8.2	m ²			
ガラス撤去	シリング共 集積共	1	式			
計						

