

# 数量書

工事名： 消防対策本部会議室改修機械設備工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の  
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による  
建設工事における端数処理について』  
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		





機械設備工事 細目別内訳

総合あんしんセンター		空気調和設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ据付)	屋内機 床置き 防振基礎有り 11.2kW以下	2	台			
冷媒用断熱材被覆銅管	9.52 外径( 3/8B) 液管 厚10mm以上	4	m			
冷媒用断熱材被覆銅管	15.88外径( 5/8B) ガス管 厚20mm以上	4	m			
空調・ドレン管	保温有 屋内一般 25A	4	m			
配管分岐(鋼管類)・手間のみ	配管分岐 9.52mm 保温有	2	か所			
配管分岐(鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15.88mm 保温有	2	か所			
配管分岐(樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 25A 保温有	3	か所			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	4	m			
冷媒回収再充填		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

総合あんしんセンター		排煙設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排煙機	FSM-3 180m3/min 制御盤 防振架台 据付共	1	台			
遠隔始動操作盤	運転ランプ, 故障ランプ, 入切スイッチ共	1	面			
搬入費		1	式			
アングルフランジ 工法ダクト (排煙ダクト)	インサート無 1.0mm(451~750mm)	30	m <sup>2</sup>			
ファン-(高圧1, 高圧2,排煙)	インサート無 1.0mm(751~1200mm)	5	m <sup>2</sup>			
ダクト接続手間		2	か所			
排煙口		1	個			
送風機用 たわみ継手	片吸込形 3以下	1	組			
横走りダクト支持材 門型	R階 溶融亜鉛メッキ 6×50,650×1,000	1	式			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C	30	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 28mm	10	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	10	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所			
計						

機械設備工事 細目別内訳

総合あんしんセンター		消火設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
手動起動操作箱撤去	目隠しプレート共	1	台			
ガンパ-復旧弁箱撤去	目隠しプレート共	1	台			
充満表示灯撤去	目隠しプレート共	3	台			
離線工事		1	式			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温無	1	か所			
配管端部処理 (鋼管類)	- 保温無 32A	1	か所			
文字標識等		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

総合あんしんセンター		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(空気調和設備)						
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ) 取外し	屋内機 床置き 防振基礎有り 11.2kW以下	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52外径( 3/8B) 液管 厚8mm	2	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88外径( 5/8B) ガス管 厚20mm以上	2	m			
(換気設備)						
ウェザ-カ- 撤去		1	個			
エバ-ル形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.1㎡以下 再使用しない	1	個			
(消火設備)						
鋼管類 撤去	機械室・便所 32A	1	m			
計						

