

質 疑 回 答 書

令和7年1月28日

入札参加者各位

高知市上下水道事業管理者 山本 三四年

工事名 潮江水再生センター場内分合流雨水ポンプ棟耐震改修工事（R6-1）

上の工事への質疑について、下のとおり回答致します。

番号	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1	AT-07	改修特記仕様書（7）で埋込み配管等の探査に○印が付いています。 内訳書に項目、数量が無く図示も無いようなので見積外で宜しいでしょうか。	本工事に含まれます。 国土交通省制定の公共建築工事積算基準（平成28年改定）に準じて積算してください。
2		内訳書P.8にもル補修塗と記載されています。 場所、範囲、数量をご指示ください。	図面番号A-22のとおりです。
3	AT-01	改修特記仕様書（1）石綿含有建材分析調査を消音室床の断熱材で行うようになっていますが内訳書の撤去工事には有りません。 共通仮設で費用計上をするのでしょうか。	国土交通省制定の公共建築工事共通費積算基準（令和6年改定）に準じて積算してください。
4	A-22	A-22図平面詳細図 施錠装置[新設]、設計数量書P7建具改修 施錠装置 4か所とあります。 サッシは殺してでしょうか、施錠装置の仕様をご指示ください。	仕様の指定はありません。 なお、建具が開閉できないようにしてください。
5	A-28 A-29	A-28・29図部分詳細図（15）（16）H形鋼200×100[一時撤去] [再取付]、設計数量書P5防水・外壁改修 鉄骨一時撤去再取付H-200×100 24mとあります。 再取付時の固定方法、仕様をご指示ください。	現況はボルト固定（4-M16@2,000）です。 固定方法は、現況と同等としてください。
6	A-02	AT-02仮設工事（改修）1足場その他 内部足場（きятつ除く）の養生※粉塵対策を十分に行うため、合板張りのうえビニールシート程度の養生とし、継目、床、天井等との隙間には養生テープで目張りを行うこと。 A-02内部仮設計画図■施工条件⑤解体撤去時に粉塵が発生する工事は、粉塵を作業箇所以外に発生させないようにビニールシート等で作業箇所を囲うなどの養生を行うこと。と記載があります。 ポンプ室は床面積と立面積が広く、階高B2SLからRSLまで20,500mm（一部15,800mm）あります。仮設内部足場の立面の面積数量は、合板張りが必要でしょうか。合板張りが必要な箇所（床・壁・天井面、部位）をご指示ください。	作業箇所以外に粉塵を発生させないように、図面番号AT-02に記載のとおり、内部仮設足場（きятつ除く）には、合板張りのうえビニールシート等の養生としてください。 仮設については、契約書第1条3項のとおりです。 なお、内部仮設足場の範囲については、図面番号A-36を参考にしてください。
7	A-36	A-36仮設足場計画図の凡例に仮設足場+合板+養生シートと記載がありますが、合板、養生シートの設置場所、範囲が不明です。 断面図、平面図等の図示をお願いします。	