

参考数量書

工事名： 東孕第二排水機場スクリーン更新工事

本参考数量書は、入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではありません。

受桁・受桁支持用ブラケット
SUS304

単価表

(単価表第3号)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304) 厚12×幅2438×長6100mm	kg	12 380				[1]
ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304) 厚9.0×幅1000×長2000mm	kg	2 720				[1]
熱間成形ステンレス溝形鋼(SUS304) (JIS G 4317)厚9.0×幅150×高75mm×長6000mm	kg	49 530				[1]
補助材料費 [1]	%	13				
機械設備製作工(工数単価)	人					[2][3]
間接労務費 [2]	%	60				[3]
工場管理費 [3]	%	25				
輸送費(高知市内) 一般品 4t車 混載	t	0 060			単価表第4号	
計						
1基当り						

単価表

現場塗替塗装工(屋外)

2種ケレン+ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系塗装+ポリウレタン樹脂系塗装2回

(単価表第5号)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ジンクリッチペイント 有機厚膜 グレー	kg	0.180				[1]
シーナー 塗料用 JIS K 2201	L	0.010				[1]
変性エポキシ樹脂下塗り塗料 赤さび	kg	0.220				[1]
シーナー エポキシ樹脂塗料用	L	0.010				[1]
ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用 淡彩	kg	0.150				[1]
シーナー ポリウレタン樹脂塗料用 中塗り用	L	0.020				[1]
ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用 淡彩	kg	0.130				[1]
シーナー ポリウレタン樹脂塗料用 上塗り用	L	0.020				[1]
補助材料費 [1]	%	4				
塗装工	人					[2]
塗装工	人					[2]
機械経費 [2]	%	2				
計						
1 m2 当り						

