

# 数量書

工事名： 東消防署訓練設備改修工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の  
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による  
建設工事における端数処理について』  
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		





建築工事 細目別内訳

改修		防水				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(新設)						
【訓練棟A棟】 煙道						
水洗い		1	式			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	129	m			
ゴムパッキン	3×50	19.8	m			
【訓練棟A棟】 4階放水訓練室						
下地調整 (ケレン・ 清掃)	アングル清掃共	54.7	m <sup>2</sup>			
塗膜防水	X-2 平場	51.7	m <sup>2</sup>			
塗膜防水	X-2 立上り 配管取合部共	3	m <sup>2</sup>			
【訓練棟B棟】 潜水プール						
プール用FRP防水	700×700 モルタル穴埋め φ270 D=200共	2	か所			
プール用FRP防水	700×700 モルタル穴埋め 250×250×200共	2	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

改修		金属				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【庁舎】						
ロープ吊金物	SUS304パイプ #400 60.5×2.0 L=2,800 材工共 SUSアングル, 固定ホルト, 落下防止ワイヤ, SUSプレート, パッキン共	1	か所			
【訓練棟A棟】 外部はしご						
アルミはしご	W400 L=16,775 4分割 脚元ゴム共	1	か所			
ジョイントプレート	stPL-6 (溶融亜鉛メッキ処理) 55×250 SUSホルト共	6	か所			
はしご固定金物	st (溶融亜鉛メッキ処理) ブラケット, 挟み金物, ベース, SUSホルト共	8	組			
【訓練棟A棟】 煙道						
アルミ庇	W1200×D200 あと施工アンカー共 シーリング共 材工共	2	か所			
【訓練棟A棟】 4階放水訓練室						
水侵入防止蓋	カラーカルハリウム鋼板t=0.4 <sup>mm</sup> ねじ加工 φ100 H=45	4	か所			
水侵入防止蓋	カラーカルハリウム鋼板t=0.4 <sup>mm</sup> ねじ加工 φ150 H=45	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

改修		内外装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【庁舎】						
天井 ロックウール化粧吸音張り	厚9 不燃 下地GB-R 厚9.5共	7.6	m <sup>2</sup>			
廻り縁	塩ビ製	4.9	m			
【訓練棟A棟】 煙道						
しな合板	t=4.0 1類 シーリング共	25.2	m <sup>2</sup>			
【訓練棟A棟】 4階放水訓練室						
ガルバリウム鋼板張り	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 パネル加工 GB-Rt=9.5共	46.2	m <sup>2</sup>			
廻り縁	アルミ製	57.6	m			
計						

建築工事 細目別内訳

改修		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【庁舎】						
ロープ吊金物撤去	固定金物, 固定ボルト, φ42.7パイプ, ハンガーレール, φ16ワック共 集積共	1	か所			
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 廻り縁共 集積共	7.6	m <sup>2</sup>			
【訓練棟A棟】 外部はしご						
アルミはしご撤去	フック等取付金物, 脚元ゴム共 W400 L=16, 775 集積共	1	か所			
【訓練棟A棟】 煙道						
シーリング撤去	集積共	1	式			
ゴムパッキン撤去	W50, t=30 集積共	19.8	m			
合板撤去	シーリング共, 集積共	25.2	m <sup>2</sup>			
【訓練棟A棟】 4階放水訓練室						
水侵入防止蓋撤去	φ100 H=45	4	か所			
水侵入防止蓋撤去	φ150 H=45	1	か所			
天井 ケイカル板撤去	一重張り 石綿含有 廻り縁共 集積共	46.2	m <sup>2</sup>			
計						

