

数量書

工事名： 東消防署訓練設備改修電気設備工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

電気設備工事 細目別内訳

訓練A棟		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 22mm	5	m			
600Vホリゾン絶縁 耐燃性ホリゾンケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	5	m			
樹脂製 露出スイッチボックス	22 1個用1方出	4	個			
カバープレート	SUS製 1個用 防雨	9	個			
カバープレート	SUS製 2個用 防雨	1	個			
防水コンセント	- 2P15A×2 接地極端子付抜け止め 125V -	2	個			
コンセント収納箱	図示	1	個			
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口) 計	250mm程度 32mm	1	か所			

電気設備工事 細目別内訳

訓練A棟		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	14	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C 管内 再使用しない	2	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ピット・天井 再使用しない	15	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	3	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ピット・天井 再使用しない	3	m			
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 -	1	個			
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×4 ネーム付 -	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A ×2 - 125V	3	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×2 再使用しない	4	個			
誘導灯撤去	C級	1	個			
スビ-カ撤去	天井埋込	2	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

訓練B棟		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	5	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 22mm	44	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 16mm	7	m			
ボックス SS形 防水 (SUS)	200× 200× 150	9	個			
600V耐燃性ホリゾン 絶縁電線(EM-IE)	5.5mm ²	7	m			
照明専用ケーブル 配線手間	管内	49	m			
照明用ボックス収納箱	図示	1	面			
水中用照明器具	図示 照明本体, ボックス, 専用ケーブル共	2	個			
接地工事	水中照明用 EC	1	か所			
接地極埋設標	金属製	1	枚			
機械はつり(ダイヤモンド カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	2	か所			
機械はつり(ダイヤモンド カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 32mm	1	か所			
根切り(人力)		1	m ³			
埋戻し	人力 根切り土 -	1	m ³			
アスファルト舗装カッター 入れ	集積共	4	m			

電気設備工事 細目別内訳

訓練B棟		拡声設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	5	m			
耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 22mm	64	m			
樹脂製露出スイッチボックス	22 1個用1方出	1	個			
ボックス SS形 防水 (SUS)	200 × 200 × 150	2	個			
スピーカー専用ケーブル配線手間	管内	69	m			
水中スピーカー		2	個			
水中サウンドアンプ		1	台			
マイクミキサー		1	台			
有線マイク		1	個			
館内放送入力プレート取外し再取付		1	か所			
計						

電気設備工事 細目別内訳

訓練B棟		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明専用ケーブル 撤去	管内	15	m			
スピーカ専用ケーブル 撤去	管内	17	m			
トランス収納ボックス 撤去		2	個			
水中照明 撤去		2	個			
水中スピーカ 撤去		2	個			
水中アンプ 撤去		1	台			
計						

