

数量書

工事名： 春野関脇市営住宅13号棟解体工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係 長	課長補佐	課 長

工事費内訳

1

名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
建築工事		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 10 %
工事費		1	式		

解体

[illegible]

[illegible]

解体工事 細目別内訳

解体		解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【住棟解体】						
上部躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ解体	鉄筋切断共 集積共	63.8	m3			
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体	鉄筋切断共 捨てｺﾝ共 集積共	17.7	m3			
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体	鉄筋切断共 t=100～150 集積共	8.5	m3			
屋根厚型ｽﾙｰﾄ撤去	下地, のし瓦, 水切り等含む 集積共	106	m ²			
竪樋撤去	VU75 掴金物共 集積共	30.4	m			
軒樋撤去	塩ビ製 W=98 受金物共 集積共	28.8	m			
内部造作材撤去	内部仕上, 下地, 内外建具, 棚共 集積共	119	m ²			
流し台撤去	ｺﾝｸﾞ台, 吊り戸棚, 排気ﾌｰﾄﾞ, SUS水 切り棚2段共 集積共	2	台			
石綿含有成形板撤去	ﾊﾞﾙｸ3 天井 石綿板t=4.0	1.7	m ²			
【増築棟解体】						
増築棟 木造平家上屋解体	火災被災家屋 集積共	21.2	m ²			
増築棟 RC布基礎撤去	t=110 集積共	0.5	m3			
増築棟 木造平家上屋解体	集積共	2.4	m ²			
石綿含有成形板撤去	ﾊﾞﾙｸ3 屋根 小波石綿ｽﾙｰﾄt=6.3	4.5	m ²			

解体工事 細目別内訳

解体		解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【付属建築物解体】						
付属棟 アルミ製ベランダ解体	W3960×D1800×H5350 集積共	1	か所			
付属棟 スチール物置撤去	W2220×D1510×H2118 集積共	2	個			
付属棟 基礎コンクリート撤去	t=150 集積共	1.1	m3			
付属棟 木製カーポート解体	H2660 集積共	20.1	m ²			
付属棟 流し台撤去	棚 2か所共 集積共	1	か所			
付属棟 アルミ製カーポート解体	H2660 集積共	19	m ²			
【電気設備解体】						
幹線設備撤去	分電盤共	1	式			
電灯コンセント設備撤去	電線,換気扇共	1	式			
TV共聴・弱電設備撤去	ケーブル共	1	式			
【機械設備撤去】						
屋外配管撤去	桝,立水栓,ガス集合装置,便器, 外釜共	1	式			
屋内配管撤去	衛生器具共	1	式			
空調機器撤去	指定場所に集積 配管類共	1	式			

解体工事 細目別内訳

解体		解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外構】						
土間コンクリート撤去	t=100 集積共	9	m3			
CB撤去	コンクリートブレーカ 集積共 t=100	0.8	m3			
コンクリートストピース撤去	φ150×H300 集積共	35	個			
侵入防止柵	支柱丸太 杉 防腐処理剤 φ75 L=1500 支柱@1950 トラップ2段	23.4	m			
碎石敷き	単粒碎石30 t=50	9.3	m3			
整地・転圧	締め固め共	185	m3			
計						

[illegible]